

Przedmiar robót

Obiekt: Droga leśna wywozowa nr 24
Rodzaj robót: Roboty drogowe
Adres budowy: leśnictwo Łabajów, 43-460 Wisła

Lp.	Secyfikacja techniczna	Podstawa ustalenia	Opis robót	Jedn. miary	Obmiar
1	2		3	4	5
1.	ST-00-01-00	Remont nawierzchni tłuczniowej po dużych opadach deszczu -rozmyta nawierzchnia drogi nr 24 w leśnictwie Łabajów Kod CPV: 45233142-6			
1	ST-00-01-01	KNNR 60107-010-060	Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym 0-63 mm ,grubość warstwy do 10 cm obmiar : $140.00 \times 3.50 \times 0.10 = 49.00 \text{ m}^3$ $\times 50\% = 24.50 \text{ m}^3$ krotność = 1,00	m3	24,50
2	ST-00-01-02	KNNR 60204-040-050	Górna warstwa przy nawierzchniach z kamienia tłuczonego, grubość warstwy po uwalowaniu 7 cm obmiar : $140.00 \times 3.50 = 490.00 \text{ m}^2$ krotność = 1,00	m2	490,00
3	ST-00-01-03	Kalkul. indywid.-040	Montaż wodospustów metalowych w nawierzchni tłuczniowej obmiar : $6.00 \times 3 = 18.00 \text{ m}$ krotność = 1,00	m	18,00