

**Príloha č.1**

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

**Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa**

Výkaz výmer

Uchádzač: VIAKORP, s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Názov stavby

**III/2551 križ. Súdo vce - križ. Lišov**

Číslo cesty/ Názov stavby

III/2551 križ. Súdo vce - križ. Lišov

staničenie v km:

od: 1,241

do: 1,851

dĺžka úseku	610,00	m
šírka voz.m	5,43	m
plocha úseku	3 312,30	m <sup>2</sup>
korekcie	90,00	m <sup>2</sup>

položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,000	28,86	28,86
čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>		0,350	3 402,30	1 190,81
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km ( začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava )	m <sup>2</sup>	50 mm	12,000	244,35	2 932,20
postrek spojovací	m <sup>2</sup>	0,5 kg/m <sup>2</sup>	0,550	5 058,45	2 782,15
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	13,000	3 402,30	44 229,90
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	priem. 50 mm	12,500	1 656,15	20 701,88
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		2,000	620,86	1 241,72
spevnenie krajníc kamenivom drveným hr. 100mm x 500mm po obidvoch stranách	m	fr 0 - 32	6,000	1 200,00	7 200,00
spolu					80 307,51

CELKOM:

DPH 20%

Spolu s DPH

€ 16 061,50 96 369,01

\*pri pokládke všetky spoje opatřit asfaltovou zálievkou!

\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zriadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)

\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Vo Zvolene, dňa 05.11.2022

Ing. Michal Šimko , konateľ VIAKORP, s.r.o.

**Príloha č.4**

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác:

**Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa doplnok**

Výkaz výmer

Uchádzač: VIAKORP, s.r.o.

Adresa sídla uchádzača: Strážska cesta 7892, 960 01 Zvolen

Názov stavby

**III/2491 Hronská Dúbrava**

Číslo cesty/ Názov stavby

III/2491 Hronská Dúbrava

staničenie v km:

od:

0,752

1,827

do:

1,422

2,557

dĺžka úseku	1 400,00	m
šírka voz.m	4,20	m
plocha úseku	5 880,00	m <sup>2</sup>
korekcie	100,00	m <sup>2</sup>

položka	m.j.	špecif.	jednotk. cena €	výmera	spolu bez DPH €
zapílenie asfaltu na hr. 50 mm začiatku a konca úseku	m	50 mm	1,000	8,40	8,40
čistenie vozovky-zametanie	m <sup>2</sup>		0,250	5 980,00	1 495,00
frézovanie s naložením a odvozom do 10 km (začiatky a konce, MO, MK, obrubníková úprava)	m <sup>2</sup>	50 mm	18,000	134,00	2 412,00
postrek spojovací	m <sup>2</sup>	0,5 kg/m <sup>2</sup>	0,550	11 826,00	6 504,30
ACo 11-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	50 mm	12,100	5 980,00	72 358,00
ACL 16-II s dovozom rozprestrením a zhutnením	m <sup>2</sup>	priem. 50 mm	11,600	5 846,00	67 813,60
asfaltová zálievka pracovných spojov	m		2,000	16,80	33,60
spevnenie krajníc kamenivom hr. 100mm x 500mm po obidvoch stranách	m	fr.0 - 32	6,000	1 050,00	6 300,00
spolu					156 924,90

CELKOM:

DPH 20%

Spolu s DPH

€ 31 384,98 188 309,88

\*pri pokládke všetky spoje opatrit' asfaltovou zálievkou!

\*do ceny zahrnúť všetky VRN (dočasné DZ, zariadenie uzávierky, územné a prevádzkové vplyvy a pod.)


\*objednávateľ poskytne zhotoviteľovi ku dňu odovzdania staveniska ohlásenie stavebných úprav, určenie dočasného DZ a povolenie čiastočnej uzávierky cesty

Vo Zvolene, dňa 05.11.2022

Ing. Michal Šimko , konateľ VIAKORP, s.r.o.

Rekonštrukcie ciest II. a III. triedy v okresoch BBSK - II. etapa, doplnok

P.č.	Cesta	Okres	Miestopis	Staničenie od	Staničenie do	Dĺžka rekonštrukcie v km	Náklady v € bez DPH	Náklady v € s DPH
1	III/2551	KA	križ. Súdovce - križ. Lišov	1,241	1,851	0,610	80 307,51	96 369,01
2	III/2491	ZH	Hronská Dúbrava	0,752	2,557	1,400	156 924,90	188 309,88
<b>Spolu</b>						<b>2,010</b>	<b>237 232,41</b>	<b>284 678,89</b>



Ing. Michal Simko  
konateľ VIAKORP, s.r.o.

