1NP



2NP



3NP



4NP



5NP



6NP



7NP



8NP



9NP



10NP



11NP



POZNÁMKY

1. Podľa STN EN 62305-2 bol objekt zaradený do LPS IV a LPL IV

2. Bleskozvod je vypracovaný podľa súboru noriem STN EN 62305 pre LPS triedy IV, ochrana ochranným uhlom.

3. Kovové ukotvenia nosníkov a zavetrenie pripojiť na bleskozvodovú sústavu svorkami

4. Kovová konštrukcia veže, nosníky a zábradlie budú využité ako náhodné zberacie vedenie, vertilálne stĺpy ako budú využité ako náhodné zvody.

5. Uzemnenie je riešené podľa STN 33 2000-5-54:2012 a STN EN 62305-3 uzemňovač typu B ako kombinácia základového uzemňovača a obvodového uzemňovača

6. Vodiče na uzemnenie: ocelové kotvy do skaly, FeZn pásik v základoch a v zemi.

7. Na stavbe budú umiestnené tabuľky podľa STN EN 62305: "POZOR! Pri búrke je zakázané zdržovať sa pri zvodoch do vzdialenosti 3metrov!"

8. Na stavbe budú umiestnené tabuľky podľa STN EN 62305: "POZOR! Nebezpečie blesku. Nevstupujte za búrky! Pri búrke opustite priestor!"

9. Skúšobné svorky chrániť uholníkom z FeZn 50x50mm do výšky 1,8m nad terénom

10. Skúšobné svorky a označovacie štítky sa inštalujú vo výške cca 0,6 až 1,8 m nad upraveným terénom

11. Obvodový uzemňovač minimálne v 0,7 m hĺbke

12. Na najvyššom podlaží bola vypočítana hodnota preskokovej vzdialenosti s=50cm.

LEGENDA

	TYP	NAZOV
●	SP	SVORKA PRE PRIPOJENIE VERTIKÁLNYCH STLPOV –Svorka pripojovacia Dehn 372 140
●	SP	SVORKA PRE PRIPOJENIE HORIZONTÁLNYCH NOSNÍKOV –Svorka pripojovacia Dehn 372 140
●	BS	SVORKA PRE PRIPOJENIE ZÁBRADLIA –Svorka pripojovacia Dehn 372 140
●	ST	SVORKA PRE PRIPOJENIE TIAHLA –Svorka pripojovacia Dehn 372 140
○	SU	Spojovacia svorka vodiča a pásika 30x4 Dehn 308 026
◎	SZ	SKÚŠOBNÁ SVORKA Dehn 450 001 (+ štítok+uholník+držiak)

REV.Č. NÁZOV ZMENY				MENO–PODPIS	DÁTUM
VYPRACOVAL *DRAWN BY*	ZODP.PROJEKTANT *RESPONSIBLE DESIGNER*	KONTROLOVAL *CHECKED BY*	ZODP.PROJ.STAVBY *MAIN DESIGNER*	dubrovay projektová kancelária DUBROVAY, s.r.o. tel.: +421 903 414 253 www.dubrovay.sk, info@dubrovay.sk	
G. Rusová		Ing. S. Mikuš			
MIESTO STAVBY	Trnava				
INVESTOR	Mesto Trnava Hlavná ulica 1, 917 71 Trnava				
Kat. územie Trnava Parcela: 10182/1, 10181/1,10180 Bleskozvod a uzemenie				FORMÁT 4 A4 DÁTUM 26.05.2022 STUPEŇ P MIERKA 1:100 ZÁK.Č. 2205–22073	
Podlažia 1NP až 11NP				ARCHÍVNE ČÍSLO 22073	Č.VÝKRESU 503