Stavba : **Zberný dvor Šútovce**
Objednávateľ : **Obec Šútovce, 972 01 Šútovce č.39**
Miesto : **Šútovce**
Zák. číslo : **5530-04-000-16-90**
Stupeň : **Projekt stavby pre stavebné povolenie**

A. Sprievodná správa

Obsah:

1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 2
1.1. ÚDAJE O STAVBE 2
1.2. ÚDAJE O OBJEDNÁVATEĽOVI 2
1.3. ÚDAJE O SPRACOVATEĽOVI DOKUMENTÁCIE 2
1.4. PLOŠNÁ A PRIESTOROVÁ BILANCIA 3
2. ZÁKLADNÉ ÚDAJE CHARAKTERIZUJÚCE STAVBU A JEJ BUDÚCU PREVÁDZKU 3
3. PREHĽAD VÝCHODISKOVÝCH PODKLADOV 3
4. ČLENENIE STAVBY 4
5. VECNÉ A ČASOVÉ VÄZBY STAVBY NA OKOLITÚ VÝSTAVBU, SÚVISIACE INVESTÍCIE 4
6. TERMÍNY ZAČAT IA A DOKONČENIA STAVBY 4
7. SKÚŠOBNÁ PREVÁDZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZŤAHU K DOKONČENIU, KOLAUDÁCII A UŽÍVANIU STAVBY 4
8. PREDPOKLADANÝ CELKOVÝ NÁKLAD STAVBY 4

1. Identifikačné údaje

1.1. Údaje o stavbe

Názov stavby	: Zberný dvor Šútovce
Charakter stavby	: Novostavba
Funkcia stavby	: Skladovacia
Doba výstavby	: 3 mesiace
Štát	: Slovenská republika
Kraj	: Trenčiansky
Okres	: Prievidza
Miesto stavby	: Šútovce
Katastrálne územie	: Horné Šútovce
Parcelné číslo	: 74/1, 106/2, 134, 137/2, 137/3, 484/3, 758/4, 837/2

1.2. Údaje o objednávateľovi

Stavebník	: Obec Šútovce
Adresa	: Obec Šútovce, 972 01 Šútovce č.39
Zastúpený	: Miroslav Rajčo, starosta obce

1.3. Údaje o spracovateľovi dokumentácie

Spracovateľ projektovej dokumentácie	: PIO Keramoprojekt, a.s.
Adresa	: Dolný Šianec 1, 911 48 Trenčín
Zastúpený	: Ing. RNDr. Pavel Mikuláš, výkonný riaditeľ IČO : 36 308 862, DIČ : SK2020176543
Označenie registra	: Obchodný register Okresného súdu Trenčín odd. Sa, ul.č.10184/R
Hlavný inžinier projektu	: Ing. Henrich Pavlík, 4406*A1
Arch. a stavebné riešenie	: Ing. Tibor Fuka, 4576*I1
Požiarno-bezpeč. riešenie	: Ing. Dana Vráblová
Zdravotechnické inštalácie	: Ing. Patrik Ružič, 4633*Z*A2, 4633*Z*I4
Vodovod, kanalizácia	: Ing. Patrik Ružič, 4633*Z*A2, 4633*Z*I4
Umelé osvetlenie a silnoprúdové rozvody	: Ing. Peter Čahoj, 5071*Z*A2, 5071*Z*I4
Slaboprúdové rozvody	: Ing. Peter Čahoj, 5071*Z*A2, 5071*Z*I4
Dopravné riešenie	: Ing. Lenka Zajacová, 6169*I2

1.4. Plošná a priestorová bilancia

Pre výstavbu zberného dvora, komunikácií a realizáciu inžinierskych sietí okolo objektu bude využitá p.č. 74/1, p.č. 106/2, p.č.134, p.č.137/2, p.č.137/3, p.č.484/3, p.č.758/4 a p.č.837/2 v katastrálnom území Šútovce.

Zastavaná plocha:
Plocha komunikácii a spevnených plôch:..... 2722m^2
Index zastavanosti:..... 18,5%
Podiel novej zelene: 4,4%

Obostavaný priestor:
Obostavaný priestor :..... 40,00 m^3

Počet zamestnancov..... 2
Statická doprava – počet nových státí na teréne..... 2

2. Základné údaje charakterizujúce stavbu a jej budúcu prevádzku

Rozhodnutie zriadiť zberný dvor v Šútovciach vyplynulo z potreby zberu separovaného odpadu a druhotných surovín z domácností, ktorý nie je zaradený medzi komunálny odpad.

Zberný dvor je situovaný v centrálnej časti obce, vjazd je navrhnutý z miestnej komunikácie. Hranice pozemku sú tvorené oplotením od susedných pozemkov a komunikácie.

Architektonické riešenie

Zberný dvor sa delí na vstupnú časť a skladovaciu časť.

Vstup do zberného dvora je z miestnej komunikácie, vo vstupnej časti sa nachádza vrátnica, cestná váha, prístrešok pre parkovanie techniky, skladovacia časť pozostáva zo spevnenej plochy pre uloženie kontajnerov a prístrešku pre nepodrvený odpad.

Skladovacia plocha je nekrytá hydrologicky zabezpečená vyspádovaná betónová plocha s požadovaným zložením izolačných vrstiev. Zrážkové vody sú odvádzané cez zberný žľab a odlučovač ropných látok do terénu. Splaškové vody z objektu vrátnice budú odvádzané do žumpy.

3. Prehľad východiskových podkladov

Ako východiskové podklady pre vypracovanie dokumentácie pre územné rozhodnutie boli použité následné podklady :

- polohopisno - výškopisné zameranie stavby
- kópia katastrálnej mapy, LV parciel

4. Členenie stavby

SO 101		**Zberný dvor**
	1.1	Architektonicko-stavebné riešenie
	1.2	Spevnené plochy
	1.4	Zdravotechnika
	1.5	Vykurovanie
	1.7	Silnoprúdové rozvody a vonkajšie osvetlenie
	1.8	Slaboprúdové rozvody
SO 201		**Prípojka vodovodu**
SO 202		**Dažďová kanalizácia**
SO 203		**Prípojka NN**

5. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu, súvisiace investície

V súčasnej dobe sa na pozemkoch na ktorých bude prebiehať výstavba nachádzajú siete infraštruktúry. Pred začatím prác je potrebné vyzvať všetkých správcov sietí v danej lokalite za účelom vytýčenia ich sietí v predmetnom území.

6. Termíny začatia a dokončenia stavby

Začiatok stavby	10. 2016
Ukončenie stavby	12. 2016
Lehota výstavby	3 mesiace

7. Skúšobná prevádzka a doba jej trvania vo vzťahu k dokončeniu, kolaudácii a užívaniu stavby

Paralelne s ukončením výstavby bude podaný návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. So skúšobnou prevádzkou vzhľadom na to, že všetky objekty sú stavebné sa neuvažuje.

8. Predpokladaný celkový náklad stavby

Celkové náklady stavby budú spresnené po výbere dodávateľa stavby, na základe výberového konania. Celkové náklady majú informatívny charakter a nie sú súčasťou projektu pre stavebné povolenie.

Trenčín, jún 2016 Vypracoval : Ing. Tibor Fuka a kolektív PIO Keramoprojekt a.s.