Rozšírenie komunikácia - Lesná ulica

Odpovede na žiadosti o vysvetlenie

Žiadosť o vysvetlenie zo dňa 15.11.2022

SO 01 - Komunikácie a spevnené plochy

1. V odkopoch chýba výkop priekop pozdĺž obrubníkov a následne ich úprava svahovaním. Zároveň chýba odvoz výkopku na skládku a poplatok za skládku.
   Otázka: Žiadame VO o doplnenie výkazu výmer.

   VN: Kubatúry výkopov potrebných pre obrubníky sú zarátané do celkového objemu výkopových prác.

2. Pre dosypanie zeminy za obrubníky v množstve 150 m3 nie je určené miesto na prechodné uskladnenie. Objednávateľ uvažuje bez odvozu daného množstva zeminy na skládku. Zároveň chýba odvoz na medziskládku aspoň do 500 m a spätný dovoz na dosypanie za obrubníky.
   Otázka: Žiadame VO o doplnenie výkazu výmer.

   Dopĺňame do výkazu výmer:

   Odvoz zeminy na skládku v množstve 150 m3

   Medziskládka do 500 m a spätné dosypanie

3. V PD nie je zakreslená výmena asfaltového krytu chodníka.
   Otázka: Žiadame VO o doplnenie PD.

   VO: Výmena asfaltového krytu chodníka nie je predmetom VO.

4. V PD je uvažovaná úprava pláne so zhutnením o výmere 3 024 m2. Po spočítaní výmer plôch ŠD pod jednotlivými konštrukciami vyšla celková plocha 3 561 m2.
   Otázka: Žiadame VO o vysvetlenie a určenie skutočnej výmery.

   VN: do pôvodnej plochy zemnej pláne neboli pripočítané plochy pod spomaľovacími prahmi ako ani pod vjazdmi na súkromné pozemky a tak správna plocha zhutnenia zemnej pláne je podľa mňa 3332 m2.

5. V PD sa uvažuje s preplátovaním jednotlivých asfaltových vrstiev a vrstvy CBGM. Výkaz výmer hovorí o tom, že vrstvy AC 11 O, AC 16 L , AC 22 P a vrstva CBGM majú rovnakú plošnú výmeru. K tejto skutočnosti tak isto treba priradiť odfrézovanie preplátovacích plôch v asfaltoch a CBGM. Tým sa navýši odvoz sute a poplatky za skládku.
   Otázka: Žiadame VO o vysvetlenie a určenie skutočnej výmery.

   VN: Na základe požiadavky na určenie skutočných výmer zasielame upravené výmery:
   - plocha rozšírenej vozovky = 1283 m2
   - plocha preplátovania = 723 m2
   - plocha obnovy asf. krytu = 2700m2

   V pôvodných výkazoch výkach bola ponechaná rezerva (pri rekonštrukciách to tak býva) a plochu preplátovania sme zarátali do výmery celej novej konštrukcie vozovky. To znamená, že v reali bude bude potrebné menšie množstvo materiálu. Rovnako búracie práce sú započítané v položke odstránenia exist. asf. vozovky.

SO 02 - Rozšírenie cesty III/1054

1. V odkopoch chýba výkop priekop pozdĺž obrubníkov a následne ich úprava svahovaním. Zároveň chýba odvoz výkopku na skládku a poplatok za skládku.
   Otázka: Žiadame VO o doplnenie výkazu výmer.

   VN: Kubatúry výkopov potrebných pre obrubníky sú zarátané do celkového objemu výkopových prác.

2. Pre dosypanie zeminy za obrubníky v množstve 25 m3 nie je určené miesto na prechodné uskladnenie. Objednávateľ uvažuje bez odvozu daného množstva zeminy na skládku. Zároveň chýba odvoz na medziskládku aspoň do 500 m a spätný dovoz na dosypanie za obrubníky.
   Otázka: Žiadame VO o doplnenie výkazu výmer.

   Dopĺňame do výkazu výmer:

   Odvoz zeminy na skládku v množstve 25 m3

   Medziskládka do 500 m a spätné dosypanie

3. V PD sa uvažuje s preplátovaním jednotlivých asfaltových vrstiev a vrstvy CBGM. Výkaz výmer hovorí o tom, že vrstvy AC 11 O, AC 16 L , AC 22 P a vrstva CBGM majú rovnakú plošnú výmeru. K tejto skutočnosti tak isto treba priradiť odfrézovanie preplátovacích plôch v asfaltoch a CBGM. Tým sa navýši odvoz sute a poplatky za skládku.
   Otázka: Žiadame VO o vysvetlenie a určenie skutočnej výmery.

   VN: Na základe požiadavky na určenie skutočných výmer zásielam upravené výmery:
   - plocha rozšírenej vozovky = 167 m2
   - plocha preplátovania = 115 m2
   - plocha obnovy asf. krytu = 636m2

   V pôvodných výkazoch výkach bola ponechaná rezerva (pri rekonštrukciách to tak býva) a plochu preplátovania sme zarátali do výmery celej novej konštrukcie vozovky. To znamená, že v reali bude bude potrebné menšie množstvo materiálu. Rovnako búracie práce sú započítané v položke odstránenia exist. asf. vozovky.

Žiadosť o vysvetlenie zo dňa 21.11.2022

Vo VV SO01 je položka č. 16 „Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm“ o ploche 2 145 m2. V PD sa táto vrstva nenachádza. Môže VO vysvetliť kam ide táto vrstva štrkodrvy v hr.30cm?

Jedná sa o položku, s ktorou je uvažované na zlepšenie vlastnosti podložia nakoľko sa môže stať, že bude v podloží nevyhovujúci materiál, na ktorom nebude možné dosiahnuť požadované parametre zhutnenia.

Žiadosť o vysvetlenie zo dňa 22.11.2022

vo VV chýba položka Geodetické práce, doplní danú položku obstarávateľ do VV alebo ju majú uchádzači zahrnúť do iných položiek?

Položky pridané do aktualizovaného výkazu výmer.

Žiadosť o vysvetlenie zo dňa 16.12.2022

Dávame do pozornosti verejnému obstarávateľovi, že koncom roka 2022 končí platnosť kvalifikovaných elektronických podpisov pre občianske preukazy vydané pred rokom 2021. Vzhľadom na to, že verejný obstarávateľ posunul termín predkladania ponúk na január 2023 a zároveň ponechal požiadavku predkladania ponúk cez systém JOSEPHINE kde sa požaduje od uchádzačov registrácia a prihlásenie pomocou občianskeho preukazu s eID a potreba mať nahraný KEP štatutára spoločnosti alebo splnomocnenej osoby, vzniká potencionálna situácia, že záujemcovia nestihnú do termínu obdržať nové občianske preukazy s kvalifikovaným elektronickým podpisom a tým pádom sa im znemožní predloženie ponuky. Žiadame verejného obstarávateľa aby buď upustil od požiadavky predložiť CP, kde bude nahraný KEP (teda cez aktuálnu registráciu v systéme JOSEPHINE) alebo aby posunul termín predkladania ponúk na koniec februára 2023.

Po konzultácií s technickou podporou systému Jospehine uvádzame, že platnosť kvalifikovaných elektronických podpisov nemá vplyv na možnosť predloženia ponuky.

Ak je v súčasnosti spoločnosť autentifikovaná v systéme tak ponuku môže predložiť, autentifikácia novo zaregistrovaných spoločností bude po novom roku zo strany systému Josephine ešte rýchlejšia, poprípade sa môže spoločnosť zaregistrovať a autentifikovať ešte do konca tohto roka.

Informácia o konci platnosti kvalifikovaných elektronických podpisov nie je novou informáciou. Štátne orgány ju komunikujú už niekoľko mesiacov. Spoločnosti mali dostatočný časový priestor na vyriešenie tejto situácie.