Rozšírenie komunikácia - Lesná ulica

Odpovede na žiadosti o vysvetlenie

Žiadosť o vysvetlenie zo dňa 27.01.2023

Otázky:

1.) Je predmetom tejto zákazky zriadenie a odstránenie dočasných premostení pre vozidlá (vjazdy na súkromné pozemky) ? (ak áno, žiadame obstarávateľa o jednoznačné definovanie rozsahu a spôsobu realizácie uvedených premostení + doplnenie do výkazu výmer).

2.) Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie súťažných podkladov o všetky vyjadrenia jednotlivých správcov inžinierskych sietí.

3.) Na obhliadke miesta staveniska „SO 01 - Komunikácie a spevnené plochy" bolo zistené, že trasa rozšírenia komunikácie je navrhnutá tak, že dôjde ku kolízií s inžinierskymi sieťami. /inžinierske siete sa nachádzajú v hĺbke 50cm od úrovne terénu/. Je predmetom tejto zákazky ochrana jestvujúcich inžinierskych sietí pri výkopových prácach? (ak áno, žiadame obstarávateľa o jednoznačné definovanie rozsahu a spôsobu realizácie uvedenej ochrany jestvujúcich inžinierskych sietí + doplnenie do výkazu výmer a PD)

4.) Vo výkaze výmer SO-01 p.č. 84 je uvádzaná: „Geomreža pre vystuženie asfaltových vrstiev existujúceho krytu komunikácií zo sklenných vlákien s geotextíliou, pozdĺžna pevnosť v ťahu do 50 kN/m" ako materiál v p.č. 85 je uvádzaná „Geomreža sklovláknitá, pevnosť v ťahu 50 kN/m, výstužná do asfaltových vrstiev vozoviek". Môže verejný obstarávateľ bližšie špecifikovať technické parametre, či ide o geokompozit alebo geomrežu?

5.) Na základe miestnej obhliadky bolo konštatované, že na riešenom úseku sa nachádza spomaľovací prah (SO-01), stĺpiky ktoré zabraňujú parkovaniu pred kostolom (SO-02 v mieste rozšírenia),) a stĺp verejného osvetlenia (SO-02 v mieste rozšírenia), tiež pred kostolom. Je predmetom tejto zákazky demontáž týchto objektov? (ak áno, žiadame obstarávateľa o jednoznačné definovanie rozsahu a spôsobu realizácie + doplnenie do výkazu výmer).

6.) V PD nie je zakreslená jednoznačne ako sú ohraničené spevnené plochy vjazdov na súkromné pozemky (predpokladáme, že sú tam obrubníky) a ani to ako je vyvýšená konštrukcia spomaľovacích prahov. Žiadame verejného obstarávateľa o doplnenie projektovej dokumentácie (VPR) + výkaz výmer.

Odpovede:

1) Nie je to predmetom zákazky.
2) Vyjadrenia správcov inžinierskych sietí sú súčasťou stavebného povolenia, ktoré bude k dispozícii budúcemu zhotoviteľovi stavby.
3) Spôsob ochrany inžinierskych sietí je popísaný vo vyjadreniach, ktoré budú k dispozícii budúcemu zhotoviteľovi stavby.
4) Prosím o dodržanie výkazu výmer, kde je uvádzaná „Geomreža" s popisom.
5) Demontáž objektov v otázke. č 5 nie je súčasťou tejto zákazky.
6) Vyvýšenie konštrukcie spomaľovacích prahov je určené max. povolenou rýchlosťou na miestnej komunikácii v súlade so Slovenskou technickou normou. Skutkový stav vjazdov bude riešený operatívne.

Informácie:

Verejný obstarávateľ Vám zároveň v prílohe zasiela aktualizovaný finálny výkaz výmer o administratívnu úpravu v bode č. 14, objekt SO 01. Tento dokument nahrávame taktiež do dokumentov tejto zákazky.