VÝKRES VÝSTUŽE PRIEVLAKOV NA KÓTE +3,200

M 1:25

Prievlak P001 dl.=10300
Prievlak P005 dl.=10300
H.H. = +3,200
S.H. = +2,800



Prievlak P002 dl.=8650
Prievlak P003.1 dl.=7025
Prievlak P003.2 dl.=1875
Prievlak P004 dl.=8650
Prievlak P006 dl.=19550
Prievlak P007 dl.=31800
Prievlak P008 dl.=19550
H.H. = +3,200
S.H. = +2,750





Prievlak P009 dl.=10300
Prievlak P013 dl.=4900
Prievlak P014 dl.=4900
Prievlak P015 dl.=4900
Prievlak P016 dl.=4900
Prievlak P017 dl.=6650
Prievlak P018 dl.=6650
H.H. = +3,200
S.H. = +2,800



Prievlak P010 dl.=10300
H.H. = +3,200
S.H. = +2,800; +2,600





Prievlak P012 dl.=22675
H.H. = +3,200
S.H. = +2,800





Prievlak P011 dl.=31800
H.H. = +3,200
S.H. = +2,800; +2,600







PZ ŽB PREKLAD, v. 250 mm
S.H. +2,150



Prievlak P019 dl.=3300
Prievlak P020 dl.=3300
H.H. = +3,200
S.H. = +2,750



Prievlak P021 dl.=5550
Prievlak P022 dl.=5550
H.H. = +3,200
S.H. = +2,750





Výkaz výstuže

Pol.	Kusov	ø [mm]	Jednot. dĺžka [m]	Okótovaný tvar prutu (bez merítka)	Celková dĺžka [m]	Hmotnost [kg]
1	104	6	1.55	350; 350; 70	161.20	35.79
2	1	12	Rv		1348.85	1197.78
3	291	6	1.98	350; 50; 50; 210; 400; 160; 300	574.73	127.59
4	1	10	Rv		171.40	105.58
5	250	6	1.65	350; 400; 70	412.50	91.58
6	371	6	1.25	70; 200; 350	463.75	102.95
7	40	10	1.68	70; 200; 550	67.00	41.27
8	15	6	1.85	70; 200; 650	27.75	6.16
9	4	20	5.95	5950	23.80	58.69
10	2	18	5.95	5950	11.90	23.78
11	4	20	10.25	10250	41.00	101.11
12	34	8	1.25	70; 200; 350	42.50	16.79
13	3	14	5.75	5750	17.25	20.84

Celková hmotnost [kg] : 1929.91

Výkaz výstuže

Pol.	Kusov	ø [mm]	Jednot. dĺžka [m]	Okótovaný tvar prutu (bez merítka)	Celková dĺžka [m]	Hmotnost [kg]
14	3	14	3.30	3300	9.90	11.96
15	3	12	2.95	2950	8.85	7.86
16	8	6	0.95	200; 200; 70	7.60	1.69
17	5	12	1.40	1400	7.00	6.22
18	34	6	1.45	70; 250; 400	49.30	10.94

Celková hmotnost [kg] : 38.67

POZNÁMKA:
- prípadné zmeny oproti pôvodnej dokumentácii odsúhlasiť projektantom!
- všetky rozmery preveriť na stavbe pred jej vykonaním!

BETÓN STN EN 206 - 1 - C 20/25 - XC1(SK) - Cl 0,4 - Dmax 16 - S3
OCEĽ B 500B (10 505 - R)
KRYTIE 25 MM

0.000 - 146,62m.n.m

ZODP. PROJEKTANT	ING. T. SOPKO		MS projekt, s.r.o. Royova 9, 921 01 Piešťany kontakt: 0904047835
INVESTOR	MESTO TRNAVA, TRHOVÁ 3, 917 71 TRNAVA		
NÁZOV A MIESTO STAVBY: VYBUDOVANIE MATERSKEJ ŠKOLY V AREÁLI ZŠ GORKÉHO V TRNAVE parc.č. 7884, 785/1, k.ú. TRNAVA		FORMÁT	2A4
		DÁTUM	JÚL 2016
		STUPEŇ	SP
		ČÍS. ZÁKAZKY	08/2016
OBJEKT:	SO 01 MATERSKÁ ŠKOLA	ČASŤ	E1.2-BET. KCIE
VÝKRES:	VÝKRES VÝSTUŽE PRIEVLAKOV NA KÓTE +3,200	M. 1:25	ČÍS. VÝKRESU 07

TÁTO DOKUMENTÁCIA JE ORIGINÁL, JEJ KOPÍROVANIE JE TRESTNÉ PODĽA ZÁKONA O AUTORSKOM PRÁVE č. 618/2003 Z.z.