CENTRUM VÝCVIKU LEŠŤ
LEŠŤ, 962 63 PLIEŠOVCE

Č.: CV- 411-3/2022 3. novembra 2022

Výzva na predloženie cenovej ponuky (ďalej len „Výzva“)

zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „*ZoVO*“)

1) Identifikácia verejného obstarávateľa:
Názov: Centrum výcviku Lešť
Sídlo: 962 63 Lešť
IČO: 00804932
Stránkové hodiny: 07.30 hod. – 14.30 hod.

Kontaktná osoba pre potreby VO: Ing. Sandra Sedliaková
E-mail: sandra.sedliakova@mil.sk
Telefón: 0960/455 865
Kontaktná osoba pre veci odborné: Július Gímeš
Telefón: 0960/465 724
E-mail: julius.gimes@mil.sk,

2) Predmet zákazky (názov):
Oprava poškodených podláh, dverových prahov a vchodových dverí.
CPV: 45000000-7 – Stavebné práce

3) Miesto uskutočnenia prác:
Táborisko Slávia – Jedáleň súp.č.173 m.č.1.26 expedičný sklad a m.č.1.33 chodba
- Objekt na uskladnenie odpadov súp.č.176 m.č.1.01 sklad

4) Opis predmetu zákazky a jeho rozsah:
SO 107 JEDÁLEŇ súp. č. 173, m.č. 1.33 a 1.26
Sanácia poškodených podláh, dverových prahov a vchodových dverí
Jestvujúci stav

Objekt SO 107 Jedáleň súp. č. 173, v ktorom sa nachádzajú riešené miestnosti č. 1.26 a 1.33, je situovaný v areáli táboriska Slávia CE 09.08.047 vo vojenskom priestore Lešť. Objekt je jednopodlažný, nepodpivničený. Jedná sa o veľkokapacitnú kuchyňu s kapacitou 1250 jedál denne.

Zvislé konštrukcie vytvárajú stenový nosný systém v kombinácii so žb stĺpmi, ktoré sú ukončené monolitickými železobetónovými stužujúcimi vencami resp. prekladmi. Nad niektorými dvernými dvernými a okennými prekladmi sú podľa PD použité prefabrikované preklady daného murovacieho systému. Obvodové steny objektu sú navrhnuté z keramických tvaroviek s hrúbkou 440 mm. Vnútorné nosné steny tvoria tvarovky s hrúbkou 300 mm a 250 mm. Vnútorné deliace priečky sú z keramických tvárnic hrúbky 115 a 140mm.

Prestrešenie tvoria dve sedlové strechy s rôznymi sklonmi strešných rovín. Nosnú konštrukciu strešného plášťa tvoria 4 typy drevených väzníkov spájaných so zalisovanými oceľovými platňami.

Obvodové steny sú zateplené KZS na báze minerálneho vlákna nad úrovňou 300 mm nad UT, do výšky 300 mm nad UT je KZS na báze extrudovaného polystyrénu.

Podlahy sú navrhnuté z keramickej dlažby s protišmykovou úpravou, skladba podľa projektovej dokumentácie je nasledovná:

- Keramická dlažba 8 mm
- Lepiaca malta 5 mm
- Samonivelačná stierka 3 mm
- Betónová mazanina + KARI sieť 50 mm
- Separačná PE fólia
- Podlahový polystyrén 80 mm
- Podkladový betón 170 mm
- Ochranná geotextília 300 g/m^2
- Hydroizolácia PVC 2 mm
- Ochranná geotextília 500 g/m^2
- Štrkový násyp z hora jemnejší 150 mm
- Rastlý terén

Skúšobným vrtom do podlahy v miestnosti č. 1.33 bola približne vyššie uvedená skladba overená. V miestnosti č.1.33 Chodba – zásobovanie a v miestnosti č. 1.26 – Expedičný sklad sa pohybuje vysokozdvižný paletový vozík elektrický 12MM 1605mm s nosnosťou 1200kg. Vyššie uvedená podlaha zaťaženiu pre prevádzku daného vysokozdvižného vozíka nevykazuje dostatočnú únosnosť a preto v podlahe vznikli trhliny mimo dilatačných škár a najväčšie poškodenie podlahy je mieste prechodoch dverových prahov vstupných vonkajších dverí do obidvoch miestností. Dané poruchy sú zdokumentované na fotografiách.

Chodba zvnútra





Chodba zvonku



Expedičný sklad



Na základe vyššie uvedených porúch bolo rozhodnuté, že bude navrhnutá sanácia poškodených podláh, dverových prahov a vchodových dverí.

Búracie práce

Pri búracích prácach je potrebné dodržiavať oblasť bezpečnosti práce - znenie Vyhl. č.147/2013 Z. z. Rozsah búracích prác a demontáží:

- demontáž plastových dvojkrídlových plných otváravých dvier - 2 ks
- vybúranie vrstiev podlahy v miestnostiach č. 1.26 a 1.33
- keramická dlažba + betónový poter hr. 70 mm
- tepelná izolácia 60 mm
- vybúranie keramického sokla v miestnosti č. 1.33
- demontáž hliníkovej čistiacej rohože (po úprave plochy pred vstupom znovu osadiť)
- odstránenie KZS ostení dvier

Pred začatím búracích prác je potrebné chrániť jestvujúce konštrukcie (vnútorné dvere) pred poškodením a znečistením prekrytím, napr. ochrannou fóliou.
Na základe predloženej projektovej dokumentácie v podlahe by nemali byť vedené rozvody ZTI, kúrenia a elektroinštalácie, tuto skutočnosť je nutné overiť.

Úpravy ostenia, povrchy

Ostenia sa z jednej strany domurujú po odstránení kontaktného zateplovacieho systému pomocou tvárnic Ytong na lepiacu maltu na potrebný rozmer.

Po osadení brán sa poškodené miesta okolo brány zo strany interiéru opravia vápennocementovou omietkou hladkou a maľbou, resp. keramickým obkladom v m. č. 1.26. Zo strany exteriéru sa ostenia upravia kontaktným zatepľovacím systémom s povrchovou úpravou tenkovrstvovou omietkou – prispôsobiť jestvujúcej povrchovej úprave fasády. Jestvujúci KZS prepojiť s novým zateplením ostenia.

Steny miestností sa vymaľujú (mimo keramického obkladu).

Oceľ. konštrukcie osadzované do stavebných konštrukcií je potrebné opatriť nátermi pred ich zabudovaním. Oceľové konštrukcie sa natrú základným a dvojnásobným polyuretánovým náterovým systémom.

Pred realizáciou výmeny existujúcich dverí za vráta je nutné preložiť elektronický bezpečnostný snímač pohybu, núdzové osvetlenie "EXIT", reproduktor , prípadne iné zistené rozvody.

Podlahy

V oboch miestnostiach je ako nášľapná vrstva podlahy navrhnutá liata epoxidová nivelizačná stierka s protišmykovou úpravou, ktorá sa nanesie na napenetrovaný povrch polymércementového poteru Cemix 40, vystuženého sieťovinou ø 6/100/100 mm. Na vyznačených miestach sa osadia dilatačné lišty Schlüter DILEX EZ70.

Tepelné izolácie

- ostenia:

– KZS - tepelná izolácia na báze extrud. polystyrénu, hr. 50 mm, 70 mm, 80 mm do výšky 300 mm nad UT

– KZS - tepelná izolácia na báze minerálneho vlákna, hr. 50 mm, 70 mm, 80 mm od výšky 300 mm nad UT

- podlaha: Isover EPS Floor 5000 hr. 40 mm.

Zámočnícke konštrukcie

- lemovací oceľový uholník L 60/60/6 mm v podlahe v mieste brán
- sekcionálne garážové brány Hörmann LPU 42

Pri montáži je potrebné dodržať spôsob osadenia výrobkov predpísaný výrobcom.

SO 110 OBJEKT NA USKLADNENIE ODPADOV súp. č. 176, m.č. 1.01

Oprava podlahy okolo nerezovej podlahovej vpusti

Jestvujúci stav

Objekt SO 110 Objekt na uskladnenie odpadov súp. č. 176, podobne ako vyššie uvedená jedáleň je situovaný v areáli Táboriska Slávia CE 09.08.047 vo vojenskom priestore Lešť. Objekt je jednopodlažný, nepodpivničený pôdorysných rozmerov 12800x8800mm. Budovu tvoria dve takmer rovnaké miestnosti, m.č. 1.01 Sklad a m.č. 1.02 vonkajší sklad + kontajnery. Zvislú nosnú konštrukciu tvoria po obvode miestnosti č. 1.01 murované steny z keramických tvárnic hr. 300mm a v m.č. 1.02 sú to steny resp. stĺpy z debniacich tvárnic hr. 400mm. Nosné steny a stĺpy sú ukončené železobetónovými monolitickými vencami a prekladmi, na ktoré sú uložené drevené väzníky so zalisovanými platňami. Miestnosť č. 1.01, ktorá je predmetom riešenia, je chladená, preto sú steny z vonka zateplené kontaktným zateplovacím systémom a zvnútra sú steny a strop riešené chladiarenskými sendvičovými PUR panelmi.

V skutočnosti aj v tejto miestnosti je na podlahe použitá keramická dlažba podobne ako v jedálni. V strede miestnosti je osadená nerezová podlahová vpusť 350x980mm. Okolo roštu sú značne keramické dlaždice poškodené, viď foto.

Poškodená dlažba okolo nerezovej podlahovej vpusti



Pre opravu podlahy okolo nerezovej podlahovej vpusti je navrhnuté demontovať danú vpusť a vybúrať podlahu okolo vpusti v rozsahu 600x1200mm až po podkladový betón vrátane s podlahovým polystyrénom. Búranie realizovať pílením s malými búracími mechanizmami, aby nedošlo k poškodeniu okolitej keramickej dlažby. Po vybúraní sa pod vpusť vloží tepelná izolácia ISOVER EPS FLOOR 5000 hr. 20mm, okolo vybúranej časti sa vloží dilatačná lišta „Y“ Slüter DILEX EZ 270, osadí sa nerezová podlahová vpusť a podlaha sa zaleje CEMIX polymércementovým poterom 40 hrubý. Ako finálna vrstva podlahy sa v tejto časti použije epoxidová nivelačná stierka s protišmykovou úpravou. V prípade, že počas demontáže nerezovej podlahovej vpuste dôjde k jej poškodeniu je nutné osadiť vpusť novú.

ZÁVER

V objekte sú navrhnuté výrobky a konštrukcie, ktoré svojimi vlastnosťami spĺňajú platné STN. Pri ich zabudovaní treba dodržať bezpečnostné, technické a technologické normy a predpisy súvisiace s vykonávanými prácami a zohľadniť doporučenia výrobcov jednotlivých konštrukcií a materiálov.

Vzhľadom na to, že sa jedná o opravu jestvujúcich konštrukcií, počas realizácie môžu byť zistené iné skutočnosti, v tom prípade je nutné prizvať projektanta, ktorý navrhne potrebné opatrenia. Pri stavebných prácach je potrebné postupovať v zmysle projektu, ktorý bude predložený pri obhliadke miesta vykonania opráv.
Odporúčané technológie a pracovné postupy opráv sú uvedené v Prílohe č.1.

5) Predpokladaná hodnota zákazy:
Predpokladaná hodnota zákazky je určená v EUR bez DPH**:** **22 862,54 EUR**

6) Obhliadka predmetu zákazky:
Obhliadka predmetu zákazky bude vykonaná dňa **08.11.2022 o 10:00** hod.
Obhliadka miesta uskutočňovania prác predmetu zákazky je potrebná. Záujemcovia pri obhliadke získajú potrebné informácie o špecifikácii požadovaných prác a problematike pre spracovanie ponuky. Výdavky spojené s obhliadkou miesta idú na ťarchu záujemcu. Zraz záujemcov bude pred objektom Sklady, garáže Zábava, Centra výcviku Lešť. Záujemcovia, ktorí prejavia záujem zúčastniť sa obhliadky, sa musia nahlásiť do **07.11.2022 do 12:00** hod. prostredníctvom el. pošty na

adresu **sandra.sedliakova@mil.sk** (názov súťaže, názov firmy, meno, trvalý pobyt, číslo OP, typ motorového vozidla, evidenčné číslo vozidla). **Zároveň upozorňujeme, že na obhliadku je možné prihlásiť max. 2 osoby za záujemcu**. Prihláseným uchádzačom bude vystavené hromadné povolenie na vstup do VO Lešť iba v termíne obhliadky.

7) Podmienky účasti vo verejnom obstarávaní:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa §32 ods.1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Podmienku podľa §32 ods.1 písm. e) si verejný obstarávateľ overí z dostupných registrov. **Podmienku podľa §32 ods.1 písm. f) splní uchádzač doložením čestného vyhlásenia, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní (príloha č.3).**

8) Termín dodania alebo dokončenia predmetu obstarávania:
Do 22.12.2022

9) Kritéria na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena

10) Elektronická aukcia
- neuplatňuje sa

11) Lehota na predloženie ponuky a spôsob jej doručenia:
Lehota na predkladanie ponúk uplynie: **15.11.2022 09:30:00**

Elektronickú ponuku uchádzači vložia vyplnením ponukového formulára a vložení požadovaných dokladov a dokumentov v systéme JOSEPHINE umiestnenom na webovej adrese
https://josephine.proebiz.com/sk/promoter/tender/33929/general

V prípade, že cenová ponuka nebude predložená požadovaným spôsobom, verejný obstarávateľ na takúto cenovú ponuku nebude prihliadať.

12) Obsah ponuky:

1. Cenová ponuka (Príloha č.1) v € bez DPH a s DPH. V cenovej ponuke budú zahrnuté všetky náklady spojené s predmetom zákazky, napr. náklady na dopravu a na všetky úkony spojené s predmetom obstarávania. Súčasťou cenovej ponuky bude predložený ponukový rozpočet po položkách, oddieloch dodávok a prác, spracovaný v programe na oceňovanie prác. Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v cenovej ponuke.
   Predložením cenovej ponuky uchádzač prehlasuje, že súhlasí s podmienkami verejného obstarávateľa o dodaní predmetu obstarávania uvedenými v tejto výzve.

2. Identifikačné a kontaktné údaje (Príloha č.2).

3. Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti podľa bodu 7) tejto výzvy (Čestné vyhlásenie - Príloha č. 3).

Doklady, prostredníctvom ktorých uchádzač preukazuje splnenie podmienok účasti záujemca predloží vo forme naskenovaných originálnych dokladov alebo ich úradne osvedčených kópií (sken).

13) Typ zmluvy:
Zmluva o dielo podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov v písomnej forme.

14) Podmienky financovania:
Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa §2 a §3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a musí zahŕňať všetky náklady spojené s vykonaním diela.

Zhotoviteľovi diela sa neposkytne žiadny preddavok. Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku v lehote splatnosti faktúry do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia.

Na základe § 69 ods. 12 písm. j/ zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov sa jedná o zákazku s prenosom daňovej povinnosti na objednávateľa.

15) Komunikácia:
1. V prípade nejasností týkajúcich sa požiadaviek uvedených vo Výzve alebo inej sprievodnej dokumentácií, môže záujemca elektronicky požiadať verejného obstarávateľa v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky „**KOMUNIKÁCIA**“ o ich vysvetlenie. Záujemca musí svoju žiadosť doručiť verejnému obstarávateľovi dostatočne vopred pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, tak aby mal verejný obstarávateľ dostatok času na spracovanie a doručenie odpovede všetkým záujemcom. O doručení správy bude záujemca informovaný prostredníctvom notifikačného e-mailu.

2. Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, ktorí chcú byť informovaní prostredníctvom notifikačných e-mailov o prípadných aktualizáciách a informáciách týkajúcich sa konkrétnej zákazky, aby v danej zákazke zaklikli tlačidlo „**ZAUJÍMA MA TO**“ (v pravej hornej časti obrazovky)

16) Vyhodnocovanie ponúk:
1. Verejný obstarávateľ po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk vyhodnotí ponuky a uchádzačov bude informovať v systéme JOSEPHINE prostredníctvom záložky „**KOMUNIKÁCIA.**“

2. Verejný obstarávateľ má počas hodnotenia možnosť požiadať uchádzača o vysvetlenie predložených dokladov.

3. Výsledok vyhodnotenia ponúk zašle verejný obstarávateľ všetkým uchádzačom formou Oznámenia o prijatí / neprijatí ponuky. Oznámenie bude elektronicky doručené v systéme **JOSEPHINE** prostredníctvom okna „**KOMUNIKÁCIA**“. Uchádzač ktorého ponuka bola prijatá bude vyzvaný na rokovanie o zmluve.

17) Ďalšie požiadavky a obchodné podmienky:
Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade s vypracovanou PD a príslušnými normami: STN, STN EN a TP technologických predpisov pre uvedené stavebné práce, pri dodržaní predpisov o požiarnej ochrane, bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

Zhotoviteľ podpisom zmluvy potvrdí, že má uzatvorenú platnú poistnú zmluvu, ktorá kryje akékoľvek škody spôsobené zhotoviteľom alebo ním poverenými osobami pri vykonávaní diela podľa zmluvy (poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu).
Zhotoviteľ prác je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred, kedy budú práce pripravené k odovzdaniu. Objednávateľ prevezme vykonané práce aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ nebude mať oprávnené výhrady.
Zhotoviteľ po ukončení prác spracuje súpis skutočne vykonaných po položkách a podľa neho odovzdá predmet zmluvy objednávateľovi, odsúhlasený súpis prác bude neoddeliteľnou prílohou daňového dokladu – faktúry.
Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré budú počas realizácie prác uplatnené a ktoré spôsobil svojou činnosťou pri realizácii diela.
Pri odovzdaní predmetu plnenia bude spísaný a oboma zmluvnými stranami podpísaný zápis o odovzdaní a prevzatí práce, ktorý vyhotoví objednávateľ.
Zhotoviteľ je povinný do 15 dní od prevzatia stavebných prác doručiť daňový doklad – faktúru objednávateľovi. Lehota splatnosti faktúr je vzájomne dohodnutá do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Do lehoty splatnosti sa nezapočítavajú dni, keď boli faktúry vrátené.
Objednávateľ má právo dožadovať sa voči zhotoviteľovi, aby odstránil chyby, ktoré spôsobil nesprávnym vyhotovením predmetu zmluvy a to aj priebežne počas realizácie diela po zistení predmetného nedostatku.
Požadovaná záruka na práce použitej technológie minimálne 36 mesiacov, na tovar 24 mesiacov. Za nedostatky, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti – nedodržaním platných noriem a technologických postupov. Nedostatky predmetu zmluvy si objednávateľ bude uplatňovať u zhotoviteľa na základe písomnej reklamácie. Zhotoviteľ sa zaviaže, že v termíne do 7 dní zaujme svoje stanovisko k predmetu reklamácie. Zhotoviteľ sa zaviaže v prípade písomného uznania reklamácie začať s odstraňovaním nedostatku predmetu zmluvy v termíne najneskoršie do 10 dní.
Zhotoviteľ bude povinný pred nástupom na výkon pracovných činností zabezpečiť účasť na školení BOZP a Ochrany pred požiarmi všetkých zamestnancov zhotoviteľa, zamestnancov jeho subdodávateľov a pod, ktorí budú vykonávať pracovné činnosti v zmysle zákonov NR SR č. 124/2006 Z.z. vznp. a zákona č. 314/2001 Z.z. vznp. Svoju účasť na školení potvrdia zamestnanci zhotoviteľa vlastnoručnými podpismi do prezenčnej listiny. Uvedené školenia vykoná objednávateľ. Týmto ustanovením nie je dotknutá povinnosť zhotoviteľa vykonávať voči svojim zamestnancom preukázateľné oboznamovanie v zmysle zákonov NR SR č. 124/2006 Z. z. vznp a a zákona č. 314/2001 Z.z. vznp,
Pri odovzdaní staveniska (pracoviska) vykonávania predmetu plnenia bude spísaný a oboma zmluvnými stranami podpísaný záznam o odovzdaní a prevzatí staveniska (pracoviska), podľa §5 Vyhlášky 147/2013 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, ktorý vyhotoví objednávateľ.
Zhotoviteľ predloží objednávateľovi pred začatím prác (a v prípade potreby ich bude musieť aktualizovať) určenie a spracovanie bezpečných pracovných a technologických postupov v zmysle § 4 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností pre činnosti vykonávané na stavenisku.
Súčasne s odovzdaním staveniska (pracoviska) objednávateľ administratívne umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko – pracovisko.

Zmluvné termíny budú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou: a) vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy), b) vydania príkazov zo strany objednávateľa na uzatvorenie lokality vo VO Lešť alebo jej časti v Táborisku Slávia z dôvodu prebiehajúceho výcviku kde sú vykonávané práce, objednávateľ je to povinný oznámiť zhotoviteľovi 2 dni vopred.
Práce budú vykonávané za podmienok neprerušenej prevádzky veľkokapacitnej kuchyne, priestory na uskladnenie potravín pre prípravu stravy nebudú využívané.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými ochrannými pracovnými pomôckami.
Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku - pracovisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho stavebnými prácami, a to na vlastné náklady. Spôsob likvidácie odpadu je zhotoviteľ povinný objednávateľovi na požiadanie preukázať príslušnými potvrdeniami (môžu byť aj kópie).
Zhotoviteľ pri odovzdaní a prevzatí udržiavacích prác predloží všetky potrebné doklady na rozhodujúce druhy materiálov a výrobkov t.j. kópie certifikátov a vyhlásení o zhode v zmysle zákona č.53/2018 Z.z. o posudzovaní zhody výrobkov, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

18) Ďalšie informácie :
Centrum výcviku Lesť sa nachádza vo Vojenskom obvode Lešť. Podľa zákona NR SR č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch v znení neskorších predpisov si víťazný uchádzač pred vstupom do uvedeného priestoru pre osoby a pre motorové vozidlá na svoje náklady vybaví povolenie k vstupu (pobytu) do Vojenského obvodu Lešť, v Správe vojenského obvodu Lešť v Pliešovciach.

Adresa a stránkové dni Správy vojenského obvodu Lešť v Pliešovciach sú:
Správa vojenského obvodu Lešť , ul. Školská , Pliešovce, 962 63, **Tel. č. 0960465808**

- pondelok a štvrtok: 8,00 – 11,00 hod., 13,00 – 15,00 hod.
- streda: 8,00 – 11,00 hod., 13,00 – 18,00 hod,
- utorok a piatok nie sú stránkové dni**.**

Ing. Sandra Sedliaková
Odborný referent OddIaVO

Zoznam Príloh:
Príloha č. 1 Cenová ponuka
Príloha č. 2 Identifikačné a kontaktné údaje
Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie