

3

Cenová ponuka

Predmet zákazky:

**„Oprava, údržba, rekonštrukcie, drobné stavby a
stavebné úpravy miestnych komunikácií a ich
súčastí v meste Trnava“**

Uchádzač:

CS, s.r.o., Strojársená 5487, Trnava 917 02

za CS, s.r.o.

C
S
I
Č
CS
917 02 Trnava
DPH: SK2022578954
IČ: 44101937

Ing. Igor Baďura
konateľ spoločnosti

V Trnave, dňa **19. 01. 2023**

Položky	návrh plnenia
Odstránenie živичného krytu frézovaním plochy do 100m ² hr. do 60 mm vrátane dočistenia s naložením na dopr.prostriedok , s odvozom a vyložením do vzd.10 km	2,20
Odstránenie živичného krytu frézovaním plochy nad 100m ² hr. do 60 mm vrátane dočistenia s naložením na dopr.prostriedok , s odvozom a vyložením do vzd.10 km	2,10
Odstránenie živič. krytu búraním objektu s množstvom do 1m ³ , s naložením na dopr.prostriedok,s odvozom a vyložením do vzd.10 km	36,70
Odstránenie živič. krytu búraním objektu s množstvom nad 1m ³ , s naložením na dopr.prostriedok,s odvozom a vyložením do vzd.10 km	20,40
Odkopávky a prekopávky nezapažené do 25m ³ v hornine tr. 3 s naložením na dopravný prostriedok a s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	22,50
Odkopávky a prekopávky nezapažené nad 25m ³ v hornine tr. 3 s naložením na dopravný prostriedok a s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	7,20
Hĺbenie jám a rýh zapažené i nezapažené v hornine tr. 3 s naložením na dopravný prostriedok a s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	22,50
Úprava terénu, rozprestretie a urovanie ornice hrúbky vrstvy do 150 mm s naložením a dovozom zo vzdialenosti 10 km (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	1,40
Odstránenie betónového podkladu alebo krytu frézovaním, pruh nad 750 mm	90,00
Odstránenie betón. podkladu alebo krytu s naložením na dopr.prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	90,00
Odstránenie betón.a železobetónových konštrukcií nadzemných a základových s naložením na dopr.prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	51,20
Odstránenie krytu alebo podkladu s množstvom do 3 m ³ z kameniva hrubého drveného s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	6,50
Odstránenie krytu alebo podkladu s množstvom nad 3 m ³ kameniva hrubého drveného s naložením na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	5,00

Rozoberanie dlažieb z kamenných kociek v lôžku z betónu a výplňou škár cementovou maltou s naložením na dopr.prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	5,30
Rozoberanie dlažieb z betónových dlaždíc (prídlažby) v lôžku z betónu a výplňou škár cementovou maltou s naložením na dopr.prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	5,30
Rozoberanie betónovej dlažby všetkých druhov plochy do 15m ² s naložením na dopr.prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd.10 km	7,70
Rozoberanie betónovej dlažby všetkých druhov plochy nad 15m ² s naložením na dopr.prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd.10 km	3,10
Vytrhanie cestného obrubníka betónového s vybúraním betónového lôžka a naloženie na dopr. prostriedok,s odvozom a vyložením do vzd. 10 km.	4,80
Vytrhanie cestného obrubníka kamenného s vybúraním betónového lôžka a naloženie na dopr. prostriedok,s odvozom a vyložením do vzd. 10 km.	4,80
Vytrhanie záhonového obrubníka s vybúraním betónového lôžka a naloženie na dopr. prostriedok, s odvozom a vyložením do vzd. 10 km	1,60
Odstránenie blata, prachu alebo hlineného nánosu z uličných vpustí	9,60
Čistenie potrubia ručným náradím alebo preplachovaním DN 150-200	4,80
Čistenie potrubia vonkajšej kanalizácie a prislúchajúcich objektov vysokotlakovým kombinovaným (saco-kanalizačným) vozidlom (čistenie kanalizačných potrubí, šácht, cestných vpustí, žump, usadzovacích nádrží)	146,30
Doprava sacco - kanalizačné vozidlo	2,00
Čistenie potrubia vnútornej kanalizácie a prislúchajúcich objektov vysokotlakovým čistiacim vozidlom (čistenie vnútorných rozvodov kanalizácie, odtokov pisoárov, WC, umývadiel)	83,60
Likvidácia odpadu "O"	51,20
Monitorovanie kanalizácie kamerovou technikou	83,60
Doprava monitorovacie vozidlo	0,90

Čistenie odlučovača ropných látok Odsatie vodnej náplne, odsatie kalu, vyčistenie stien a dna nádrže, vyčistenie filtrov)	47,00
Likvidácia odpadu "N"	167,20
Kontrolný rozbor kvalita prečistenej odpadovej vody na výstupe ORL, v ukazovateli NEL	20,90
Čistenie žlabov alebo rigolov s demontážou a spätnou montážou krycích mreží	1,50
Rezanie betónového podkladu objektu s množstvom do 10m hr. do 100 mm .	4,60
Rezanie betónového podkladu objektu s množstvom nad 10m hr. do 100 mm	5,50
Rezanie betónového podkladu hr.nad 100 mm .	6,50
Rezanie asfaltového krytu objektu s množstvom do 10m hr.do 100 mm	5,30
Rezanie asfaltového krytu objektu s množstvom nad 10m hr.do 100 mm	5,30
Rezanie asfaltového krytu hr.nad 100 mm	5,30
Zarovnanie styčnej plochy podkladu alebo krytu pozdĺž vybúranej časti komunikácie alebo spevnenej plochy hr. do 100 mm	3,10
Odstránenie schodiskového zábradlia, jeho porezanie na 1m s naložením na dopr.prostriedok,s odvozom do vzd.10 km	9,20
Poplatok za uskladnenie a zneškodnenie odpadu z kameniva alebo sypaniny (podľa Zák.223/2001, §40c, odst.4) vrátane zákonného poplatku obce, dokladovať vážnym lístkom	6,50
Poplatok za uskladnenie a zneškodnenie odpadu-bitumeny vrátane zákonného poplatku obce (dokladovať vážnym lístkom)	6,50
Poplatok za uskladnenie a zneškodnenie odpadu- betónová suť vrátane zákonného poplatku obce (dokladovať vážnym lístkom)	6,50

Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) plochy do 25m ² hrúbky do150 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	19,90
Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) plochy nad 25 m ² hrúbky do150 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	8,40
Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) plochy do 25m ² hrúbky do 250 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	7,30
Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) plochy nad 25m ² hrúbky do 250 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	6,80
Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) plochy nad 25m ² hrúbky do 250 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	7,40
Zhotovenie podkladu alebo podsypu zo ŠD (ŠP) plochy nad 25m ² hrúbky do 300 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	6,90
Zhotovenie zásypu zo ŠD (ŠP) plochy do 25m ² hrúbky nad 300 mm so zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	45,00
Zhotovenie podkladu alebo podsypu z betón. recyklátu fr.0-63 mm hr.do 150 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu.(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce ,materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	8,10
Zhotovenie podkladu alebo podsypu z asfalt. recyklátu hr.do 150 mm so zhutnením zemnej pláne ako aj podsypu.(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce ,materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	9,90
Zhotovenie podkladu z kameniva spevne.cement plochy hr do 180 mm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstaranie , preprava hmôt).	14,00
Zhotovenie podkladu z prost. bet. tr. B10 plochy (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	68,90
Zhotovenie cementobetónového krytu CB III komunikácie - viď špecifikácia	145,00
Vykonávanie protikoróznej ochrany kovových prvkov, očistenie, odhrdzavenie a1 x náter základný,1x náter vrchný syntetickou farbou tmavého odtieňa(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	11,50
Oprava degradovaných omietok, podchodov, oporných múrov, mostných a lávkových pilierov (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady, ako je cena materiálu , obstaranie, doprava, preprava hmôt, odvoz sute na skládku)	11,00
Náter zjednocujúci dispergovaným epoxidom, vodou riediteľný, UV stály, vrátane impregnačného náteru: omietok podchodov, oporných múrov, mostných a lávkových pilierov (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady, ako sú cena práce, materiálu, obstaranie, prep	5,70

Očistenie grafických nástrekov a náterov chemickým roztokom z omietok a oceľových konštrukcií	9,80
Výroba, dodávka, osadenie a montáž zábradlia schodiskového a zábradlia látok ocel'. (profil: rúry alebo jokel priemer 50mm), funkčnej výšky 1100 mm plus výška pre uchytenie do 700mm, dvojradové s uchytením do nosnej konštrukcie, vrátane vid' výkaz	94,40
Rámový poklop uličnej vpusti - liatinový	196,20
Rámový poklop uličnej vpusti z recyklovaného plastu D 400	302,70
Zhotovenie dilatácie mostných objektov a látok, šírky do 700mm, s demontážou a likvidáciou starej a dodávkou a montážou novej bitúmenovej s nosným dilatačným plechom a oplechovaním Cu plechom (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady, ako sú cena práce, m	620,00
Osadenie parkového obrubníka betónového v objekte s množstvom do 25m rozmerov 1000x200x50mm, sivej farby so zhotovením lôžka a bočnej opory z bet.prostého tr.B 12,5 hr. 100 mm so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou	11,50
Osadenie parkového obrubníka betónového v objekte s množstvom nad 25m rozmerov 1000x200x50mm, sivej farby so zhotovením lôžka a bočnej opory z bet.prostého tr.B 12,5 hr. 100 mm so zaliatím a zatretím škár cementovou maltou	9,20
Osadenie cestného obrubníka betónového v objekte s množstvom do 25m so skosením rozmerov 1000x260x150 mm, skosenie 120/40 mm, farby sivej so zhotovením lôžka z bet.prostého tr. B 12,5 hr.100 mm, so zaliatím a zatretím škár cem.maltou.	19,00
Osadenie cestného obrubníka betónového v objekte s množstvom nad 25m so skosením rozmerov 1000x260x150 mm, skosenie 120/40 mm, farby sivej so zhotovením lôžka z bet.prostého tr. B 12,5 hr.100 mm, so zaliatím a zatretím škár cem.maltou.	16,00
Osadenie cestného obrubníka kamenného, vyzískaného stavbou, alebo očistením, s naložením a odvozom do 10km, so zhotovením lôžka z bet. prostého tr. B12,5 hr.100mm,	15,00
Osadenie cestného obrubníka kamenného, vrátane dodávky nového obrubníka 20/10/60, so zhotovením lôžka z bet. prostého tr. B12,5 Prostého tr. B12 hr.100mm, (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady, ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt	35,00
Montáž a dodávka odvodňovacieho žľabu bez aj so spádom, uzavretého s liatinovou mrežou štandardný DN 100-150 do betónového lôžka s napojením na odvodňovacie potrubie	106,00
Montáž a dodávka odvodňovacieho žľabu bez aj so spádom, uzavretého s liatinovou mrežou pre vysokú záťaž rošt D400kN DN 100-150 do betónového lôžka s napojením na odvodňovacie potrubie	125,00
Montáž a dodávka odvodňovacieho žľabu bez aj so spádom, uzavretého s liatinovou mrežou pre vysokú záťaž, liatinový rošt E600kN DN 200-300 do betónového lôžka s napojením na odvodňovacie potrubie	210,00
Montáž a dodávka betónových palisád výšky do 60 cm sivá aj farebná, kladených do radu do lôžka z betónu (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	84,50

Montáž a dodávka betónových palisád výšky do 120 cm sivá aj farebná , kladených do radu do lôžka z betónu (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu , obstarávanie, preprava hmôt)	89,40
Kompletné konštrukcie zo železobetónu, múry oplatenia, oporné múry, debnením príložným alebo strateným z debniacich tvaroviek DT, s výstužou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	328,30
Betón základových konštrukcií, pásov, pätiiek, dosiek tr.C16/20, komplet dodávka a montáž	96,90
Pripevnenie zvislých oceľových konštrukcií do krytov spevn.plôch s vyvrtaním dier, uchytením skrutkami do chemických kotiev (minim.4ks), so zosilnením pokladu betónovou pätkou (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstará	147,00
Položenie dlažby (prídlažby) z betónových dlaždíc rozmerov 500x250x80 mm, sivej farby so zhotovením lôžka z bet.prostého tr. B 12,5 hr. 100 mmso zaliatím a zatretím škár cementovou maltou	42,00
Položenie dlažby (prídlažby) z kamenných kociek všetkých rozmerov, vyzýskaných stavbou, s očistením,naložením a dovozom do 10km so zhotovením lôžka z bet.prostého tr. B 12,5 hr. 100 mmso zaliatím a zatretím škár cementovou maltou	35,80
Položenie dlažby z kamenných kociek všetkých rozmerov vyzýskaných stavbou, s očistením, naložením a dovozom do 10km, so zhotovením lôžka z kameňa frakcie4-8 mm hr.4cm (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady, ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, p	29,60
Položenie priekopovej betónovej tvárnice TBM 1-60 rozmerov 620x300mm výšky 150 mm farby sivej, so zhotovením lôžka hr. 100 mm z kameniva drveného alebo štrkopiesku. Škárý žľabu vyplniť a zatrieť cementovou maltou	16,10
Zriadenie nového uličného vpustu komplet (bez mreže) vrátane zemných prác (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu obstarávanie , preprava hmôt)	266,60
Dodávka a montáž koša vpustu na zachytávanie hrubých nečistôt	60,60
Kanalizačná prípojka komplet DN 160 alebo 200 mm z rúr PVC, bez búr.prác a spätných konštrukcií komunikácii (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	69,60
Kanalizačná prípojka komplet DN 250 alebo 300 mm z rúr PVC, bez búr.prác a spätných konštrukcií komunikácii (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	77,00
Kladenie betónovej dlažby plochy do 15m², hrúbky do 60 mm , sivej farby, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	32,90
Kladenie betónovej dlažby plochy nad 15m², hrúbky do 60 mm , sivej farby, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	19,20
Kladenie betónovej dlažby plochy do 15m², hrúbky do 60 mm, bez dodávky dlažby, vyzískanej v mieste stavby, s očistením, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením	17,60

Kladenie betónovej dlažby plochy nad 15m ² , hrúbky do 60 mm, bez dodávky dlažby, vyzískanej v mieste stavby, s očistením, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením	12,00
Kladenie betónovej dlažby plochy do 15m ² hrúbky do 80 mm , sivej farby, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	25,20
Kladenie betónovej dlažby plochy nad 15m ² hrúbky do 80 mm , sivej farby, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	19,40
Kladenie betónovej dlažby plochy do 15m ² hrúbky do 80 mm , bez dodávky dlažby, vyzískanej v mieste stavby, s očistením, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením	14,70
Kladenie betónovej dlažby plochy nad 15m ² hrúbky do 80 mm , bez dodávky dlažby, vyzískanej v mieste stavby, s očistením, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením	10,50
Kladenie zatrávňovacej dlažby hrúbky do 80 mm ,so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár a otvorov kamenivom alebo zeminou so zatrávnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	17,40
Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich hrúbky do 80 mm , sivej farby, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	40,10
Kladenie betónovej dlažby pre nevidiacich hrúbky do 80 mm , farebná, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	41,80
Kladenie betónovej dlažby hrúbky do 60 mm , farebnej so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	23,80
Kladenie betónovej dlažby hrúbky do 80 mm , farebnej so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt).	24,20
Kladenie betónovej dlažby hrúbky do 80 mm , plnofarebný povrch, kombi (rozmer: 50/25, 50/50, 37,5/25, 25/25), vnútorná hydrofobizácia, aquaprotect, pojazdná do 3,5 tony, so zhotovením lôžka z kameniva hr. 40 mm, s vyplnením škár kamenivom a zhutnením	32,50
Zámočnícke práce, výroba a montáž výrobkov jednotlivo do 100 kg	8,00
Lešenie ľahké, pracovné radové, šírky nad 1,00 do 1,20m výšky do 10 m, vrátane ochrannej siete - montáž, použitie do 3 dní, demontáž	6,80
Lešenie ľahké, pracovné radové, šírky nad 1,00 do 1,20m výšky do 10 m, vrátane ochrannej siete - montáž, použitie do 30 dní, demontáž	9,10
Položenie ložnej vrstvy ACL16-II so zhutnením plochy do 15 m ² , z asfaltových hutnených zmesí (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	312,00

Položenie ložnej vrstvy ACL16-II so zhutnením plochy nad 15 m ² , z asfaltových hutnených zmesí (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	280,00
Položenie hornej podkladovej vrstvy ACp 22-II, so zhutnením plochy do 15m ² , z asfaltových hutnených zmesí(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	175,30
Položenie hornej podkladovej vrstvy ACp 22-II, so zhutnením plochy nad 15m ² , z asfaltových hutnených zmesí (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	151,60
Položenie obrusnej vrstvy ACo 11-II so zhutnením plochy do 15m ² , z asfaltových hutnených zmesí (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	594,00
Položenie obrusnej vrstvy ACo 11-II so zhutnením plochy nad 15m ² , z asfaltových hutnených zmesí (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	262,00
Položenie obrusnej vrstvy Aco 11-tr.I Pmb. Asfalt modifikovaný so zhutnením plochy nad 15m ² , z asfaltových hutnených zmesí (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady, ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	297,00
Položenie obrusnej vrstvy z asfaltového betónu Aco 8/II plochy do 15m ² , so zhutnením, z asfaltových hutnených zmesí (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady, ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	710,00
Položenie obrusnej vrstvy z asfaltového betónu Aco 8/II plochy nad 15m ² , so zhutnením, z asfaltových hutnených zmesí (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady, ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	383,00
Položenie obrusnej vrstvy z asfaltového betónu Aco 8/II červeného, so zhutnením, z asfaltových hutnených zmesí(do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady, ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie, preprava hmôt)	566,00
Zhotovenie vrstvy z geomreže na uprav. povrchu s použitím materiálu s pokládkou	2,30
Infiltračný postrek plocha do 15m ² , 0,8 - 1,1kg/ m ²	1,20
Infiltračný postrek plocha nad 15m ² 0,8 - 1,1kg/ m ²	0,60
Spojovací postrek do 15m ² 0,6-0,8kg/m ²	1,80
Spojovací postrek nad 15m ² 0,6-0,8kg/m ²	0,70
Asfaltové zálievky - dilatačné škáry rezané priečne , utesnenie spoja do vyfrézovaných rýh	2,10

Výšková úprava existujúcich poklopov, uzáverov a mreží inžinierskych sietí v komunikácii s asfaltovým krytom (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt).	78,10
Výšková úprava existujúcich krycích poklopov šupátok, hydrantov, uzáverov inžinierskych sietí v komunikácii s asfaltovým krytom (do ceny zahrnúť všetky súvisiace náklady ako sú cena práce, materiálu, obstarávanie , preprava hmôt)	47,90
Úprava plôch okolo vpustí, poklopov, šupátok a pod. vrátane ich výškovej úpravy do nivelety komunikácie s asf. krytom jednotlivo v pôdorysnej ploche do 2 m². Úprava pozostáva zo zapílenia živičného krytu komunikácie v okolí vpuste, pozri špecifikáciu	366,90
1 Práca robotníka	10,00
2. Práca odborného pracovníka (murár, tesár, klampiar, zámočník, zvarač)	10,70
3.Geodetická činnosť	19,10
4. Inžinierska činnosť4.	19,10
5. Strojhodina - šmykom riadený nakladač	28,10
6. Strojhodina - vysokozdvížná autoplošina do výšky min. 20 m a bočný dosah min. 5 m	39,90
7. Strojhodina - drobná mechanizácia (elektrocentrála, zvarací agregát, hutniaca doska)	10,20
8. Strojhodina - preprava nákladným vozidlom s nosnosťou do 12 t s HR	26,60
9. Strojhodina - preprava nákladným vozidlom s nosnosťou do 12 t	22,40
10. Strojhodina - preprava nákladným vozidlom s nosnosťou do 3,5 t	16,00
11. Strojhodina - preprava drobného materiálu vozidlom valník s nosnosťou do 1,5 t	12,80