


LEGENDA ZNAČENIA

	POTRUBIE VNÚTORNEHO PLYNOVODU, OCEĽOVÉ ZVÁRANÉ POTRUBIE
	POTRUBIE PLYNOVODNEJ PRÍPOJKY HDPE 32x3,0
	POTRUBIE VEREJNÉHO STL PLYNOVODU
	GU DN20
	GULOVÝ UZÁVER - DIMENZIA

POZNÁMKY

- POTRUBIE PRI PRECHODE KONŠTRUKCIOU UMIESTNIŤ DO CHRÁNIČKY S PRESAHOM 50MM PO OBOCH STRANÁCH KONŠTRUKCIE
- POTRUBIE KOTVIŤ DO KONŠTRUKCIÍ POMOCOU KOVOVÝCH PRÍCHÝTIET S GUMENOU VÝSTELKOU
- POTRUBIA PRE PRIPOJENIE JEDNOTLIVÝCH SPOTREBIČOV UKONČIŤ 200MM OD PREDNEJ HRANY SPOTREBIČA, OSADIŤ GULOVÝ KOHÚT DN20, KTORÝ MUSÍ BYŤ TRVALE PRÍSTUPNÝ
- PRED ZAČATÍM VÝSTAVBY JE PTREBNÉ OVERIŤ POLOHU VŠETKÝCH INŽINIERSKÝCH SIETÍ, JE NUTNÉ DODRŽAŤ OCHRANNÉ PÁSMA A ZABEZPEČIŤ OCHRANU SIETÍ PRED POŠKODENÍM, PODĽA POŽIADAVIEK SPRÁVCOV SIETÍ. PRI KRÍŽENÍ ALEBO SÚBEŽNOM VEDENÍ INŽINIERSKÝCH SIETÍ JE POTREBNÉ DODRŽIAVAŤ ODSŤUPOVÉ VZDIALENOSTI PODĽA STN 73 6005.



Sada číslo :

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

TENTO VÝKRES JE ORIGINÁL, JEHO KOPÍROVANIE BEZ SÚHLASU MAJITEĽA JE TRESTNÉ PODĽA §24 , ODST. (3) ZÁKONA č. 618/2003 Z.z.

zodp. projektant	autor návrhu	vypracoval		
doc.Ing. Danica Košičanová, PhD.	Ing. Marek Kušnir, PhD.	Ing. Branislav Rozman		
PRÍSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY V ROZHANOVCIACH SNP 106/121, Rozhanovce 044 42 p.č. 433/1, 433/3			investor	Obec Rozhanovce SNP 48, 044 42
			profesia	PLYNOFIKÁCIA - OPZ
			stupeň	SP
			dátum	05/2018
			formát	2xA4
obsah výkresu: PÔDORYS 1.NP			mierka	1:100
				výkres č. 02