


PôDORYS 2NP :



KANALIZAČNÉ STÚPAČKY - LAVÁ STRANA :

- SUTERÉN -  
K1 - Ø75- AUTOMATICKÉ PRAČKY 2x  
K2 - Ø75 - DVOJDREZ  
PRÍZEMIE -  
K3 - Ø75- KUCH.DREZ,SPRCHA,MALÝ DREZ  
K4 - Ø110-DVOJUMYVADLO  
K5 - Ø110-DITURVITOVÝ ZÁCHOD  
POSCHODIE -  
K3 - Ø75- KUCH.DREZ,SPRCHA,DVOJUMYVADLO  
K4 - Ø110-DITURVITOVÝ ZÁCHOD,UMYVÁTKO

KANALIZAČNÉ STÚPAČKY -PRÁVÁ STRANA :

- SUTERÉN -  
Ka1 - Ø75- AUTOMATICKÉ PRAČKY 2x  
Ka2 - Ø75 - DVOJDREZ  
PRÍZEMIE -  
Ka4- Ø75- KUCHYNSKÝ DVOJDREZ  
Ka6 - Ø110- DITURVIT. ZÁCHOD,UMYVADLO,SPRCHA  
POSCHODIE -  
Ka3 - Ø110- KUCH.DREZ,SPRCHA,UMYVADLO  
Ka4 - Ø110- DITURVITOVÝ ZÁCHOD,UMYVÁTKO

VODOVODNÉ STÚPAČKY - LAVÁ STRANA :

- SUTERÉN -  
JV1 - BOD NAPOJENIA NA JESTVUJÚCI PRÍVOD S VODOMEROM A UZÁVEROM - GKDN25  
V1 - NAPOJENIE KUCH.DREZ,AUTOM.PRAČKA2x VÝLEVKA,DIT.ZÁCHOD,UMYVADLO, NEPRIAMO VÝHREVNÝ ZÁSOBNÍK TUV B120 OBSAH 115 l  
PRÍZEMIE :  
V1 - NAPOJENIE KUCH.DREZ,SPRCHA,DREZ,DITUR. ZÁCHOD,DVOJUMYVADLO  
POSCHODIE -  
V1 - NAPOJENIE KUCH.DREZ,SPRCHA,DREZ,DITUR. ZÁCHOD,UMYVADLO

VODOVODNÉ STÚPAČKY - LAVÁ STRANA :

- SUTERÉN -  
JV2 - BOD NAPOJENIA NA JESTVUJÚCI PRÍVOD S VODOMEROM A UZÁVEROM - GKDN25  
Va1 - NAPOJENIE KUCH.DREZ,AUTOM.PRAČKA2x VÝLEVKA,DIT.ZÁCHOD,UMYVADLO, NEPRIAMO VÝHREVNÝ ZÁSOBNÍK TUV B120 OBSAH 115 l  
PRÍZEMIE :  
Va2 - NAPOJENIE KUCHYNSKÝ DREZ  
Va3 - NAPOJENIE DIT.ZÁCHOD,UMYVADLO,SPRCHA  
POSCHODIE -  
Va1 -NAPOJENIE KUCH.DREZ,SPRCHA,UMYVADLO  
Va2 -NAPOJENIE DITURVITOVÝ ZÁCHOD,UMYVADLO

POZNÁMKA : JESTVUJÚCE ROZVODY VODOVODU ,KANALIÁCIE A ZARIADOVACIE PREDMETY  
JESTVUJÚCE ROZVODY VODOVODU ,KANALIÁCIE A ZARIADOVACIE PREDMETY  
PO STAVEBNÝCH ÚPRAVÁCH SA PREVEDÚ NOVÉ ROZVODY KANALIZÁCIE  
PO STAVEBNÝCH ÚPRAVÁCH SA PREVEDÚ NOVÉ ROZVODY KANALIZÁCIE

LEGENDA ZARIAD. PREDMETOV

- Z** - DITURVITOVÝ ZÁCHOD –TE67–1/2”  
**KD** - KUCHYNSKÝ DREZ – TZ 8111 – 1/2”  
**U** - DITURVITOVÉ UMYVADLO–TZ8111–1/2”  
**AP** - AUTOMATICKÁ PRAČKA – TE67–1/2”  
**S** - SPRCHA VOLNÁ –TZ8115–1/2”  
**ODTOKOVÝ ŽLAB NEREZ–d1800/D40**  
**MKD**– MALÝ KUCHYNSKÝ DREZ – TZ 8111 – 1/2”  
**UM** - DITURVITOVÉ UMYVATKO–TZ8111–1/2”  
**V** - VÝLEVKA – TZ 8111 – 1/2”

Zodp. spracovateľ	Ing.Jiří Bárta	Ing.Július Windisch Piaristická č.1,Nitra 0917 824 328	
Vypracoval	Ing.Július Windisch		
Investor	Mesto Nitra , Štefánikova trieda č.60 , Nitra štatutárny zástupca: Marek Hattas, Primátor	Formát	2x A4
		Dátum	jún 2022
Stavba	<b>Rekonštrukcia objektu–dvojdom zmena užívania objektu–núdzové bývanie</b>		
Miesto stavby	Biovetská č.36, Nitra–Dolné Krškany k.ú. Dolné Krškany , č.36,p.č. 748/19,22,85,86,87		
Obsah	ZDRAVOTECHNIKA Pôdorys 2.NP	Profesia	TZB
		Mierka M 1:50	Č.výkresu <b>ZT4</b>

KANALIZAČNÁ STÚPAČKA :

- K** - NAVRHOVANÉ KANALIZAČNÉ STÚPAČKY .KANALIZAČNÁ STÚPAČKA K4 a Ka4 ODVETRANÁ NAD STRECHU,UKONČENÁ VENTILAČNOU HLAVICOU. ZARIADOVACIE PEDMETY NAPOJENÉ NA KANALIZÁCIU NOVODUROVÝM PRIPOJOVACÍM POTRUBÍM POTRUBÍM NA LEPENÉ SPOJE.NAPOJENIE PREVIESŤ CEZ ZÁPACHVÉ UZÁVERY - SIFÓNY.  
V ZÁKLADOCH V MIN.SPÁDE 2 % ZAÚSTIŤ DO NAVRHOVANEJ VONKAJŠEK NAVRHOVANEJ PREČERPÁVACEJ KANALIZÁCII.  
POTRUBIE Z RÚR PVC Ø 50,75,110,140.PRECHOD ZVISLEJ STÚPAČKY NA LEŽATÚ KANALIZÁCIU PREVIESŤ CEZ PRECHODOVÉ PÁTKOVÉ KOLENO.KANALIZÁCIA DELENÁ - GRAVITAČNÁ DO PREČ.ŠACHTY-TLAKOVÁ DO NAVRH.ŠACHTY-GRAVITAČNÁ NAPOJENÁ DO JESTVUJÚCEJ KANALIZAČNEJ ŠACHTY NA JESTVUJÚCEJ PRÍPOJKE.

VODOVODNÁ STÚPAČKA :

- V** - NAVRHOVANÝ ROZVOD VODY S NAPOJENÍM NA JESTVUJÚCI BOD NAPOJENIA V KOTOLNI.NOVÝ ROZVOD VODY POTRUBÍM POTRUBIE Z VODOMERNEJ ŠACHTY VIESŤ POD STROPOM 1.PP A RYHÁCH MURIVA K JEDNOTLIVÝM VÝTOKOVÝM JEDNOTKÁM.  
POTRUBIE PE POPRÍPADE OC.POZINKOVANÉ.V OBJEKTE VIESŤ CIRKULAČNÉ POTRUBIE TUV S ČERPADLOM WILLO DN 20.