

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZŠ Krosnianska	JKSO	
		EČO	
		Miesto	
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ			
Projektant			
Zhotoviteľ			
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
			CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS 0,00
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky 0,00
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia 0,00
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18) 0,00
20	HZS	21	Kompl. činnosť 0,00	22	Ostatné náklady 0,00
Projektant				D Celkové náklady	
Dátum a podpis				Pečiatka	
				23	Súčet 7, 12, 19-22 0,00
				24	DPH 20,00 % z 0,00
Objednávateľ				25	Cena s DPH (r. 23-24) 0,00
Dátum a podpis				Pečiatka	
				E Prípochty a odpočty	
Zhotoviteľ				26	Dodávky objednávateľa 0,00
Dátum a podpis				Pečiatka	
				27	Kízavá doložka 0,00
				28	Zvýhodnenie 0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **ZŠ Krosnianska**

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	HZS	VRN	KČ
20190219	ZŠ Krosnianska				0,00	0,00	0,00	0,00
PTU asr	Polytechnická učebňa - ASR				0,00	0,00	0,00	0,00
PTU zti	Polytechnická učebňa - ZTI				0,00	0,00	0,00	0,00
PTU uvk	Polytechnická učebňa - UVK				0,00	0,00	0,00	0,00
PTU eli	Polytechnická učebňa - ELI				0,00	0,00	0,00	0,00
UBaCh asr	Učebňa biológie a chémie - ASR				0,00	0,00	0,00	0,00
UBaCh zti	Učebňa biológie a chémie - ZTI				0,00	0,00	0,00	0,00
UBaCh uvk	Učebňa biológie a chémie - UVK				0,00	0,00	0,00	0,00
UBaCh eli	Učebňa biológie a chémie - ELI				0,00	0,00	0,00	0,00
UCJ asr	Učebňa cudzích jazykov - ASR				0,00	0,00	0,00	0,00
UCJ uvk	Učebňa cudzích jazykov - UVK				0,00	0,00	0,00	0,00
UCJ eli	Učebňa cudzích jazykov - ELI				0,00	0,00	0,00	0,00
UF asr	Učebňa fyziky - ASR				0,00	0,00	0,00	0,00
UF zti	Učebňa fyziky - ZTI				0,00	0,00	0,00	0,00
UF uvk	Učebňa fyziky - UVK				0,00	0,00	0,00	0,00
UF eli	Učebňa fyziky - ELI				0,00	0,00	0,00	0,00
IKT asr	Učebňa IKT - ASR				0,00	0,00	0,00	0,00
IKT zti	Učebňa IKT - ZTI				0,00	0,00	0,00	0,00
IKT uvk	Učebňa IKT - UVK				0,00	0,00	0,00	0,00
IKT eli	Učebňa IKT - ELI				0,00	0,00	0,00	0,00
Celkom					0,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Polytechnická učebňa - ASR

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV								0,00		5,967
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								0,00		5,210
1	612902001	Brúsenie vnútorných omietok steny, stropy	m2	153,39				0,00	0,00000	0,000
2	612421331-2	Oprava vnútorných vápennocementových omietok stropov, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	22,85				0,00	0,01119	0,256
3	612421331-1	Oprava vnútorných vápennocementových omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	23,17				0,00	0,01119	0,259
4	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov, Univerzálny základ	m2	76,16				0,00	0,00044	0,034
5	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	77,23				0,00	0,00042	0,032
6	611461136	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 8 mm	m2	76,16				0,00	0,01100	0,838
7	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	77,23				0,00	0,01312	1,013
8	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	79,16				0,00	0,00416	0,329
9	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	77,23				0,00	0,00416	0,321
10	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.)	m	43,20				0,00	0,00046	0,020
11	553630000200	Profil rohový pre vnútorné tenkovrstvové omietky dl. 3000 mm	m	43,20				0,00	0,00033	0,014
12	611445541	Omietka rýh v stropoch maltou sadrovou šírky do 150 mm po elektroinštalačných prácach	m2	3,30				0,00	0,04467	0,147
13	612443541	Omietka rýh v stenách maltou sadrovou, šírky do 150 mm po elektroinštalačných prácach	m2	7,43				0,00	0,04467	0,332
14	612465113	Penetračný náter steny pod olejový náter, do výšky 1,5 m	m2	43,55				0,00	0,00040	0,017

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Polytechnická učebňa - ASR

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
15	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky penetrácia podkladu nášľapnej vrstvy podlahy	m2	76,16				0,00	0,00000	0,000
16	585520001900	Penetračný náter pre samonivelizačné potery a stierky, 25 kg	kg	11,88				0,00	0,00100	0,012
17	632457565	Cementová samonivelizačná hmota	m2	76,16				0,00	0,02081	1,585
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie						0,00		0,757
18	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	122,50				0,00	0,00618	0,757
19	974031154	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	21,20				0,00	0,00000	0,000
20		pre zdravotnícke inštalácie a elektroinštaláciu								
21	974032872	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, -0,00045t	m	49,50				0,00	0,00000	0,000
		pre elektroinštaláciu								
22	974049340	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore príľahom k stropnej konštrukcii hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00176t	m	22,00				0,00	0,00002	0,000
		pre elektroinštaláciu								
23	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	5,40				0,00	0,00000	0,000
24	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,11				0,00	0,00000	0,000
25	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,11				0,00	0,00000	0,000
26	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	16,70				0,00	0,00000	0,000
27	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,11				0,00	0,00000	0,000
28	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,11				0,00	0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

0,00

0,785

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Polytechnická učebňa - ASR

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
766 Konštrukcie stolárske								0,00		0,000
29	766699313-1	Demontáž školskej tabule trojdielnej	ks	1,00				0,00	0,00000	0,000
776 Podlahy povlakové								0,00		0,563
30	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	36,47				0,00	0,00000	0,000
31	776511820	Odstránenie povlakových podláh z PVC podlahoviny lepených s podložkou, -0,00100t	m2	76,16				0,00	0,00000	0,000
32	776992121	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	76,16				0,00	0,00450	0,343
33	776460010	Lepenie podlahových soklov z PVC podlahoviny	m	36,47				0,00	0,00004	0,001
34	284130001400	Soklová lišta	m	36,56				0,00	0,00001	0,000
35	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodnej PVC podlahoviny	m2	76,16				0,00	0,00040	0,030
36	284140000300	Podlahovina linoleum	m2	78,45				0,00	0,00240	0,188
záťažová podlahovina z PVC, hrúbka 3,2 mm										
781 Obklady								0,00		0,163
37	781441018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m2	2,60				0,00	0,04113	0,107
38	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la	m2	2,65				0,00	0,02100	0,056
783 Nátery								0,00		0,017
39	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	43,55				0,00	0,00040	0,017
784 Dokončovacie práce - maľby								0,00		0,0414
40	784452273	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrný výšky do 3, 80 m	m2	153,39				0,00	0,00027	0,041

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Polytechnická učebňa - ASR

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

Celkom

0,00

6,752

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Polytechnická učebňa - ZTI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
PSV Práce a dodávky PSV								0,00		0,065
1	721225202	Zápachová uzávierka DN 50	ks	1,00				0,00	0,00399	0,004
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod								0,00		0,018
2	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	2,00				0,00	0,00005	0,000
3	5511870020	Guľový uzáver pre vodu, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	2,00				0,00	0,00008	0,000
4	722221080	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1	ks	2,00				0,00	0,00005	0,000
5	5511870710	Rohový guľový uzáver pre vodu série 59, 1"FF, 59, niklovaná mosadz OT 58	ks	2,00				0,00	0,00085	0,002
6	722221095	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 1	ks	2,00				0,00	0,00005	0,000
7	5511870980	Guľový uzáver pre vodu s filtrom, 1", PN 16, mosadz OT 58	ks	2,00				0,00	0,00450	0,009
8	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	2,00				0,00	0,00005	0,000
9	5511130300	Poistný ventil, 1"x2,5 bar,	ks	2,00				0,00	0,00044	0,001
10	722221395	Montáž odlučovača nečistôt závitového G 1	ks	2,00				0,00	0,00005	0,000
11	5511872530	Odlučovač nečistôt s magnetom, 1"	ks	2,00				0,00	0,00311	0,006
725 Zdravotechnika - zariadenie predmety								0,00		0,043
12	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb.	2,00				0,00	0,00000	0,000
13	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	2,00				0,00	0,00230	0,005
14	725829201	Montáž batérie umývadlovej	ks	2,00				0,00	0,00012	0,000
15	551450003500	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	2,00				0,00	0,00590	0,012
16	642110000200	Umývadlo keramické	ks	2,00				0,00	0,01300	0,026
Celkom								0,00		0,065

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Polytechnická učebňa - UVK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV						0,00		0,183
733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie						0,00		0,000
1	733190232	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok	m	14,40				0,00	0,00000	0,000
734		Ústredné kúrenie, armatúry.						0,00		0,000
2	734140823	Demontáž ventilu	ks	4,00				0,00	0,00002	0,000
3	734213240	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového	ks	4,00				0,00	0,00002	0,000
735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						0,00		0,183
4	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m	14,40				0,00	0,00000	0,000
5	735111810	Demontáž radiátorov liatinových, -0,02380t	ks	4,00				0,00	0,00000	0,000
6	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa	ks	32,00				0,00	0,00001	0,000
7	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového	ks	4,00				0,00	0,00002	0,000
8	484530021800	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové 600x1400x100 mm	ks	4,00				0,00	0,04551	0,182
9	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia	m	14,40				0,00	0,00000	0,000
10	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,52				0,00	0,00000	0,000
11	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	4,00				0,00	0,00005	0,000

Celkom

0,00

0,183

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Polytechnická učebňa - ELI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

M	Práce a dodávky M							0,00		0,875
----------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--------------

21-M	Elektromontáže							0,00		0,875
-------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--------------

1	210010351	Krabicová rozvodka	ks	22,00				0,00	0,00000	0,000
2	3450927000	Kratica rozvodná 6455-11 acid	ks	22,00				0,00	0,00016	0,004
3	210110022	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	2,00				0,00	0,00000	0,000
4	345320003200	Vypínač jednoduchý, radenie 2, IP 54	ks	2,00				0,00	0,00010	0,000
5	210111001	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P	ks	22,00				0,00	0,00000	0,000
6	345510003100	Zásuvka nástenná	ks	22,00				0,00	0,00021	0,005
7	210120410	Prúdové chrániče 16A, 30 mA, 1P+N,	ks	8,00				0,00	0,00000	0,000
8	358230008500	Prúdový chránič	ks	8,00				0,00	0,00023	0,002
9	210193061	Rozvádzač RST	ks	1,00				0,00	0,00000	0,000
10	3570191037	Rozvodná skriňa	ks	1,00				0,00	0,00126	0,001
11	358220000100	Istič TX3 1P	ks	2,00				0,00	0,00016	0,000
12	210962032	Demontáž svietidla - žiarivkové stropné prisadené s krytom	ks	20,00				0,00	0,00000	0,000
13	210201082	Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	15,00				0,00	0,00000	0,000
14	3483501060-1	Stropné svietidlo LED 1x62W	ks	15,00				0,00	0,01000	0,150
15	3450906510	Kratica KU 68-1901	ks	45,00				0,00	0,00003	0,001
16	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	275,00				0,00	0,00000	0,000
17	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	275,00				0,00	0,00014	0,039
18	210800187	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	192,50				0,00	0,00000	0,000
19	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	192,50				0,00	0,00019	0,037
20	210800202	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x10	m	110,00				0,00	0,00000	0,000
21	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	110,00				0,00	0,00074	0,081
22	210800512	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 4	m	53,00				0,00	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Polytechnická učebňa - ELI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
23	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	53,00				0,00	0,00005	0,003
24	210800513	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	53,00				0,00	0,00000	0,000
25	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	53,00				0,00	0,00008	0,004
26	345710005400	Rúrka ohybná	m	481,59				0,00	0,00114	0,549

Celkom

0,00

0,875

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Učebňa biológie a chémie - ASR

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV								0,00		5,646
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								0,00		4,923
1	612902001	Brúsenie vnútorných omietok steny, stropy	m2	146,89				0,00	0,00000	0,000
2	612421331-2	Oprava vnútorných vápennocementových omietok stropov, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	21,78				0,00	0,01119	0,244
3	612421331-1	Oprava vnútorných vápennocementových omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	22,28				0,00	0,01119	0,249
4	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov, Univerzálny základ	m2	72,61				0,00	0,00044	0,032
5	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	74,28				0,00	0,00042	0,031
6	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	72,61				0,00	0,00416	0,302
7	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	74,28				0,00	0,00416	0,309
8	611461136	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 8 mm	m2	72,61				0,00	0,01100	0,799
9	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	74,28				0,00	0,01312	0,974
10	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.)	m	30,90				0,00	0,00046	0,014
11	553630000200	Profil rohový pre vnútorné tenkovrstvové omietky dl. 3000 mm	m	30,90				0,00	0,00033	0,010
12	611445541	Omietka rýh v stropoch maltou sadrovou šírky do 150 mm po elektroinštalačných prácach	m2	2,64				0,00	0,04467	0,118
13	612443541	Omietka rýh v stenách maltou sadrovou, šírky do 150 mm po elektroinštalačných prácach	m2	6,75				0,00	0,04467	0,302
14	612465113	Penetračný náter steny pod olejový náter, do výšky 1,5 m	m2	40,87				0,00	0,00040	0,016

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Učebňa biológie a chémie - ASR

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
15	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky penetrácia podkladu nášľapnej vrstvy podlahy	m2	72,61				0,00	0,00000	0,000
16	585520001900	Penetračný náter pre samonivelizačné potery a stierky, 25 kg	kg	11,22				0,00	0,00100	0,011
17	632457565	Cementová samonivelizačná hmota	m2	72,61				0,00	0,02081	1,511
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie						0,00		0,723
18	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	116,88				0,00	0,00618	0,722
19	974031154	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t pre zdravotnícke inštalácie a elektroinštaláciu	m	7,20				0,00	0,00000	0,000
20	974032872	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, -0,00045t pre elektroinštaláciu	m	45,00				0,00	0,00000	0,000
21	974049340	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore príľahlom k stropnej konštrukcii hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00176t pre elektroinštaláciu	m	17,60				0,00	0,00002	0,000
22	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	4,41				0,00	0,00000	0,000
23	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,65				0,00	0,00000	0,000
24	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,65				0,00	0,00000	0,000
25	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	9,80				0,00	0,00000	0,000
26	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,65				0,00	0,00000	0,000
27	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,65				0,00	0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

0,00

0,806

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Učebňa biológie a chémie - ASR

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
766		Konštrukcie stolárske						0,00		0,000
28	766699313-1	Demontáž školskej tabule trojdielnej	ks	1,00				0,00	0,00000	0,000
776		Podlahy povlakové						0,00		0,537
29	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	35,00				0,00	0,00000	0,000
30	776511820	Odstránenie povlakových podláh z PVC podlahoviny lepených s podložkou, -0,00100t	m2	72,61				0,00	0,00000	0,000
31	776992121	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	72,61				0,00	0,00450	0,327
32	776460010	Lepenie podlahových soklov z PVC podlahoviny	m	35,00				0,00	0,00004	0,001
33	284130001400	Soklová lišta	m	35,08				0,00	0,00001	0,000
34	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodnej PVC podlahoviny	m2	72,61				0,00	0,00040	0,029
35	284140000600	Podlahovina linoleum	m2	74,79				0,00	0,00240	0,179
		podlahovina z PVC, hrúbka 2,5 mm								
781		Obklady						0,00		0,213
36	781441018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m2	3,41				0,00	0,04113	0,140
37	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la	m2	3,47				0,00	0,02100	0,073
783		Nátery						0,00		0,016
38	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	40,87				0,00	0,00040	0,016
784		Dokončovacie práce - maľby						0,00		0,040
39	784452273	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrný výšky do 3, 80 m	m2	146,89				0,00	0,00027	0,040

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Učebňa biológie a chémie - ASR

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M						0,00		0,027
23-M		Montáže potrubia						0,00		0,027
40	899912111	Oceľová objímka z pásov. ocele	ks	6,00				0,00	0,00436	0,026
41	141930001000	Objímka pozinkovaná so závitom ACO GM-X M8, bez zvukovej izolácie, DN 40, ACO	ks	6,00				0,00	0,00007	0,000
Celkom								0,00		6,478

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Učebňa biológie a chémie - ZTI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
PSV Práce a dodávky PSV								0,00		0,168
713 Izolácie tepelné								0,00		0,001
1	713482303	Montáž termoizolačných trubíc z PE peny, hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm	m	12,40				0,00	0,00003	0,000
2	2837710500	Izolácia potrubia - termoizolačná trubica z PE peny 28/ 6"	m	12,65				0,00	0,00006	0,001
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia								0,00		0,038
3	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	12,70				0,00	0,00117	0,015
4	721171503	Potrubie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojné	m	12,65				0,00	0,00043	0,005
5	721172309	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	14,00				0,00	0,00010	0,001
6	2860021530	HT odbočka DN 50/40/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	14,00				0,00	0,00006	0,001
7	721172351	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 50	ks	3,00				0,00	0,00010	0,000
8	2860022610	HT čistiaci kus DN 50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,00				0,00	0,00010	0,000
9	721172445	Montáž kolena pre tiché HT potrubia DN 50	ks	42,00				0,00	0,00010	0,004
10	2860023920	3-PP koleno 50/45° - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	42,00				0,00	0,00004	0,002
11	721172630	Montáž odbočky odpadového potrubia odhlučneného DN 50	ks	14,00				0,00	0,00000	0,000
12	2861414587	Odpadová jednoduchá odbočka odhlučnená DN 50/50, 45°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž)	ks	14,00				0,00	0,00010	0,001
13	721225202	Zápachová uzávierka DN 50	ks	2,00				0,00	0,00399	0,008
14	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	14,40				0,00	0,00000	0,000
15	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,08				0,00	0,00000	0,000
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod								0,00		0,107
16	722171114	Potrubie plastliníkové PE-RT 26x3 mm v kotúčoch	m	14,40				0,00	0,00062	0,009
17	722172536	Montáž T-kusu	ks	7,00				0,00	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Učebňa biológie a chémie - ZTI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
18	286220008000	T-kus D 26 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	7,00				0,00	0,00022	0,002
19	722173075	Montáž plastlinikového kolena lisovaním D 26	ks	14,00				0,00	0,00000	0,000
20	2860030700	Koleno 26/90 - PeX/Al/PeX systém	ks	14,00				0,00	0,00016	0,002
21	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	10,00				0,00	0,00005	0,001
22	5511870020	Guľový uzáver pre vodu, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	10,00				0,00	0,00008	0,001
23	722221080	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1	ks	10,00				0,00	0,00005	0,001
24	5511870710	Rohový guľový uzáver pre vodu série 59, 1"FF, 59, niklovaná mosadz OT 58	ks	10,00				0,00	0,00085	0,009
25	722221095	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 1	ks	10,00				0,00	0,00005	0,001
26	5511870980	Guľový uzáver pre vodu s filtrom, 1", PN 16, mosadz OT 58	ks	10,00				0,00	0,00450	0,045
27	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	10,00				0,00	0,00005	0,001
28	5511130300	Poistný ventil, 1"x2,5 bar,	ks	10,00				0,00	0,00044	0,004
29	722221395	Montáž odlučovača nečistôt závitového G 1	ks	10,00				0,00	0,00005	0,001
30	5511872530	Odlučovač nečistôt s magnetom, 1"	ks	10,00				0,00	0,00311	0,031
31	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	10,00				0,00	0,00018	0,002
32	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,21				0,00	0,00000	0,000

725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

0,00

0,022

33	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb.	2,00				0,00	0,00000	0,000
34	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	1,00				0,00	0,00230	0,002
35	426810023300	Batéria stojanová páková, s elektrickým ohrevom vody	ks	1,00				0,00	0,00050	0,001
36	725829201	Montáž batérie umývadlovej	ks	2,00				0,00	0,00012	0,000
37	551450003500	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	1,00				0,00	0,00590	0,006
38	642110000200	Umývadlo keramické	ks	1,00				0,00	0,01300	0,013

Celkom

0,00

0,168

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Učebňa biológie a chémie - UVK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV						0,00		0,150
733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie						0,00		0,000
1	733190232	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok	m	8,80				0,00	0,00000	0,000
734		Ústredné kúrenie, armatúry.						0,00		0,000
2	734140823	Demontáž ventilu	ks	3,00				0,00	0,00002	0,000
3	734213240	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového	ks	3,00				0,00	0,00002	0,000
735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						0,00		0,150
4	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m	8,80				0,00	0,00000	0,000
5	735111810	Demontáž radiátorov liatinových, -0,02380t	ks	3,00				0,00	0,00000	0,000
6	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa	ks	24,00				0,00	0,00001	0,000
7	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového	ks	3,00				0,00	0,00002	0,000
8	484530022000	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhľ 600x1800x100 mm	ks	2,00				0,00	0,05822	0,116
9	484530021500	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxhľ 600x1000x100 mm	ks	1,00				0,00	0,03297	0,033
10	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia	m	8,80				0,00	0,00000	0,000
11	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,35				0,00	0,00000	0,000
12	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	3,00				0,00	0,00005	0,000
Celkom								0,00		0,150

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Učebňa biológie a chémie - ELI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

M	Práce a dodávky M	0,00	0,460
----------	--------------------------	-------------	--------------

21-M	Elektromontáže	0,00	0,460
-------------	-----------------------	-------------	--------------

1	210010351	Krabicová rozvodka	ks	7,00				0,00	0,00000	0,000
2	3450927000	Kratica rozvodná 6455-11 acid	ks	7,00				0,00	0,00016	0,001
3	210110022	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	2,00				0,00	0,00000	0,000
4	345320003200	Vypínač jednoduchý, radenie 2, IP 54	ks	2,00				0,00	0,00010	0,000
5	210111001	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P	ks	7,00				0,00	0,00000	0,000
6	345510003100	Zásuvka nástenná	ks	7,00				0,00	0,00021	0,001
7	210120410	Prúdové chrániče 16A, 30 mA, 1P+N,	ks	6,00				0,00	0,00000	0,000
8	358230008500	Prúdový chránič	ks	7,00				0,00	0,00023	0,002
9	210193061	Rozvádzač RST	ks	1,00				0,00	0,00000	0,000
10	3570191037	Rozvodná skriňa	ks	1,00				0,00	0,00126	0,001
11	358220000100	Istič TX3 1P	ks	2,00				0,00	0,00016	0,000
12	210962032	Demontáž svietidla - žiarivkové stropné prisadené s krytom	ks	25,00				0,00	0,00000	0,000
13	210201082	Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	20,00				0,00	0,00000	0,000
14	3483501060-1	Stropné svietidlo LED 1x62W	ks	20,00				0,00	0,01000	0,200
15	3450906510	Kratica KU 68-1901	ks	60,00				0,00	0,00003	0,002
16	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	75,00				0,00	0,00000	0,000
17	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	75,00				0,00	0,00014	0,011
18	210800187	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	52,50				0,00	0,00000	0,000
19	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	52,50				0,00	0,00019	0,010
20	210800202	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x10	m	30,00				0,00	0,00000	0,000
21	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	30,00				0,00	0,00074	0,022
22	210800512	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 4	m	20,00				0,00	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Učebňa biológie a chémie - ELI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
23	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	20,00				0,00	0,00005	0,001
24	210800513	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	20,00				0,00	0,00000	0,000
25	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	20,00				0,00	0,00008	0,002
26	345710005400	Rúrka ohybná	m	181,73				0,00	0,00114	0,207

Celkom

0,00

0,460

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Učebňa cudzích jazykov - ASR

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV								0,00		3,176
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								0,00		2,772
1	612902001	Brúsenie vnútorných omietok steny, stropy	m2	89,54				0,00	0,00000	0,000
2	612421331-2	Oprava vnútorných vápennocementových omietok stropov, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	8,67				0,00	0,01119	0,097
3	612421331-1	Oprava vnútorných vápennocementových omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	18,19				0,00	0,01119	0,204
4	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov, Univerzálny základ	m2	28,91				0,00	0,00044	0,013
5	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	60,63				0,00	0,00042	0,025
6	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	28,91				0,00	0,00416	0,120
7	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	60,63				0,00	0,00416	0,252
8	611461136	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 8 mm	m2	28,91				0,00	0,01100	0,318
9	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	60,63				0,00	0,01312	0,795
10	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.)	m	17,30				0,00	0,00046	0,008
11	553630000200	Profil rohový pre vnútorné tenkovrstvové omietky dl. 3000 mm	m	17,30				0,00	0,00033	0,006
12	611445541	Omietka rýh v stropoch maltou sadrovou šírky do 150 mm po elektroinštalačných prácach	m2	1,80				0,00	0,04467	0,080
13	612443541	Omietka rýh v stenách maltou sadrovou, šírky do 150 mm po elektroinštalačných prácach	m2	5,25				0,00	0,04467	0,235
14	612465113	Penetračný náter steny pod olejový náter, do výšky 1,5 m	m2	31,95				0,00	0,00040	0,013

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Učebňa cudzích jazykov - ASR

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
15	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky penetrácia podkladu nášľapnej vrstvy podlahy	m2	28,91				0,00	0,00000	0,000
16	585520001900	Penetračný náter pre samonivelizačné potery a stierky, 25 kg	kg	4,47				0,00	0,00100	0,004
17	632457565	Cementová samonivelizačná hmota	m2	28,91				0,00	0,02081	0,602
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie						0,00		0,404
18	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	65,29				0,00	0,00618	0,403
19	974031154	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t pre elektorinštalácie	m	8,25				0,00	0,00000	0,000
20	974032872	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, -0,00045t pre elektroinštaláciu	m	35,00				0,00	0,00000	0,000
21	974049340	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore príľahom k stropnej konštrukcii hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00176t pre elektroinštaláciu	m	12,01				0,00	0,00002	0,000
22	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,31				0,00	0,00000	0,000
23	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,31				0,00	0,00000	0,000
24	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4,68				0,00	0,00000	0,000
25	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,31				0,00	0,00000	0,000
26	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,31				0,00	0,00000	0,000
PSV		Práce a dodávky PSV						0,00		0,251
766		Konštrukcie stolárske						0,00		0,000
27	766699311-1	Demontáž školskej tabule jednodielnej	ks	1,00				0,00	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Učebňa cudzích jazykov - ASR

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
776		Podlahy povlakové						0,00		0,214
28	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	23,90				0,00	0,00000	0,000
29	776511820	Odstránenie povlakových podláh z PVC podlahoviny lepených s podložkou, -0,00100t	m2	28,91				0,00	0,00000	0,000
30	776992121	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	28,91				0,00	0,00450	0,130
31	776460010	Lepenie podlahových soklov z PVC podlahoviny	m	23,90				0,00	0,00004	0,001
32	284130001400	Soklová lišta	m	24,11				0,00	0,00001	0,000
33	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodnej PVC podlahoviny	m2	28,91				0,00	0,00040	0,012
34	284140000600	Podlahovina linoleum	m2	29,78				0,00	0,00240	0,071
		podlahovina z PVC, hrúbka 2,5 mm								
783		Nátery						0,00		0,013
35	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	31,95				0,00	0,00040	0,013
784		Dokončovacie práce - maľby						0,00		0,024
36	784452273	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnny výšky do 3, 80 m	m2	89,54				0,00	0,00027	0,024
Celkom								0,00		3,427

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Učebňa cudzích jazykov - UVK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV						3,38		0,058
733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie						3,38		0,000
1	733190232	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok	m	3,50				0,00	0,00000	0,000
734		Ústredné kúrenie, armatúry.						0,00		0,000
2	734140823	Demontáž ventilu	ks	1,00				0,00	0,00002	0,000
3	734213240	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového	ks	1,00				0,00	0,00002	0,000
735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						0,00		0,058
4	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m	3,50				0,00	0,00000	0,000
5	735111810	Demontáž radiátorov liatinových, -0,02380t	ks	1,00				0,00	0,00000	0,000
6	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa	ks	8,00				0,00	0,00001	0,000
7	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového	ks	1,00				0,00	0,00002	0,000
8	484530022000	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové, vxlxh1 600x1800x100 mm	ks	1,00				0,00	0,05822	0,058
9	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia	m	3,50				0,00	0,00000	0,000
10	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,15				0,00	0,00000	0,000
11	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	1,00				0,00	0,00005	0,000
Celkom								3,38		0,058

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Učebňa cudzích jazykov - ELI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
M Práce a dodávky M								0,00		0,810
21-M Elektromontáže								0,00		0,810
1	210010351	Krabicová rozvodka	ks	20,00				0,00	0,00000	0,000
2	3450927000	Kratica rozvodná 6455-11 acid	ks	20,00				0,00	0,00016	0,003
3	210110022	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	1,00				0,00	0,00000	0,000
4	345320003200	Vypínač jednoduchý, radenie 2, IP 54	ks	1,00				0,00	0,00010	0,000
5	210111001	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P	ks	20,00				0,00	0,00000	0,000
6	345510003100	Zásuvka nástenná	ks	20,00				0,00	0,00021	0,004
7	210120410	Prúdové chrániče 16A, 30 mA, 1P+N,	ks	6,00				0,00	0,00000	0,000
8	358230008500	Prúdový chránič	ks	6,00				0,00	0,00023	0,001
9	210193061	Rozvádzač RST	ks	1,00				0,00	0,00000	0,000
10	3570191037	Rozvodná skriňa	ks	1,00				0,00	0,00126	0,001
11	358220000100	Istič TX3 1P	ks	2,00				0,00	0,00016	0,000
12	210962035	Demontáž svietidla - žiarivkové stropné závesné	ks	3,00				0,00	0,00000	0,000
13	210201082	Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	8,00				0,00	0,00000	0,000
14	3483501060-1	Stropné svietidlo LED 1x62W	ks	8,00				0,00	0,01000	0,080
15	3450906510	Kratica KU 68-1901	ks	24,00				0,00	0,00003	0,001
16	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	250,00				0,00	0,00000	0,000
17	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	250,00				0,00	0,00014	0,035
18	210800187	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	175,00				0,00	0,00000	0,000
19	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	175,00				0,00	0,00019	0,033
20	210800202	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x10	m	100,00				0,00	0,00000	0,000
21	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	100,00				0,00	0,00074	0,074
22	210800512	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 4	m	55,00				0,00	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Učebňa cudzích jazykov - ELI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
23	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	55,00				0,00	0,00005	0,003
24	210800513	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	55,00				0,00	0,00000	0,000
25	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	55,00				0,00	0,00008	0,004
26	345710005400	Rúrka ohybná	m	499,76				0,00	0,00114	0,570

Celkom

0,00

0,810

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska
 Objekt: Učebňa fyziky - ASR

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV								0,00		5,894
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								0,00		5,146
1	612902001	Brúsenie vnútorných omietok steny, stropy	m2	150,58				0,00	0,00000	0,000
2	612421331-2	Oprava vnútorných vápennocementových omietok stropov, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	22,90				0,00	0,01119	0,256
3	612421331-1	Oprava vnútorných vápennocementových omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	22,28				0,00	0,01119	0,249
4	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov, Univerzálny základ	m2	76,33				0,00	0,00044	0,034
5	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	74,25				0,00	0,00042	0,031
6	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	76,33				0,00	0,00416	0,318
7	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	74,25				0,00	0,00416	0,309
8	611461136	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 8 mm	m2	76,33				0,00	0,01100	0,840
9	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	74,25				0,00	0,01312	0,974
10	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.)	m	33,20				0,00	0,00046	0,015
11	553630000200	Profil rohový pre vnútorné tenkovrstvové omietky dl. 3000 mm	m	33,20				0,00	0,00033	0,011
12	611445541	Omietka rýh v stropoch maltou sadrovou šírky do 150 mm po elektroinštalačných prácach	m2	3,78				0,00	0,04467	0,169
13	612443541	Omietka rýh v stenách maltou sadrovou, šírky do 150 mm po elektroinštalačných prácach	m2	7,26				0,00	0,04467	0,324
14	612465113	Penetračný náter steny pod olejový náter, do výšky 1,5 m	m2	41,04				0,00	0,00040	0,016

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska
Objekt: Učebňa fyziky - ASR

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
15	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky penetrácia podkladu nášľapnej vrstvy podlahy	m2	76,33				0,00	0,00000	0,000
16	585520001900	Penetračný náter pre samonivelizačné potery a stierky, 25 kg	kg	11,79				0,00	0,00100	0,012
17	632457565	Cementová samonivelizačná hmota	m2	76,33				0,00	0,02081	1,588
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie						0,00		0,748
18	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	120,88				0,00	0,00618	0,747
19	974031154	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t pre zdravotnícke inštalácie a elektroinštaláciu	m	7,00				0,00	0,00000	0,000
20	974032872	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, -0,00045t pre elektroinštaláciu	m	48,40				0,00	0,00000	0,000
21	974049340	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore príľahlom k stropnej konštrukcii hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00176t pre elektroinštaláciu	m	25,20				0,00	0,00002	0,001
22	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	3,00				0,00	0,00000	0,000
23	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,58				0,00	0,00000	0,000
24	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,58				0,00	0,00000	0,000
25	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	8,75				0,00	0,00000	0,000
26	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,58				0,00	0,00000	0,000
27	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,58				0,00	0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

0,00

0,735

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska
 Objekt: Učebňa fyziky - ASR

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
763 Konštrukcie - drevostavby								0,00		0,000
28	763756212	Demontáž podláh z podlahových panelov, plochy nad 3 m2 demontáž pódia, v. 100 mm	m2	4,80				0,00	0,00000	0,000
766 Konštrukcie stolárske								0,00		0,000
29	766699311-1	Demontáž školskej tabule jednodielnej	ks	2,00				0,00	0,00000	0,000
767 Konštrukcie doplnkové kovové								0,00		0,001
30	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t demontáž pevných stolov	kg	11,00				0,00	0,00005	0,001
776 Podlahy povlakové								0,00		0,565
31	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	36,36				0,00	0,00000	0,000
32	776511820	Odstránenie povlakových podláh z PVC podlahoviny lepených s podložkou, -0,00100t	m2	76,33				0,00	0,00000	0,000
33	776992121	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	76,33				0,00	0,00450	0,343
34	776460010	Lepenie podlahových soklov z PVC podlahoviny	m	36,36				0,00	0,00004	0,001
35	284130001400	Soklová lišta	m	36,45				0,00	0,00001	0,000
36	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodnej PVC podlahoviny	m2	76,33				0,00	0,00040	0,031
37	284140000600	Podlahovina linoleum podlahovina z PVC, hrúbka 2,5 mm	m2	78,62				0,00	0,00240	0,189
781 Obklady								0,00		0,113
38	781441018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m2	1,80				0,00	0,04113	0,074
39	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la	m2	1,84				0,00	0,02100	0,039

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska
 Objekt: Učebňa fyziky - ASR

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
783		Nátery						0,00		0,016
40	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	41,04				0,00	0,00040	0,016
784		Dokončovacie práce - maľby						0,00		0,041
41	784452273	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrný výšky do 3, 80 m	m2	150,58				0,00	0,00027	0,041
M		Práce a dodávky M						0,00		0,040
23-M		Montáže potrubia						0,00		0,040
42	899912111	Oceľová objímka z pásov. ocele	ks	9,00				0,00	0,00436	0,039
43	141930001000	Objímka pozinkovaná so závitom ACO GM-X M8, bez zvukovej izolácie, DN 40, ACO	ks	9,00				0,00	0,00007	0,001
Celkom								0,00		6,669

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska
Objekt: Učebňa fyziky - ZTI

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
PSV Práce a dodávky PSV								0,00		0,159
713 Izolácie tepelné								0,00		0,001
1	713482303	Montáž termoizolačných trubíc z PE peny, hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm	m	10,000				0,00	0,00003	0,000
2	2837710500	Izolácia potrubia - termoizolačná trubica z PE peny 28/ 6"	m	10,200				0,00	0,00006	0,001
721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia								0,00		0,032
3	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	10,000				0,00	0,00117	0,012
4	721171503	Potrubie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojné	m	10,200				0,00	0,00043	0,004
5	721172309	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	11,000				0,00	0,00010	0,001
6	2860021530	HT odbočka DN 50/40/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	11,000				0,00	0,00006	0,001
7	721172351	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 50	ks	2,000				0,00	0,00010	0,000
8	2860022610	HT čistiaci kus DN 50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	2,000				0,00	0,00010	0,000
9	721172445	Montáž kolena pre tiché HT potrubia DN 50	ks	36,000				0,00	0,00010	0,004
10	2860023920	3-PP koleno 50/45° - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	36,000				0,00	0,00004	0,001
11	721172630	Montáž odbočky odpadového potrubia odhlučneného DN 50	ks	11,000				0,00	0,00000	0,000
12	2861414587	Odpadová jednoduchá odbočka odhlučnená DN 50/50, 45°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž)	ks	11,000				0,00	0,00010	0,001
13	721225202	Zápachová uzávierka DN 50	ks	2,000				0,00	0,00399	0,008
14	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	10,000				0,00	0,00000	0,000
15	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,064				0,00	0,00000	0,000
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod								0,00		0,104
16	722171114	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm v kotúčoch	m	10,00				0,00	0,00062	0,006
17	722172536	Montáž T-kusu	ks	9,00				0,00	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska
 Objekt: Učebňa fyziky - ZTI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
18	286220008000	T-kus D 26 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	9,00				0,00	0,00022	0,002
19	722173075	Montáž plastlinikového kolena lisovaním D 26	ks	11,00				0,00	0,00000	0,000
20	2860030700	Koleno 26/90 - PeX/Al/PeX systém	ks	11,00				0,00	0,00016	0,002
21	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	10,00				0,00	0,00005	0,001
22	5511870020	Guľový uzáver pre vodu, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	10,00				0,00	0,00008	0,001
23	722221080	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1	ks	10,00				0,00	0,00005	0,001
24	5511870710	Rohový guľový uzáver pre vodu série 59, 1"FF, 59, niklovaná mosadz OT 58	ks	10,00				0,00	0,00085	0,009
25	722221095	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 1	ks	10,00				0,00	0,00005	0,001
26	5511870980	Guľový uzáver pre vodu s filtrom, 1", PN 16, mosadz OT 58	ks	10,00				0,00	0,00450	0,045
27	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	10,00				0,00	0,00005	0,001
28	5511130300	Poistný ventil, 1"x2,5 bar,	ks	10,00				0,00	0,00044	0,004
29	722221395	Montáž odlučovača nečistôt závitového G 1	ks	10,00				0,00	0,00005	0,001
30	5511872530	Odlučovač nečistôt s magnetom, 1"	ks	10,00				0,00	0,00311	0,031
31	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	10,00				0,00	0,00018	0,002
32	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,21				0,00	0,00000	0,000

725 Zdravotechnika - zariadenie predmety **0,00** **0,022**

33	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb.	3,00				0,00	0,00000	0,000
34	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	1,00				0,00	0,00230	0,002
35	426810023300	Batéria stojanová páková, s elektrickým ohrevom vody	ks	1,00				0,00	0,00050	0,001
36	725829201	Montáž batérie umývadlovej	ks	2,00				0,00	0,00012	0,000
37	551450003500	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	1,00				0,00	0,00590	0,006
38	642110000200	Umývadlo keramické	ks	1,00				0,00	0,01300	0,013

Celkom **0,00** **0,159**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska
 Objekt: Učebňa fyziky - UVK

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV						0,00		0,183
733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie						0,00		0,000
1	733190232	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok	m	7,20				0,00	0,00000	0,000
734		Ústredné kúrenie, armatúry.						0,00		0,000
2	734140823	Demontáž ventilu	ks	4,00				0,00	0,00002	0,000
3	734213240	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového	ks	4,00				0,00	0,00002	0,000
735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						0,00		0,183
4	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m	7,20				0,00	0,00000	0,000
5	735111810	Demontáž radiátorov liatinových, -0,02380t	ks	4,00				0,00	0,00000	0,000
6	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa	ks	32,00				0,00	0,00001	0,000
7	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového	ks	4,00				0,00	0,00002	0,000
8	484530021800	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové 600x1400x100 mm	ks	4,00				0,00	0,04551	0,182
9	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia	m	7,20				0,00	0,00000	0,000
10	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,52				0,00	0,00000	0,000
11	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	3,00				0,00	0,00005	0,000
Celkom								0,00		0,183

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska
Objekt: Učebňa fyziky - ELI

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
M Práce a dodávky M								0,00		0,440
21-M Elektromontáže								0,00		0,440
1	210010351	Krabicová rozvodka	ks	7,00				0,00	0,00000	0,000
2	3450927000	Kratica rozvodná 6455-11 acid	ks	7,00				0,00	0,00016	0,001
3	210110022	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	2,00				0,00	0,00000	0,000
4	345320003200	Vypínač jednoduchý, radenie 2, IP 54	ks	2,00				0,00	0,00010	0,000
5	210111001	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P	ks	7,00				0,00	0,00000	0,000
6	345510003100	Zásuvka nástenná	ks	7,00				0,00	0,00021	0,001
7	210120410	Prúdové chrániče 16A, 30 mA, 1P+N,	ks	6,00				0,00	0,00000	0,000
8	358230008500	Prúdový chránič	ks	6,00				0,00	0,00023	0,001
9	210193061	Rozvádzač RST	ks	1,00				0,00	0,00000	0,000
10	3570191037	Rozvodná skriňa	ks	1,00				0,00	0,00126	0,001
11	358220000100	Istič TX3 1P	ks	2,00				0,00	0,00016	0,000
12	210962032	Demontáž svietidla - žiarivkové stropné prisadené s krytom	ks	22,00				0,00	0,00000	0,000
13	210201082	Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	18,00				0,00	0,00000	0,000
14	3483501060-1	Stropné svietidlo LED 1x62W	ks	18,00				0,00	0,01000	0,180
15	3450906510	Kratica KU 68-1901	ks	54,00				0,00	0,00003	0,002
16	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	75,00				0,00	0,00000	0,000
17	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	75,00				0,00	0,00014	0,011
18	210800187	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	52,50				0,00	0,00000	0,000
19	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	52,50				0,00	0,00019	0,010
20	210800202	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x10	m	30,00				0,00	0,00000	0,000
21	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	30,00				0,00	0,00074	0,022
22	210800512	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 4	m	20,00				0,00	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska
 Objekt: Učebňa fyziky - ELI

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
23	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	20,00				0,00	0,00005	0,001
24	210800513	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	20,00				0,00	0,00000	0,000
25	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	20,00				0,00	0,00008	0,002
26	345710005400	Rúrka ohybná	m	181,73				0,00	0,00114	0,207

Celkom

0,000

0,440

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska
 Objekt: Učebňa IKT - ASR

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV								0,00		4,671
6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie								0,00		4,074
1	612902001	Brúsenie vnútorných omietok steny, stropy	m2	122,01				0,00	0,00000	0,000
2	612421331-2	Oprava vnútorných vápennocementových omietok stropov, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	17,48				0,00	0,01119	0,196
3	612421331-1	Oprava vnútorných vápennocementových omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	19,13				0,00	0,01119	0,214
4	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov, Univerzálny základ	m2	58,25				0,00	0,00044	0,026
5	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	63,76				0,00	0,00042	0,027
6	611461136	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 8 mm	m2	58,25				0,00	0,01100	0,641
7	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	63,76				0,00	0,01312	0,837
8	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	58,25				0,00	0,00416	0,242
9	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	63,76				0,00	0,00416	0,265
10	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.)	m	33,84				0,00	0,00046	0,016
11	553630000200	Profil rohový pre vnútorné tenkovrstvové omietky dl. 3000 mm	m	33,84				0,00	0,00033	0,011
12	611445541	Omietka rýh v stropoch maltou sadrovou šírky do 150 mm po elektroinštalačných prácach	m2	3,56				0,00	0,04467	0,159
13	612443541	Omietka rýh v stenách maltou sadrovou, šírky do 150 mm po elektroinštalačných prácach	m2	4,58				0,00	0,04467	0,204
14	612465113	Penetračný náter steny pod olejový náter, do výšky 1,5 m	m2	40,11				0,00	0,00040	0,016

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska
Objekt: Učebňa IKT - ASR

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
15	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky penetrácia podkladu nášľapnej vrstvy podlahy	m2	58,25				0,00	0,00000	0,000
16	585520001900	Penetračný náter pre samonivelizačné potery a stierky, 25 kg	kg	9,00				0,00	0,00100	0,009
17	632457565	Cementová samonivelizačná hmota	m2	58,25				0,00	0,02081	1,212
9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie						0,00		0,597
18	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	96,51				0,00	0,00618	0,596
19	974031154	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t pre zdravotnícke inštalácie a elektroinštaláciu	m	23,74				0,00	0,00000	0,000
20	974032872	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, -0,00045t pre elektroinštaláciu	m	30,50				0,00	0,00000	0,000
21	974049340	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore príľahlom k stropnej konštrukcii hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00176t pre elektroinštaláciu	m	23,70				0,00	0,00002	0,000
22	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	1,82				0,00	0,00000	0,000
23	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	0,92				0,00	0,00000	0,000
24	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,92				0,00	0,00000	0,000
25	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	13,76				0,00	0,00000	0,000
26	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	0,92				0,00	0,00000	0,000
27	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	0,92				0,00	0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

0,00

0,607

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska
Objekt: Učebňa IKT - ASR

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

766 Konštrukcie stolárske **0,00** **0,000**

28	766699311-1	Demontáž školskej tabule jednodielnej	ks	1,00				0,00	0,00000	0,000
----	-------------	---------------------------------------	----	------	--	--	--	------	---------	-------

767 Konštrukcie doplnkové kovové **0,00** **0,000**

29	767996802	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštr. nad 50 do 100 kg, -0,00100t	kg	7,00				0,00	0,00005	0,000
----	-----------	--	----	------	--	--	--	------	---------	-------

776 Podlahy povlakové **0,00** **0,431**

30	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	31,20				0,00	0,00000	0,000
31	776511820	Odstránenie povlakových podláh z PVC podlahoviny lepených s podložkou, -0,00100t	m2	58,25				0,00	0,00000	0,000
32	776992121	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	58,25				0,00	0,00450	0,262
33	776460010	Lepenie podlahových soklov z PVC podlahoviny	m	31,20				0,00	0,00004	0,001
34	284130001400	Soklová lišta	m	31,28				0,00	0,00001	0,000
35	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodnej PVC podlahoviny	m2	58,25				0,00	0,00040	0,023
36	284140000600	Podlahovina linoleum	m2	60,00				0,00	0,00240	0,144

podlahovina z PVC, hrúbka 2,5 mm

781 Obklady **0,00** **0,127**

37	781441018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m2	2,03				0,00	0,04113	0,083
38	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la	m2	2,07				0,00	0,02100	0,043

783 Nátery **0,00** **0,016**

39	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	40,11				0,00	0,00040	0,016
----	-----------	--	----	-------	--	--	--	------	---------	-------

784 Dokončovacie práce - maľby **0,00** **0,033**

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska
Objekt: Učebňa IKT - ASR

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
40	784452273	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrný výšky do 3, 80 m	m2	122,01				0,00	0,00027	0,033

Celkom

0,00

5,278

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Učebňa IKT - ZTI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
PSV Práce a dodávky PSV								0,00		0,035
1	721225202	Zápachová uzávierka DN 50	ks	1,00				0,00	0,00399	0,004
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod								0,00		0,009
2	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	1,00				0,00	0,00005	0,000
3	5511870020	Guľový uzáver pre vodu, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	1,00				0,00	0,00008	0,000
4	722221080	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1	ks	1,00				0,00	0,00005	0,000
5	5511870710	Rohový guľový uzáver pre vodu série 59, 1"FF, 59, niklovaná mosadz OT 58	ks	1,00				0,00	0,00085	0,001
6	722221095	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 1	ks	1,00				0,00	0,00005	0,000
7	5511870980	Guľový uzáver pre vodu s filtrom, 1", PN 16, mosadz OT 58	ks	1,00				0,00	0,00450	0,005
8	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	1,00				0,00	0,00005	0,000
9	5511130300	Poistný ventil, 1"x2,5 bar,	ks	1,00				0,00	0,00044	0,000
10	722221395	Montáž odlučovača nečistôt závitového G 1	ks	1,00				0,00	0,00005	0,000
11	5511872530	Odlučovač nečistôt s magnetom, 1"	ks	1,00				0,00	0,00311	0,003
725 Zdravotechnika - zariadenie predmety								0,00		0,021
12	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb.	1,00				0,00	0,00000	0,000
13	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	1,00				0,00	0,00230	0,002
14	725829201	Montáž batérie umývadlovej	ks	1,00				0,00	0,00012	0,000
15	551450003500	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	1,00				0,00	0,00590	0,006
16	642110000200	Umývadlo keramické	ks	1,00				0,00	0,01300	0,013
Celkom								0,00		0,035

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska
 Objekt: Učebňa IKT - UVK

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV						0,00		0,091
733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie						0,00		0,000
1	733190232	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok	m	7,10				0,00	0,00000	0,000
734		Ústredné kúrenie, armatúry.						0,00		0,000
2	734140823	Demontáž ventilu	ks	2,00				0,00	0,00002	0,000
3	734213240	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového	ks	2,00				0,00	0,00002	0,000
735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá						0,00		0,091
4	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m	7,10				0,00	0,00000	0,000
5	735111810	Demontáž radiátorov liatinových, -0,02380t	ks	2,00				0,00	0,00000	0,000
6	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa	ks	16,00				0,00	0,00001	0,000
7	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového	ks	2,00				0,00	0,00002	0,000
8	484530021800	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové 600x1400x100 mm	ks	2,00				0,00	0,04551	0,091
9	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia	m	7,10				0,00	0,00000	0,000
10	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,27				0,00	0,00000	0,000
11	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	2,00				0,00	0,00005	0,000
Celkom								0,00		0,091

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Učebňa IKT - ELI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
M Práce a dodávky M								0,00		1,054
21-M Elektromontáže								0,00		1,054
1	210010351	Krabicová rozvodka	ks	29,00				0,00	0,00000	0,000
2	3450927000	Kratica rozvodná 6455-11 acid	ks	29,00				0,00	0,00016	0,005
3	210110022	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	2,00				0,00	0,00000	0,000
4	345320003200	Vypínač jednoduchý, radenie 2, IP 54	ks	2,00				0,00	0,00010	0,000
5	210111001	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P	ks	29,00				0,00	0,00000	0,000
6	345510003100	Zásuvka nástenná	ks	29,00				0,00	0,00021	0,006
7	210120410	Prúdové chrániče 16A, 30 mA, 1P+N,	ks	9,00				0,00	0,00000	0,000
8	358230008500	Prúdový chránič	ks	9,00				0,00	0,00023	0,002
9	210193061	Rozvádzač RST	ks	1,00				0,00	0,00000	0,000
10	3570191037	Rozvodná skriňa	ks	1,00				0,00	0,00126	0,001
11	358220000100	Istič TX3 1P	ks	2,00				0,00	0,00016	0,000
12	210962035	Demontáž svietidla - žiarivkové stropné závesné	ks	6,00				0,00	0,00000	0,000
13	210201082	Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	15,00				0,00	0,00000	0,000
14	3483501060-1	Stropné svietidlo LED 1x62W	ks	15,00				0,00	0,01000	0,150
15	3450906510	Kratica KU 68-1901	ks	45,00				0,00	0,00003	0,001
16	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	362,50				0,00	0,00000	0,000
17	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	362,50				0,00	0,00014	0,051
18	210800187	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	253,75				0,00	0,00000	0,000
19	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	253,75				0,00	0,00019	0,048
20	210800202	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x10	m	145,00				0,00	0,00000	0,000
21	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	145,00				0,00	0,00074	0,107
22	210800512	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 4	m	65,00				0,00	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Krosnianska

Objekt: Učebňa IKT - ELI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
23	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	65,00				0,00	0,00005	0,003
24	210800513	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	65,00				0,00	0,00000	0,000
25	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	65,00				0,00	0,00008	0,005
26	345710005400	Rúrka ohybná	m	590,63				0,00	0,00114	0,673

Celkom

0,00

1,054