Zoznam elektrocentrál (EC)a rozsah požadovaných služieb.

P.č.	Typ EC	Výrobné číslo	Výkon	Technický stav EC	Stredisko
1	RS 3541 A	41802261	2,5 kVA	bez závady	Stredisko Čachtice
2	RS 3541 A	41802263	2,5 kVA	bez závady	Stredisko Čachtice
3	RS 3541 A	41802264	2,5 kVA	bez závady	Stredisko Čachtice
4	RS 7540 PA	41802270	7,5 kVA	bez závady	Stredisko Čachtice
5	RS 7540 PA	41802271	7,5 kVA	bez závady	Stredisko Čachtice
6	RS 7540 PA	41802272	7,5 kVA	bez závady	Stredisko Čachtice
7	PDCT 340	3.88	340 kVA	bez závady	Stredisko Čachtice
8	PDCT 340	0064/86	340 kVA	bez závady	Stredisko Čachtice
9	ČSAB-30-3/1-400/230	0470/85	30 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Čachtice
10	ZB7 AS-GR 571	21057/75	3 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Čachtice
11	ZB7A-G56	214309/75	3 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Čachtice
12	ZB7 AS-GR 571	215066/75	3 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Čachtice
13	ZB5 ACG 60.01	227292/79	1 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Čachtice
14	ZB5 ACG 60.01	227294/79	1 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Čachtice
15	ZB5 ACG 60.01	227295/79	1 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Čachtice
16	ZB5 ACG 60.01	227296/79	1 kVA	naštartuje a o chvíľu zhasne	Stredisko Čachtice
17	ČSAB-4-3/1-400/230	297455/82	4 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Čachtice
18	ČSAB-4-3/1-400/230	297460/82	4 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Čachtice
19	T603C GR 575	30378/61	30 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Čachtice
20	PDCT 200	3166/83	200 kVA	bez závady	Stredisko Čachtice
21	ČSAB-30-3/1-400/230	3650/86	30 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Čachtice
22	PDCT 200	4076/84	200 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Čachtice
23	AM9 T	4100/84	73 kVA	bez závady	Stredisko Čachtice
24	ZB7A-G56	4680131/68	3 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Čachtice
25	ZB7 AS-GR 571	4680132/68	3 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Čachtice
26	ČSAB-4-3/1-400/230	4957/86	4 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Čachtice
27	ČSAB-4-3/1-400/230	4961/86	4 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Čachtice
28	T 603B ZG 62	51799/59	15 kVA	neštartuje	Stredisko Čachtice
29	T 603B ZG 62	52303/88	15 kVA	neštartuje	Stredisko Čachtice
30	ČSAB-4-3/1-400/230	5248/86	4 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Čachtice
31	T 603B ZG 62	53261/64	15 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Čachtice
32	T 603BZG62	54031/67	15 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Čachtice
33	PDCT 340	7014/87	340 kVA	bez závady	Stredisko Čachtice
34	ČSAB-4-3/1-400/230	8057/86	4 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Čachtice
35	PDCT 340	9005/90	340 kVA	neštartuje	Stredisko Čachtice
36	PDCT 340	9014/89	340 kVA	bez závady	Stredisko Čachtice

37	ČSAB-4-3/1-400/230	9530/88	4 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Čachtice
38	T603C GR 575	9630370/65	30 kVA	neštartuje	Stredisko Čachtice
39	T603CGR575	9651134/65	30 kVA	nízke napätie na výstupe	Stredisko Čachtice
40	MP325O	G 900/90	325 kVA	bez závady	Stredisko Čachtice
41	MP325O	G 901/90	325 kVA	bez závady	Stredisko Čachtice
42	ČSAB-4-3/1-400/230	12616/80	4 kVA	bez závady	Stredisko Vígľaš
43	AM6T	31125/88	73 kVA	bez závady	Stredisko Vígľaš
44	ČSAB 60-3-400-PO	313848/84	60 kVA	bez závady	Stredisko Vígľaš
45	AM6T	4318/84	73 kVA	bez závady	Stredisko Vígľaš
46	ČSAB 60-3-400-PO	5587/86	60 kVA	bez závady	Stredisko Vígľaš
47	MP 325 O č.1	G897/2006	320 kVA	bez závady	Stredisko Vígľaš
48	MP 325 O č.2	G898/2006	320 kVA	bez závady	Stredisko Vígľaš
49	MP 325 O č.3	G899/2006	320 kVA	bez závady	Stredisko Vígľaš
50	AT 12	1115341	12 kVA	bez závady	Stredisko Ľupča
51	ČSAB-4-3/1-400/230	12596/90	4 kVA	bez závady	Stredisko Ľupča
52	ČSAB-4-3/1-400/230	13037/90	4 kVA	bez závady	Stredisko Ľupča
53	ČSAB 60-3-400-PO	13439/90	60 kVA	bez závad	Stredisko Ľupča
54	ČSAB 60-3-400-PO	13584/91	60 kVA	bez závad	Stredisko Ľupča
55	ČSAB 60-3-400-PO	14984/91	60 kVA	bez závad	Stredisko Ľupča
56	ZB87-GR 571	1619/85	3 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Ľupča
57	ZB87-GR 571	1620/85	3 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Ľupča
58	AM6T	3328/83	73 kVA	bez závady	Stredisko Ľupča
59	ZB87-GR 571	4670405/67	3 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Ľupča
60	ZB87-GR 571	4670412/67	3 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Ľupča
61	ZB87-GR 571	4670413/67	3 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Ľupča
62	ZB87-GR 571	4670414/67	3 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Ľupča
63	ZB87-GR 571	4670444/67	3 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Ľupča
64	ZB87-GR 571	4670760/67	3 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Ľupča
65	T 603B ZG62	52050/60	15 kVA	nedáva na výstupe napätie	Stredisko Ľupča
66	T 603B ZG62	52131/88	15 kVA	neštartuje	Stredisko Ľupča
67	PDCT140	7112/77	140 kVA	bez závad	Stredisko Ľupča
68	AM6T	8186/88	73 kVA	bez závad	Stredisko Ľupča
69	PDCT140	9114/91	140 kVA	bez závad	Stredisko Ľupča
70	RS 3541 A	41801811	2,5 kVA	bez závady	Stredisko Kysuce
71	RS 3541 A	41801833	2,5 kVA	bez závady	Stredisko Kysuce
72	RS 3541 A	41801863	2,5 kVA	bez závady	Stredisko Kysuce
73	RS 3541 A	41801864	2,5 kVA	bez závady	Stredisko Kysuce
74	RS 3541 A	41801865	2,5 kVA	bez závady	Stredisko Kysuce
75	RS 3541 A	41801866	2,5 kVA	bez závady	Stredisko Kysuce
76	RS 3541 A	41802181	2,5 kVA	bez závady	Stredisko Kysuce
77	RS 3541 A	41802182	2,5 kVA	bez závady	Stredisko Kysuce

78	RS 3541 A	41802184	2,5 kVA	bez závady	Stredisko Kysuce
79	RS 3541 A	41802262	2,5 kVA	bez závady	Stredisko Kysuce
80	RS 7540 PA	41802265	7,5 kVA	bez závady	Stredisko Kysuce
81	RS 7540 PA	41802266	7,5 kVA	bez závady	Stredisko Kysuce
82	RS 7540 PA	41802267	7,5 kVA	bez závady	Stredisko Kysuce
83	RS 7540 PA	41802268	7,5 kVA	bez závady	Stredisko Kysuce
84	RS 7540 PA	41802269	7,5 kVA	bez závady	Stredisko Kysuce
85	PAJ	00963/74	12 kVA	bez závady	Stredisko Kysuce
86	ČSAB-4-3/1-400/230	12610/89	3 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Kysuce
87	ZB5 ACG 60.01	205453/71	3 kVA	neštartuje	Stredisko Kysuce
88	ZB5 ACG 60.01	21052/60	3 kVA	neštartuje	Stredisko Kysuce
89	ČSAB-4-3/1-400/230	297436/83	4 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Kysuce
90	ČSAB-4-3/1-400/230	305650/83	4 kVA	na výstupe nie je napätie	Stredisko Kysuce
91	ČSAB-4-3/1-400/230	3432/85	4 kVA	ťažko štartuje	Stredisko Kysuce
92	ČSAB-4-3/1-400/230	3439/85	4 kVA	nestabilný chod	Stredisko Kysuce
93	ZB5 ACG 60.01	4671206/64	3 kVA	neštartuje	Stredisko Kysuce
94	AM6T	5487/85	73 kVA	bez závady	Stredisko Kysuce
95	Elektrocentrála EC-60 kW ČSAD s podvozko	79207/70	60 kW	?	Stredisko Kysuce
96	Elektrocentrála EC-60 kW ČSAD s podvozko	79208/70	60 kW	?	Stredisko Kysuce
97	ČSAB 60-3-400-PO	79210/87	60 kVA	nefunkčný chránič	Stredisko Kysuce
98	PDCT340	9007/90	340 kVA	bez závady	Stredisko Kysuce

Objednávateľ požaduje od Poskytovateľa v rámci OPaOS poskytnúť nasledovné služby:

I. Prehliadka a kontrola EC (vizuálna prehliadka, kontrola štítkov motora a generátora, vizuálna kontrola spojov a kabeláže, kontrola chodu naštartovaného motora a chodu generátora).

II. Kontrola EC (rozladenie a opätovné nastavenie parametrov, kontrola zásuviek, kontrola stavu hladiny a kvality chladiacej kvapaliny a kontrola vzduchového filtra).

III. Funkčná skúška EC (skúška EC so záťažou min. 15 min.).

IV. Meranie hodnôt EC (izolačný odpor, impedancia vypínacej slučky, prechodový odpor ochrannej svorky, výstupné napätie a nameraná max. hodnota v elektrických obvodoch PELV).

V. Zhodnotenie celkového technického stavu EC (odporúčania, návrhy opatrení a vypracovanie správy o periodickej OPaOS EC).

V prípade, že elektrocentrála nenaštartuje Poskytovateľ bude fakturovať Objednávateľovi len položky I. a V. Taktiež, keby elektrocentrála neprešla funkčnou skúškou Poskytovateľ bude fakturovať Poskytovateľovi len položky I., II., III. a V.