

Všetkým zájemcom

V Bratislave, 19.6.2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom Rekonštrukcia nemocnice Trebišov II - **I. kolo**

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „Rekonštrukcia nemocnice Trebišov II“ zverejnenej vo vestníku UVO č. 111/2019 zo dňa 5.6.2019 pod č. WYP- 13975.

Otázka č.1 :

Konkrétny obchodný názov výrobcu je potrebné uviesť iba pri tých položkách, kde je vedľa nich v poznámke uvedené a žltou označené „Doplniť výrobcu“ ?

Alebo, aby bola splnená požiadavka súťažných podkladov uvedená v bode č.20.2.3. je potrebné doplniť výrobcu aj pri ostatných neoznačených položkách?

Odpoveď č. 1

Obchodný názov je potrebné uviesť len pri položkách kde je vedľa nich v poznámke uvedené a žltou označené „Doplniť výrobcu“.

Otázka č. 2:

Chýbajúce výmery: Žiadame o doplnenie výmer nižšie uvedených položiek s nulovou hodnotou, resp. potvrdenie že nižšie uvedené položky nie sú predmetom predkladanej ponuky.

Objekt SO 01 - Úpravy gynekologického - pôrodnického oddelenia na 9. NP

109	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú sut' výšky do 10 m	m	0,000
110	K	979011202	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	0,000
111	K	979011233	Demontáž sklzu na stavebnú sut' výšky do 30 m	m	0,000
195	K	766812111	Montáž kuchynskej linky na stenu, šírky do 1500 mm	ks	0,000
196	M	6156205021	Kuchynská linka š. 1500 mm	ks	0,000
197	K	7668210071	Montáž + dodávka vstavanej skrine, komplet vrátane dverí a políc v.2,0m, š.0,6m	m	0,000
212	M	44932033711	Hasiaci prístroj - PHP s náplňou 6 kg ABCE prášku	ks	0,000
213	M	44932033712	Hasiaci prístroj - PHP s náplňou 5 kg CO2	ks	0,000

Objekt 01.2 - SO 01.2 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP

112	K	766812111	Montáž kuchynskej linky drevenej na stenu, šírky do 1500 mm	ks	0,000
113	M	6156687011	Kuchynská linka š. 1500 mm	ks	0,000

Objekt SO 01 – Stavebné úpravy urgentného príjmu – D1 Architektúra

39	014	95395-9911	Osadenie a dodávka ruč. hasiacich prístrojov	kus	0,000
----	-----	------------	--	-----	-------

Objekt SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL, 2. NP, BLOK "E"-
D1 Architektúra 1.etapa

967041112	Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t	M2	0,000
972054691	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob., hr.nad 120 mm, - 2,40000t	M3	0,000
I00149	Hasiaci prístroj snehový S5 - CO2	kus	0,000
I00150	Hasiaci prístroj práškový	kus	0,000
I00151	Skrinka pre hasiaci prístroj	kus	0,000
I00190	Ochranné zvodidlo, AL profil kotvený do steny s vinylovým antibakteriálnym povrchom. Vid'. výkazy ochranných prvkov výkres č.8	m	0

Objekt SO 02 - STAVEBNÉ ÚPRAVY OPERAČNÝCH SÁL, 2. NP, BLOK "E"-
D1 Architektúra 2.etapa

I00149	Hasiaci prístroj snehový S5 - CO2	kus	0,000
I00150	Hasiaci prístroj práškový vid'. D13-Riesenie protipoziarnej bezpecnosti	kus	0,000
I00151	Skrinka pre hasiaci prístroj	kus	0,000

Odpoveď č. 2

Verejný obstarávateľ potvrdzuje, že predmetné položky nie sú predmetom verejného obstarávania, preto je tam uvedené 0 množstvo. Verejný obstarávateľ tieto položky nevypustil úplným vymazaním, aby nerozhádzal samotné číslovanie položiek výkazu výmer a tým uľahčil vecnú kontrolu poskytovateľovi časti príspevku.

Otázka č.3:

Prosíme o upresnenie a bližšiu špecifikáciu deliacich priečok, materiál, typ, farebnosť, resp. referenčný výrobok pre:

Objekt SO 01 - Stavebné úpravy urgentného príjmu

SO 01 – D1 Architektúra

91	767	76713,1319	Montáž a dodávka systémových deliacich priečok s dverami	17,49	M2
----	-----	------------	--	-------	----

Odpoveď č. 3

Verejný obstarávateľ upresňuje typ systémových deliacich priečok s dverami nasledovne:

Kovanie: WC zámok voľno/obsadené – materiál elox hliník

Stena/dvere: lamin-odoska s povrchom melamín hr. 28mm (RAL 9016), dverné krídla – 2ks závesov, doraz dverí tlmený silikónovým tesnením, vešiak na vnútornej strane dverí.

Otázka č.4:

Vo výkrese č. 7 :Výkaz ochranných prvkov v objekte Objekte SO 01 - Stavebné úpravy urgentného príjmu je uvedená položka OP4 s výmerou 43m. Vo výkaze výmer sa táto položka nenachádza, žiadame o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č. 4

Položka OP4 nie je predmetom súťaže.

Otázka č.5:

Vo výkrese č. 8 :Výkaz ochranných prvkov v objekte SO 02 - Stavebné úpravy operačných sál na 2NP je uvedená položka OP4 s výmerou 175m. Vo výkaze výmer sa táto položka nenachádza, žiadame o doplnenie do výkazu výmer.

Odpoveď č. 5

Položka OP4 nie je predmetom súťaže.

Otázka č.6 :

Prosíme o doplnenie výkazu výmer časti SO 01.1 - Vybavenie interiéru - Objekt SO 01 - Úpravy gynekologického - pôrodnického oddelenia na 9. NP uvedenej v rekapitulácii objektov stavby

Odpoveď č. 6

Vybavenie interiéru nie je predmetom súťaže.

Otázka č.7 :

Vo výkaze výmer v časti D4 Zdravotechnika (Etapa 2.) – objekt SO 02 Stavebné úpravy operačných sál na 2NP sú nezrovnalosti.

Položka: Montáž predstenových systémov je vykázaná v počte 5 kusov, ale dodávka je iba 1 kus
Poprosíme o doplnenie.
Počet umývadiel-dodávky materiálu je spolu 17 kusov, ale montáž iba 9 kusov.
Poprosíme o opravu.

Odpoveď č. 7

Úvodom verejný obstarávateľ ďakuje za upozornenie.
Verejný obstarávateľ doplnil text položky č. 64 v časti D4 Zdravotechnika (Etapa 2.) – objekt SO 02 Stavebné úpravy operačných sál na 2NP o text: vrátane konštrukčného systému pre závesné WC.
Verejný obstarávateľ doplnil text položky č. 73 v časti časti D4 Zdravotechnika (Etapa 2.) – objekt SO 02 Stavebné úpravy operačných sál na 2NP o text: a montáže.
Verejný obstarávateľ súčasne s vysvetlením zverejní aj upravené výkazy výmer.

Otázka č.8 :

Pre správne ocenenie poprosíme o doplnenie bližšej špecifikácie, resp. doplnenie projektovej dokumentácie k položkám č.89 a č.90 – objekt SO01.2 - OBNOVA LÔŽKOVÝCH ODDELENÍ 4. NP.

89	K	735111810	Demontáž vykurovacích telies (vrátane potrebného materiálu napr, hmoždiny, skrutky a pod.)	kpl	1,000
90	K	735119140	Montáž vykurovacích telies, vrátane náterov (vrátane kotviaceho materiálu napr, hmoždiny, skrutky a pod.)	kpl	1,000

Odpoveď č. 8

Podľa vedomostí verejného obstarávateľa a súvisiacej projektovej dokumentácie (tj. rozdiel medzi aktuálnymi a dodanými telesami), ide o 4 kusy vykurovacích telies.

Otázka č.9:

Pre dosiahnutie požiadavky znižujúceho kročajového hluku a útlm. zvukov do 20 db, uvedeného v tech. správe v objekte SO 01 Úprava gynekologicko – pôrodnického oddelenia na 9 NP, je potrebné doplnenie izolačnej podložky, ktorú výkaz výmer neobsahuje.
Preto prosíme o jej doplnenie.

Odpoveď č. 9:

Verejný obstarávateľ upúšťa od požiadavky na kročajový útlm do 20db v zmysle PD, keďže môže touto požiadavkou obmedziť možnosť výberu niektorých výrobcov.

Otázka č. 10 :

V objekte SO O1 - Stavebné úpravy urgentného príjmu 1NP blok D a tiež v objekte SO 02 – Stavebné úpravy operačných sál 2NP blok E je vo výpise okien v časti parapety zadefinovaná požiadavka – antibakteriálna úprava.

Prosíme o vysvetlenie, čo je predmetnou požiadavkou myslené a čo teda má byť obsahom ceny.

Odpoveď č. 10

Verejný obstarávateľ upresňuje požiadavku na vnútorný parapet – materiál: plastový RAL 9016 umývateľný.

Verejný obstarávateľ upresňuje požiadavku na vonkajší parapet – materiál: poplastovaný pozinkovaný plech RAL 9016.

Otázka č. 11 :

V objekte SO 01 – Úpravy GPO na 9NP nám k časti PS 02 Rozvod medicínálneho kyslíka chýba projektová dokumentácia.

Prosíme o doplnenie.

Odpoveď č. 11

Verejný obstarávateľ doplní v tomto kontexte časť projektovej dokumentácie Gyn-Pôr- Trebišov 11 07 2016-M-Model.

Otázka č. 12

Vo výpise prvkov: 111-Výpis plastových výrobkov-297x1470_41sú uvedené pákové mechanizmy. Upozorňujeme, že pákový mechanizmus otvárania okien je možný len na „sklopné“ krídla, nie na otváracé, otváracvo/sklopné a tiež nie je možný na balkónové dvere.

Jedná sa o položky a, c, e, f, g, h. Žiadame o opravu jednotlivých prvkov a upresnenie počtu pákových mechanizmov. Taktiež o správne umiestnenie pákových mechanizmov pri jednotlivých oknách.

Odpoveď č. 12

Verejný obstarávateľ v tomto kontexte dopĺňa upravený 111-Výpis plastových výrobkov-297x1470_41.

S úctou

v. r.

Osoba poverená verejným obstarávateľom
realizáciou verejného obstarávania