

Všetkým zájemcom

V Bratislave, 23.6.2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom Rekonštrukcia nemocnice Trebišov II - **II. kolo**

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „Rekonštrukcia nemocnice Trebišov II“ zverejnenej vo vestníku UVO č. 111/2019 zo dňa 5.6.2019 pod č. WYP- 13975.

**Otázka č.1 :**

V 1. časti zákazky vo VV SO.01 Stavebné úpravy urgentného príjmu chýba hárok D12 Kamerový systém. Je tento kamerový systém súčasťou tohto obstarávania? Ak áno, žiadame doplniť.

**Odpoveď č. 1**

Nie, kamerový systém nie je predmetom zákazky.

-----  
**Otázka č. 2:**

V 1. časti zákazky vo VV SO.02 Stavebné úpravy operačných sál v hárku D1 Architektúra (etapa I.) sa nachádza položka I00190 Ochranné zvodidlo..., s nulovým množstvom a v poznámke je uvedené“ doplniť výrobcu“. **Je potrebné uvádzať výrobcov pre položky s nulovými množstvami?**

**Odpoveď č. 2**

Nie, pri položkách s nulovým množstvom nie je potrebné uvádzať výrobcu.

-----  
**Otázka č.3:**

V 1. časti zákazky vo VV SO.02 Stavebné úpravy operačných sál v hárkoch D1 Architektúra (Etapa I., Etapa 2.) nie sú uvedené množstvá ( napr. I00181), prípadne merné jednotky položiek (položky I00182a, b,c, d.) Žiadame doplniť.

V dokumente s názvom 03-ZTI-TS sa v prvej vete pri kanalizácii uvádza: „od podlahy 3.NP po strop 9. NP (okrem 4.NP) – to isté platí aj pri SV a TUV.

Prečo okrem 4.NP? Všetky stúpačky na 4. NP sú zrealizované? Ak áno, z akého materiálu sú spravené?

Bude počas prác predmetná lôžková časť v prevádzke alebo počas doby práce bude úplne odstavená?

**Odpoveď č. 3**

Položka I00181 (tzv. súhrnná položka) je rozpísaná v položke I00181a.

Položka I00182 (tzv. súhrnná položka) je rozpísaná v položke I00182a, I00182b, I00182c.

Stúpačky kanalizácie, SV a TUV sú súčasťou realizácie 4. NP, ktorá je predmetom zákazky. Materiál vyhotovenia kanalizácie je PVC a SV a TUV je Pe-Al-Pex.

-----

**Otázka č.4:**

.....v zozname príloh zákazky Rekonštrukcie nemocnice Trebišov II, časti Úpravy gynekologicko-pôrodnického oddelenia, evidujeme výkres č. 114 SYSTÉMOVÉ PRESTAVITELNÉ PRIEČKY a výkres č. 107 REZ A-A, B-B, C-C, D-D, E-E – NAVRHOVANÝ STAV. V dokumentácii stavebných objektov a inžinierskych sietí však tieto výkresy neevidujeme. Z toho dôvodu, Vás žiadame o zaslanie chýbajúcich výkresov č. 114 a č. 107.

**Odpoveď č. 4**

Verejný obstarávateľ ďakuje za upozornenie a dopĺňa časť projektovej dokumentácie.

-----

**Otázka č. 5**

V ZADANÍ SO 01 - ÚPRAVY GYNEKOLOGICKÉHO - PÔRODNÍCKEHO ODDELENIA NA 9. NP, POLOŽKA Č.19:

19 R 342901813P Dodávka + montáž prestaviteľných montovaných priečok vrátane dverných a presklenných častí, komplet vrátane tmelenia, olištovania a akustických predelov m2 57,652

ŽIADAME VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA O DOPLNENIE VÝKAZU PRVKOV PRESTAVITELNÝCH PRIEČOK, S UVEDENÍM ŠPECIFIKÁCIE A POTREBNÝCH TECHNICKÝCH PARAMETROV.

**Odpoveď č. 5**

Verejný obstarávateľ ďakuje za upozornenie a dopĺňa časť projektovej dokumentácie.

-----

### **Časť VO1: Rekonštrukcia nemocnice Trebišov – stavebné úpravy urgentného príjmu a centrálnych operačných sál**

**Otázka č. 6:**

SO 01 Stavebné úpravy urgentného príjmu, 1.NP, BLOK „D“

Prosíme o zaslanie chýbajúceho výkazu výmer pre časť D12 Kamerový systém.

**Odpoveď č. 6**

Nie, kamerový systém nie je predmetom zákazky.

----

**Otázka č. 7:**

V projektovej dokumentácii v časti D15 Statický posudok sa nachádza výkr. č. ST-02 Rám pre VZT. V ktorej položke výkazu výmer sa nachádza oceľová konštrukcia hmotnosti 785,738 kg, ktorá je špecifikovaná na uvedenom výkrese?

**Odpoveď č. 7**

Výkaz pre oceľovú konštrukciu pre VZT jednotky sa nachádza vo zverejnených podkladoch:

Časť SO 02 - D6 Vzduchotechnika

|     |                                                                                                                                                                                                                        |    |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1,000 |
| 2.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1,000 |
| 3.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1,000 |
| 4.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1,000 |
| 5.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1     |
| 6.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1     |
| 7.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1     |
| 8.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1     |

#### ----- Otázka č. 8:

V časti D1 Architektúra sú na výkr. č. 2 Pôdorys niky zakryté zo zadnej strany OSB doskami. Žiadame o došpecifikovanie hrúbky OSB dosiek a doplnenie nosného rámu pre uchytenie dosiek. V ktorej položke výkazu výmer sa nachádzajú uvedené OSB dosky s rámom ?

#### Odpoveď č. 8

Verejný obstarávateľ si dovoľuje upriamiť pozornosť záujemcov na podmienky tohto verejného obstarávania, v zmysle ktorých sa má každý uchádzač podrobne oboznámiť s požiadavkami zhotovenia diela uvedenými v projektovej dokumentácii, a to najmä v jej textovej a výkresovej časti. Uchádzač je povinný oceniť Dielo v zmysle predloženého výkazu výmer a PD, pričom Dodávateľ má zvážiť a odborne posúdiť všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobrať do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a tieto zahrnúť do ceny Diela. Uchádzač preto musí s odbornou starostlivosťou posúdiť aj reálnu potrebu materiálov na riadne zrealizovanie funkčného diela.

Bližšiu špecifikáciu spôsobu zhotovenia zakrytia otvorov ako aj hrúbky OSB dosky a spôsob uchytenia verejný obstarávateľ ponecháva na odbornej spôsobilosti uchádzača vo vzťahu k jeho predstave postupnej realizácie prác.

**Otázka č. 9:**

V časti D17 Bleskozvod sú na výkr. 02\_Technická špecifikácia uvedené položky bleskozvodu, ktoré nie sú v súlade s výkazom výmer. Žiadame o zosúladienie technickej špecifikácie na výkrese s výkazom výmer.

**Odpoveď č. 9**

V úvode odpovede si verejný obstarávateľ dovoľuje upriamiť pozornosť záujemcov na podmienky tohto verejného obstarávania, v zmysle ktorých sa má každý uchádzač podrobne oboznámiť s požiadavkami zhotovenia diela uvedenými v projektovej dokumentácii, a to najmä v jej textovej a výkresovej časti. Uchádzač je povinný oceniť Dielo v zmysle predloženého výkazu výmer a PD, pričom Dodávateľ má zvážiť a odborne posúdiť všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobrať do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a tieto zahrnúť do ceny Diela. Uchádzač preto musí s odbornou starostlivosťou posúdiť aj reálnu potrebu materiálov na riadne zrealizovanie funkčného diela.

Pre vysvetlenie uvedených nezrovnalostí verejný obstarávateľ uvádza, že v časti projektovej dokumentácie (súbor s názvom 02\_Technická špecifikácia) je uvedená len špecifikácia materiálu, avšak výmera je uvedená len ako príklad. Množstvá uvedené vo výkaze výmer sú udávané kvalifikovaným rozpočtárom, ktorého odhad by mal zohľadňovať reálnu potrebu na zhotovenie diela.

-----

**Otázka č. 10:**

Žiadame o doplnenie špecifikácie ochranných prvkov stien OP1 – OP4 (rezy, katalógové listy alebo fotografie).

SO 02 Stavebné úpravy operačných sál, 2.NP, BLOK „E“

**Odpoveď č. 10**

Verejný obstarávateľ má za to, že predmetné prvky sú štandardom a musia spĺňať podmienky, pre dané prostredie. Dodatočná dokumentácia ako rezy, katalógové listy a pod. je súčasťou dielenskej dokumentácie, ktorú zabezpečuje uchádzač. Pri konkrétnejšej definícii by musel verejný obstarávateľ uviesť konkrétny typ, čo by bolo porušením princípu nediskriminácie (zákaz uvádzania konkrétnych značiek a typov výrobkov).

-----

**Otázka č. 11:**

V časti D1 Architektúra je na výkr. č. 5 Rezy – Rez OS3 v strope vytvorený otvor, ktorý je prekrytý strešnou konštrukciou S2. Z vnútornej strany sa má nosná oceľová konštrukcia prestrešenia a bočných stien obložiť OSB doskami hr. 15 mm. Žiadame o upresnenie, v ktorých položkách výkazu výmer sa nachádza dodávka a montáž OSB dosiek.

**Odpoveď č. 11**

Verejný obstarávateľ si dovoľuje upriamiť pozornosť záujemcov na podmienky tohto verejného obstarávania, v zmysle ktorých sa má každý uchádzač podrobne oboznámiť s požiadavkami zhotovenia diela uvedenými v projektovej dokumentácii, a to najmä v jej textovej a výkresovej časti. Uchádzač je povinný oceniť Dielo v zmysle predloženého výkazu výmer a PD, pričom Dodávateľ má zvážiť a odborne posúdiť všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobrať do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a tieto zahrnúť do ceny Diela. Uchádzač preto musí s odbornou starostlivosťou posúdiť aj reálnu potrebu materiálov na riadne zrealizovanie funkčného diela.

OSB doska je súčasťou skladby strešného plášťa a celková výmera je zrejmá z projektovej dokumentácie. Uchádzač musí s odbornou starostlivosťou dielo oceniť tak, aby tvorilo funkčný celok v zmysle zaslaných podkladov, ktoré sú súčasťou tohto verejného obstarávania.

**Otázka č. 12:**

7. V časti D14 Statický posudok sa nachádza výkr. č. SO02\_ST 02 Výkres rámov a domčekov pre VZT, na ktorom je orientačný výkaz materiálu v množstve 13 021,97 kg a plech hr. 8 mm celkom 22 m<sup>2</sup>. V ktorých položkách výkazu výmer sú započítané tieto oceľové konštrukcie?

**Odpoveď č. 12**

Oceľové konštrukcie pre VZT sa nachádzajú v položkách:

Časť SO 02 - D6 Vzduchotechnika

|     |                                                                                                                                                                                                                        |    |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1,000 |
| 2.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1,000 |
| 3.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1,000 |
| 4.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1,000 |
| 5.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1     |
| 6.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1     |
| 7.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1     |
| 8.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1     |

**Otázka č. 13:**

8. Domčeky pre VZT, rámy pod jednotky VZT a strecha nad výrezom budú kotvené do železobetónovej dosky pomocou platní hr. 15 mm a lepených kotiev M16. V statike nie je zahrnutý výkaz kotevných platní ani lepených kotiev. Žiadame o doplnenie kotevných platní a lepených kotiev do projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

**Odpoveď č. 13**

Dielenská dokumentácia kotviacich platní vrátane lepených kotiev je súčasťou dielenskej dokumentácie, ktorú zabezpečuje uchádzač. Kotevné platne, lepené kotvy a plech hr. 8 mm celkom 22 m<sup>2</sup> sú zahrnuté množstve 13 021,97 kg, ktoré je zahrnuté v položkách:

Časť SO 02 - D6 Vzduchotechnika

|     |                                                                                                                                                                                                                        |    |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1,000 |
| 2.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1,000 |
| 3.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1,000 |
| 4.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1,000 |
| 5.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1     |
| 6.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1     |
| 7.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1     |
| 8.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1     |

#### Otázka č. 14:

V ktorých položkách výkazu výmer je započítané vybúranie otvorov v železobetónových stropoch hr. 150 mm pre osadenie kotevných platní?

#### Odpoveď č. 14

Uvedená výmera sa nachádza v položke č. 972054341, v časti D1 Architektúra (Etapa 1.), SO 02 – Stavebné úpravy operačných sal\_rozpocet.

#### Otázka č. 15:

10. Žiadame o doplnenie detailu dobetonávky otvorov na zošíkmených železobetónových stropoch po osadení kotevných platní a následne doplnenie chýbajúcich položiek do výkazu výmer.

#### Odpoveď č. 15

Dielenská dokumentácia detailu dobetonávky otvorov na zošíkmených železobetónových stropoch po osadení kotevných platní je súčasťou dielenskej dokumentácie, ktorú zabezpečuje uchádzač. Dobetonávka otvorov na zošíkmených železobetónových stropoch po osadení kotevných platní je zahrnutá v položkách:

Časť SO 02 - D6 Vzduchotechnika

|     |                                                                                                                                                                                                                        |    |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|
| 1.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1,000 |
| 2.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1,000 |
| 3.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1,000 |
| 4.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1,000 |
| 5.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1     |
| 6.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1     |
| 7.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1     |
| 8.1 | Kombinovaná vzt jednotka v hygienickom prevedení do exteriéru s frekvenčnými meničmi (montáž vrátane príslušenstva napr.: <i>oceľová konštrukcia poľa PD D14 Statický posudok, konzoly, kotviace prvky a podobne</i> ) | ks | 1     |

#### Otázka č. 16:

Domčeky pre VZT sú zakreslené s dverami s označením 17 – rozmerov 800x1950 mm v počte 4 ks. Vo výkaze dverí je pol. 17 nezaradená. Žiadame o doplnenie špecifikácie dverí a zárubne a ich doplnenie do výkazu výmer.

#### Odpoveď č. 16

Verejný obstarávateľ ďakuje za upozornenie a upresňuje, že dvere pre VZT domčeky sú vo výkaze pod č. 18.

#### Otázka č. 17:

Vo výkaze výmer nie sú zahrnuté sanitárne priečky pre m. č. 2.042, 2.047, 2.053, 2.016, 2.015. Žiadame o ich doplnenie.

#### Odpoveď č. 17

Verejný obstarávateľ upresňuje, že priečky v m. č. 2.042, 2.047, 2.053, 2.016, 2.015 sú murované do výšky 2200mm.

**Otázka č. 18:**

Vo výkaze výmer sa nachádzajú protipožiarne nátery oceľových konštrukcií. Ktoré konštrukcie je potrebné ošetriť protipožiarnym náterom? Žiadame o bližšiu špecifikáciu požiarneho náteru oceľových konštrukcií.

**Odpoveď č. 18**

Verejný obstarávateľ má za to, že z projektovej dokumentácie (D14 a D13-Riesenie protipožiarnej bezpečnosti ) je zrejma špecifikácia požiarneho náteru a ktoré konštrukcie je potrebné ošetriť.

-----

**Otázka č. 19:**

V časti D16 Bleskozvod sú na výkr. 02\_Technická špecifikácia uvedené položky bleskozvodu, ktoré nie sú v súlade s výkazom výmer. Žiadame o zosúladienie technickej špecifikácie na výkrese s výkazom výmer.

**Odpoveď č. 19**

V úvode si verejný obstarávateľ dovoľuje upriamiť pozornosť záujemcov na podmienky tohto verejného obstarávania, v zmysle ktorých sa má každý uchádzač podrobne oboznámiť s požiadavkami zhotovenia diela uvedenými v projektovej dokumentácii, a to najmä v jej textovej a výkresovej časti. Uchádzač je povinný oceniť Dielo v zmysle predloženého výkazu výmer a PD, pričom Dodávateľ má zvážiť a odborne posúdiť všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobrať do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a tieto zahrnúť do ceny Diela. Uchádzač preto musí s odbornou starostlivosťou posúdiť aj reálnu potrebu materiálov na riadne zrealizovanie funkčného diela.

Pre vysvetlenie uvedených nezrovnalostí verejný obstarávateľ uvádza, že v časti projektovej dokumentácie (súbor s názvom 02\_Technická špecifikácia) je uvedená len špecifikácia materiálu, avšak výmera je uvedená len ako príklad. Množstvá uvedené vo výkaze výmer sú udávané kvalifikovaným rozpočtárom, ktorého odhad by mal zohľadňovať reálnu potrebu na zhotovenie diela.

-----

**Otázka č. 20:**

Žiadame o doplnenie špecifikácie ochranných prvkov stien OP1 – OP5 (rezy, katalógové listy alebo fotografie).

**Odpoveď č. 20**

Verejný obstarávateľ má za to, že predmetné prvky sú štandardom a musia spĺňať podmienky, pre dané prostredie. Dodatočná dokumentácia ako rezy, katalógové listy a pod. je súčasťou dielenskej dokumentácie, ktorú zabezpečuje uchádzač.

-----

**Časť VO2: Rekonštrukcia nemocnice Trebišov – úpravy gynekologicko-pôrodnického a lôžkového oddelenia, 3.- 9. NP.****Otázka č. 21:**

SO 01 Úpravy gynekologicko-pôrodnického oddelenia, 9.NP, BLOK „A“

Žiadame o doplnenie technickej správy pre vzduchotechniku.

**Odpoveď č. 21**

Verejný obstarávateľ ďakuje za upozornenie a dopĺňa časť projektovej dokumentácie.

-----  
**Otázka č. 22:**

SO 01 Obnova lôžkových oddelení 4.NP

V poskytnutej projektovej dokumentácii chýba projekt požiarnej ochrany. Prosíme o jeho zaslanie.

**Odpoveď č. 22**

Verejný obstarávateľ ďakuje za upozornenie a dopĺňa časť projektovej dokumentácie.

S úctou

v. r.  
Osoba poverená verejným obstarávateľom  
realizáciou verejného obstarávania