

Všetkým záujemcom

V Bratislave, 3.7.2019

VEC

Vysvetlenie zverejnených podkladov k zákazke s názvom Rekonštrukcia nemocnice Trebišov II - **V. kolo**

Verejný obstarávateľ týmto odpovedá na doručené otázky k zákazke s názvom „Rekonštrukcia nemocnice Trebišov II“ zverejnenej vo vestníku UVO č. 111/2019 zo dňa 5.6.2019 pod č. WYP- 13975.

Časť VO1: Rekonštrukcia nemocnice Trebišov – stavebné úpravy urgentného príjmu a centrálnych operačných sál

SO 01 Stavebné úpravy urgentného príjmu, 1.NP, BLOK „D“

Otázka č. 1:

Vo výkaze zámočníckych výrobkov – výkr. č. 8 je zábradlie Z1 rozmerov 4250x900 mm o celkovej dĺžke 52 m. Vo výkaze výmer predmetného objektu je v pol. 767.1-51 Zábradlie rovné z profilovej ocele s náterom v množstve 4,25 m. Žiadame o zosúladienie výkresu s výkazom výmer.
SO 02 Stavebné úpravy operačných sál, 2.NP, BLOK „E“

Odpoveď č. 1

Vo výkaze zámočníckych výrobkov – výkr. č. 8 je zábradlie Z1 je uvedená celková dĺžka profilov za celé zábradlie ako doplňujúci údaj k rozmerom zábradlia v zmysle výkresu (4250x900mm).

Otázka č. 2:

Vo výkaze výmer v časti D1 Architektúra (Etapa 1.) sú položky:
430861001 Montáž rôznych dielov – prvá cenová krivka do 300 kg vrátane – 543,84 kg
134190110173 jakl 120/120/8 zváraný – 25,78 M.
Hmotnosť jaklového profilu je 27,60 kg. Výmera pre montáž OK by teda mala byť 25,78 x 27,60 = 711,528 kg. Montáž je uvažovaná len 543,84 kg.
Žiadame o opravu množstva pre montáž OK.

Odpoveď č. 2:

V úvode si verejný obstarávateľ dovoľuje upriamiť pozornosť záujemcov na podmienky tohto verejného obstarávania, v zmysle ktorých sa má každý uchádzač podrobne oboznámiť s požiadavkami zhotovenia diela uvedenými v projektovej dokumentácii, a to najmä v jej textovej a výkresovej časti. Uchádzač je povinný oceniť Dielo v zmysle predloženého výkazu výmer a PD, pričom Dodávateľ má zvážiť a odborne posúdiť všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobrať do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a tieto zahrnúť do ceny Diela. Uchádzač preto musí s odbornou starostlivosťou posúdiť aj reálnu potrebu materiálov na riadne zrealizovanie funkčného diela.

Výkaz výmer bol vytvorený pomocou štandardného stavebného softvéru (Cenkros). Každý primerane obozretní záujemca pôsobiaci v danej oblasti si je vedomý, že pri výpočte výmer materiálových položiek k montážnym položkám je bežne započítané tzv. stratné, čo je dôvodom rozdielu materiálovej položky a montážnej položky.

Otázka č. 3:

Vo výkaze výmer v časti D1 Architektúra (Etapa 2.) sú položky:

430861001 Montáž rôznych dielov – prvá cenová krivka do 300 kg vrátane – 2 735,100 kg

134190110173 jakl 120/120/8 zváraný – 125,35 M.

Hmotnosť jaklového profilu je 27,60 kg. Výmera pre montáž OK by teda mala byť $125,35 \times 27,60 = 3\,459,66$ kg. Montáž je uvažovaná len 2 735,100 kg.

Žiadame o opravu množstva pre montáž OK

Odpoveď č. 3:

V úvode si verejný obstarávateľ dovoľuje upriamiť pozornosť záujemcov na podmienky tohto verejného obstarávania, v zmysle ktorých sa má každý uchádzač podrobne oboznámiť s požiadavkami zhotovenia diela uvedenými v projektovej dokumentácii, a to najmä v jej textovej a výkresovej časti. Uchádzač je povinný oceniť Dielo v zmysle predloženého výkazu výmer a PD, pričom Dodávateľ má zvážiť a odborne posúdiť všetky riziká spojené s realizáciou Diela, zobrať do úvahy rozsah potrebných materiálov, prác a služieb potrebných na dokončenie Diela ako celku a tieto zahrnúť do ceny Diela. Uchádzač preto musí s odbornou starostlivosťou posúdiť aj reálnu potrebu materiálov na riadne zrealizovanie funkčného diela.

Výkaz výmer bol vytvorený pomocou štandardného stavebného softvéru (Cenkros). Každý primerane obozretní záujemca pôsobiaci v danej oblasti si je vedomý, že pri výpočte výmer materiálových položiek k montážnym položkám je bežne započítané tzv. stratné, čo je dôvodom rozdielu materiálovej položky a montážnej položky.

Otázka č. 4:

V časti D1 Architektúra (Etapa 1.) je vo výkaze výmer nesprávne uvedené množstvo penetračného náteru v pol. 2474223900 Penetračný náter podlahový, spotreba 0,15-0,35kg/m², balenie 10L - množstvo 63,61 kus.

Množstvo 63,61 sa vzťahuje na plochu epoxidovej podlahy 63,61 m².

Žiadame o prepočet a opravu predmetnej položky.

Odpoveď č. 4:

Verejný obstarávateľ ďakuje za upozornenie a upravuje výmeru položky.

Časť VO2: Rekonštrukcia nemocnice Trebišov – úpravy gynekologicko-pôrodnického a lôžkového oddelenia, 3.- 9. NP.

SO 01 Obnova lôžkových oddelení 4.NP

Otázka č. 5:

Súčasťou podkladov pre ocenenie je potrebný rozvod kyslíka pre lôžkové oddelenie. V poskytnutej dokumentácii nie je zahrnutá časť Zdravotnícka technológia so špecifikáciou rämp pre jednotlivé lôžka. V prípade, že rampy sú súčasťou tendra, prosíme o zaslanie príslušnej projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

Odpoveď č. 5:

Dané položky sa nachádzajú vo výkaze výmer časť: Intern_klaster_4_NP / Príloha Rozvod kyslíka 4.NP v položke č. 9 Odber. Panel pod omietkou. Pri konkrétnejšej definícii by musel verejný obstarávateľ uviesť konkrétny typ, čo by bolo porušením princípu nediskriminácie (zákaz uvádzania konkrétnych značiek a typov výrobkov).

Verejný obstarávateľ obdržal danú otázku dňa 3.7.2019 v doobedňajších hodinách, pričom odpoveď na ňu zverejnil bezodkladne, hneď po overení súladu PD a výkazu výmer. Vzhľadom k tomu, že verejný obstarávateľ len potvrdzuje v špecifikácii uvedené informácie / požiadavky resp. upravuje množstvo jednej položky, ktoré vzhľadom na oboznámenie sa s projektovou dokumentáciou bolo logické a vyplývajúce z výkresov, a otázka záujemcu nebola doručená včas (tj. v čase, ktorý by umožňoval verejnému obstarávateľovi na ňu reagovať najneskôr 3 pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk), **verejný obstarávateľ** sledujúc cieľ modernizácie nemocnice a stiahnutie realizácie projektu, ku ktorému sa zaviazal v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov, **nebude predlžovať lehotu na predkladanie ponúk.**

S úctou

V. I.

Osoba poverená verejným obstarávateľom
realizáciou verejného obstarávania