

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	ZŠ Požiarnicka	JKSO		
		EČO		
		Miesto		
		IČO		IČ DPH
Objednávateľ				
Projektant				
Zhotoviteľ				
Spracoval				
	Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
				CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady	B	Doplnkové náklady	C	Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV Dodávky	8	Práce nadčas	13	GZS			
					0,00			
2	Montáž	9	Bez pevnej podl.	14	Projektové práce			
					0,00			
3	PSV Dodávky	10	Kultúrna pamiatka	15	Sťažené podmienky			
					0,00			
4	Montáž	11		16	Vplyv prostredia			
					0,00			
5	"M" Dodávky			17	Iné VRN			
					0,00			
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu			
					0,00			
7	ZRN (r. 1-6)	12	DN (r. 8-11)	19	VRN (r. 13-18)			
					0,00			
20	HZS	21	Kompl. činnosť	22	Ostatné náklady			
			0,00		0,00			
Projektant				D Celkové náklady				
Dátum a podpis				Pečiatka		23	Súčet 7, 12, 19-22	0,00
						24	DPH 20,00 % z	0,00
Objednávateľ				25 Cena s DPH (r. 23-24)		0,00		
Dátum a podpis				Pečiatka		E Prípochty a odpočty		
						26	Dodávky objednávateľa	0,00
Zhotoviteľ				27		Kízavá doložka	0,00	
Dátum a podpis				Pečiatka		28	Zvýhodnenie	0,00

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: ZŠ Požiarnicka

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
201901282	ZŠ Požiarnicka	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
UBaCh asr	Učebňa biológie a chémie - ASR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
UBaCh zti	Učebňa biológie a chémie - ZTI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
UBaCH uvk	Učebňa biológie a chémie - UVK	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
UBaCh eli	Učebňa biológie a chémie - ELI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
UF asr	Učebňa fyziky - ASR	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
UF zti	Učebňa fyziky - ZTI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
UF uvk	Učebňa fyziky - UVK	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
UF eli	Učebňa fyziky - ELI	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Celkom		0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Požiarnicka

Objekt: Učebňa biológie a chémie - ASR

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5,482

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4,778

1	612902001	Brúsenie vnútorných omietok steny, stropy	m2	146,11				0,00	0,00000	0,000
2	612421331-2	Oprava vnútorných vápennocementových omietok stropov, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	19,67				0,00	0,01119	0,220
3	612421331-1	Oprava vnútorných vápennocementových omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	24,17				0,00	0,01119	0,270
4	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov, Univerzálny základ	m2	65,56				0,00	0,00044	0,029
5	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	80,55				0,00	0,00042	0,034
6	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	65,56				0,00	0,00416	0,273
7	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prílepením	m2	80,55				0,00	0,00416	0,335
8	611461136	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 8 mm	m2	65,56				0,00	0,01100	0,721
9	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	80,55				0,00	0,01312	1,057
10	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.)	m	43,50				0,00	0,00046	0,020
11	553630000200	Profil rohový pre vnútorné tenkovrstvové omietky dl. 3000 mm	m	43,50				0,00	0,00033	0,014
12	611445541	Omietka rýh v stropoch maltou sadrovou šírky do 150 mm po elektroinštalačných prácach	m2	3,11				0,00	0,04467	0,139
13	612443541	Omietka rýh v stenách maltou sadrovou, šírky do 150 mm po elektroinštalačných prácach	m2	6,15				0,00	0,04467	0,275
14	612465113	Penetračný náter steny pod olejový náter, do výšky 1,5 m	m2	40,32				0,00	0,00040	0,016

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Požiarnicka

Objekt: Učebňa biológie a chémie - ASR

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
15	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky penetrácia podkladu nášľapnej vrstvy podlahy	m2	65,56				0,00	0,00000	0,000
16	585520001900	Penetračný náter pre samonivelizačné potery a stierky, 25 kg	kg	10,13				0,00	0,00100	0,010
17	632457565	Cementová samonivelizačná hmota	m2	65,56				0,00	0,02081	1,364

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,704

18	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	113,89				0,00	0,00618	0,704
19	974031154	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t pre zdravotnícke inštalácie a elektroinštaláciu	m	5,70				0,00	0,00000	0,000
20	974032872	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, -0,00045t pre elektroinštaláciu	m	41,00				0,00	0,00000	0,000
21	974049340	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore príľahom k stropnej konštrukcii hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00176t pre elektroinštaláciu	m	20,74				0,00	0,00002	0,000
22	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	7,92				0,00	0,00000	0,000
23	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,01				0,00	0,00000	0,000
24	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,01				0,00	0,00000	0,000
25	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,17				0,00	0,00000	0,000
26	979082111	Vnútrostavenskú dopravu sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,01				0,00	0,00000	0,000
27	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,01				0,00	0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

0,749

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Požiarnicka

Objekt: Učebňa biológie a chémie - ASR

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
766		Konštrukcie stolárske								0,000
28	766699313-1	Demontáž školskej tabule trojdielnej	ks	1,00				0,00	0,00000	0,000
776		Podlahy povlakové								0,485
29	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	65,56				0,00	0,00000	0,000
30	776511820	Odstránenie povlakových podláh z PVC podlahoviny lepených s podložkou, -0,00100t	m2	65,56				0,00	0,00000	0,000
31	776992121	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	65,56				0,00	0,00450	0,295
32	776460010	Lepenie podlahových soklov z PVC podlahoviny	m	34,30				0,00	0,00004	0,001
33	284130001400	Soklová lišta	m	34,38				0,00	0,00001	0,000
		soklová lišta a uholníky soklových líšt z PVC podlahoviny								
34	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodnej PVC podlahoviny	m2	65,56				0,00	0,00040	0,026
35	284140000600	Podlahovina linoleum	m2	67,53				0,00	0,00240	0,162
		podlahovina z PVC, hrúbka 2,5 mm								
781		Obklady								0,209
36	781441018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m2	3,35				0,00	0,04113	0,138
37	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 la	m2	3,42				0,00	0,02100	0,072
783		Nátery								0,016
38	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	40,32				0,00	0,00040	0,016
784		Dokončovacie práce - maľby								0,039
39	784452273	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrný výšky do 3, 80 m	m2	144,11				0,00	0,00027	0,039

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Požiarnicka

Objekt: Učebňa biológie a chémie - ASR

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
M		Práce a dodávky M								0,040
23-M		Montáže potrubia								0,040
40	899912111	Oceľová objímka z pásov. ocele montáž pomocou konzoly	ks	9,00				0,00	0,00436	0,039
41	141930001000	Objímka pozinkovaná so závitom ACO GM-X M8, bez zvukovej izolácie, DN 40, ACO	ks	9,00				0,00	0,00007	0,001
Celkom								0,00		6,271

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Požiarnicka

Objekt: Učebňa biológie a chémie - ZTI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

0,159

713 Izolácie tepelné

0,001

1	713482303	Montáž termoizolačných trubíc z PE peny, hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm	m	10,00				0,00	0,00003	0,000
2	2837710500	Izolácia potrubia - termoizolačná trubica z PE peny 28/ 6"	m	10,20				0,00	0,00006	0,001

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,032

3	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	10,00				0,00	0,00117	0,012
4	721171503	Potrubie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojné	m	10,00				0,00	0,00043	0,004
5	721172309	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	11,00				0,00	0,00010	0,001
6	2860021530	HT odbočka DN 50/40/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	11,00				0,00	0,00006	0,001
7	721172351	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 50	ks	3,00				0,00	0,00010	0,000
8	2860022610	HT čistiaci kus DN 50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,00				0,00	0,00010	0,000
9	721172445	Montáž kolena pre tiché HT potrubia DN 50	ks	36,00				0,00	0,00010	0,004
10	2860023920	3-PP koleno 50/45° - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	36,00				0,00	0,00004	0,001
11	721172630	Montáž odbočky odpadového potrubia odhlučneného DN 50	ks	11,00				0,00	0,00000	0,000
12	2861414587	Odpadová jednoduchá odbočka odhlučnená DN 50/50, 45°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž)	ks	11,00				0,00	0,00010	0,001
13	721225202	Zápachová uzávierka DN 50	ks	2,00				0,00	0,00399	0,008
14	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	10,00				0,00	0,00000	0,000
15	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,06				0,00	0,00000	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,104

16	722171114	Potrubie plastliníkové PE-RT 26x3 mm v kotúčoch	m	10,00				0,00	0,00062	0,006
17	722172536	Montáž T-kusu	ks	7,00				0,00	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Požiarnicka

Objekt: Učebňa biológie a chémie - ZTI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
18	286220008000	T-kus D 26 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	7,00				0,00	0,00022	0,002
19	722173075	Montáž plastlinikového kolena lisovaním D 26	ks	11,00				0,00	0,00000	0,000
20	2860030700	Koleno 26/90 - PeX/Al/PeX systém	ks	11,00				0,00	0,00016	0,002
21	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	10,00				0,00	0,00005	0,001
22	5511870020	Guľový uzáver pre vodu, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	10,00				0,00	0,00008	0,001
23	722221080	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1	ks	10,00				0,00	0,00005	0,001
24	5511870710	Rohový guľový uzáver pre vodu série 59, 1"FF, 59, niklovaná mosadz OT 58	ks	10,00				0,00	0,00085	0,009
25	722221095	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 1	ks	10,00				0,00	0,00005	0,001
26	5511870980	Guľový uzáver pre vodu s filtrom, 1", PN 16, mosadz OT 58	ks	10,00				0,00	0,00450	0,045
27	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	10,00				0,00	0,00005	0,001
28	5511130300	Poistný ventil, 1"x2,5 bar,	ks	10,00				0,00	0,00044	0,004
29	722221395	Montáž odlučovača nečistôt závitového G 1	ks	10,00				0,00	0,00005	0,001
30	5511872530	Odlučovač nečistôt s magnetom, 1"	ks	10,00				0,00	0,00311	0,031
31	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	10,00				0,00	0,00018	0,002
32	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,21				0,00	0,00000	0,000

725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

0,022

33	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb.	3,00				0,00	0,00000	0,000
34	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	1,00				0,00	0,00230	0,002
35	426810023300	Batéria stojanová páková, s elektrickým ohrevom vody	ks	1,00				0,00	0,00050	0,001
36	725829201	Montáž batérie umývadlovej	ks	2,00				0,00	0,00012	0,000
37	551450003500	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	1,00				0,00	0,00590	0,006
38	642110000200	Umývadlo keramické	ks	1,00				0,00	0,01300	0,013

Celkom

0,00

0,159

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Požiarnicka

Objekt: Učebňa biológie a chémie - UVK

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV								0,137
733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie								0,000
1	733190232	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok	m	9,00				0,00	0,00000	0,000
734		Ústredné kúrenie, armatúry.								0,000
2	734140823	Demontáž ventilu	ks	3,00				0,00	0,00002	0,000
3	734213240	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového	ks	3,00				0,00	0,00002	0,000
735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá								0,137
4	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m	9,00				0,00	0,00000	0,000
5	735111810	Demontáž radiátorov liatinových, -0,02380t	ks	3,00				0,00	0,00000	0,000
6	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa	ks	24,00				0,00	0,00001	0,000
7	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového	ks	3,00				0,00	0,00002	0,000
8	484530021800	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové 600x1400x100 mm	ks	3,00				0,00	0,04551	0,137
9	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia	m	9,00				0,00	0,00000	0,000
10	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,35				0,00	0,00000	0,000
11	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	3,00				0,00	0,00005	0,000

Celkom

0,00

0,137

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Požiarnicka

Objekt: Učebňa biológie a chémie - ELI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

M Práce a dodávky M

0,442

21-M Elektromontáže

0,442

1	210010351	Krabicová rozvodka	ks	10,00				0,00	0,00000	0,000
2	3450927000	Kratica rozvodná 6455-11 acid	ks	10,00				0,00	0,00016	0,002
3	210110022	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	2,00				0,00	0,00000	0,000
4	345320003200	Vypínač jednoduchý, radenie 2, IP 54	ks	2,00				0,00	0,00010	0,000
5	210111001	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P	ks	10,00				0,00	0,00000	0,000
6	345510003100	Zásuvka nástenná	ks	10,00				0,00	0,00021	0,002
7	210120410	Prúdové chrániče 16A, 30 mA, 1P+N,	ks	6,00				0,00	0,00000	0,000
8	358230008500	Prúdový chránič	ks	6,00				0,00	0,00023	0,001
9	210193061	Rozvádzač RST	ks	1,00				0,00	0,00000	0,000
10	3570191037	Rozvodná skriňa	ks	1,00				0,00	0,00126	0,001
11	358220000100	Istič TX3 1P	ks	2,00				0,00	0,00016	0,000
12	210962032	Demontáž svietidla - žiarivkové stropné prisadené s krytom	ks	12,00				0,00	0,00000	0,000
13	210201082	Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	9,00				0,00	0,00000	0,000
14	3483501060-1	Stropné svietidlo LED 1x62W	ks	9,00				0,00	0,01000	0,090
15	3450906510	Kratica KU 68-1901	ks	27,00				0,00	0,00003	0,001
16	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	125,00				0,00	0,00000	0,000
17	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	125,00				0,00	0,00014	0,018
18	210800187	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	87,50				0,00	0,00000	0,000
19	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	87,50				0,00	0,00019	0,017
20	210800202	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x10	m	50,00				0,00	0,00000	0,000
21	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	50,00				0,00	0,00074	0,037
22	210800512	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 4	m	26,00				0,00	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Požiarnicka

Objekt: Učebňa biológie a chémie - ELI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
23	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	26,00				0,00	0,00005	0,001
24	210800513	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	26,00				0,00	0,00000	0,000
25	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	26,00				0,00	0,00008	0,002
26	345710005400	Rúrka ohybná	m	236,25				0,00	0,00114	0,269

Celkom

0,00

0,442

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Požiarnicka
 Objekt: Učebňa fyziky - ASR

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

HSV Práce a dodávky HSV

5,492

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

4,788

1	612902001	Brúsenie vnútorných omietok steny, stropy	m2	146,11				0,00	0,00000	0,000
2	612421331-1	Oprava vnútorných vápennocementových omietok stien, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	24,17				0,00	0,01119	0,270
3	612421331-2	Oprava vnútorných vápennocementových omietok stropov, v množstve opravenej plochy nad 10 do 30 %	m2	19,67				0,00	0,01119	0,220
4	611461116	Príprava vnútorného podkladu stropov, Univerzálny základ	m2	65,56				0,00	0,00044	0,029
5	612465116	Príprava vnútorného podkladu stien, Univerzálny základ	m2	80,55				0,00	0,00042	0,034
6	611461136	Vnútorná omietka stropov, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 8 mm	m2	65,56				0,00	0,01100	0,721
7	612465136	Vnútorná omietka stien, vápennocementová, strojné miešanie, ručné nanášanie, hr. 10 mm	m2	80,55				0,00	0,01312	1,057
8	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	65,56				0,00	0,00416	0,273
9	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	80,55				0,00	0,00416	0,335
10	612473186	Príplatok za zabudované rohovníky (uholníky) na hrany stien (meria sa v m dl.)	m	43,50				0,00	0,00046	0,020
11	553630000200	Profil rohový pre vnútorné tenkovrstvové omietky dl. 3000 mm	m	43,50				0,00	0,00033	0,014
12	611445541	Omietka rýh v stropoch maltou sadrovou šírky do 150 mm	m2	3,11				0,00	0,04467	0,139
po elektroinštalačných prácach										
13	612443541	Omietka rýh v stenách maltou sadrovou, šírky do 150 mm	m2	6,15				0,00	0,04467	0,275
po elektroinštalačných prácach										
				6,15						
6,15 "po elektroinštalačných prácach"										
14	612465113	Penetračný náter	m2	65,56				0,00	0,00040	0,026

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Požiarnicka
Objekt: Učebňa fyziky - ASR

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
		steny pod olejový náter, do výšky 1,5 m								
15	632001051	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	65,56				0,00	0,00000	0,000
		penetrácia podkladu nášľapnej vrstvy podlahy								
16	585520001900	Penetračný náter pre samonivelizačné potery a stierky, 25 kg	kg	10,13				0,00	0,00100	0,010
17	632457565	Cementová samonivelizačná hmota	m2	65,56				0,00	0,02081	1,364

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 0,704

18	941955003	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,90 do 2,50 m	m2	113,89				0,00	0,00618	0,704
19	974031154	Vysekávanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 100 mm a š. do 150 mm, -0,02700t	m	5,70				0,00	0,00000	0,000
		pre zdravotnícke inštalácie a elektroinštaláciu								
20	974032872	Vytváranie drážok ručným drážkovačom v nepálených tehliach (Ytong, Porfix, ...) hĺbky do 30 mm, š. do 70 mm, -0,00045t	m	41,00				0,00	0,00000	0,000
		pre elektroinštaláciu								
21	974049340	Vyrezanie rýh frézovaním v murive z betónu v priestore príľahlom k stropnej konštrukcii hĺbky 20 mm, š. 40 mm -0,00176t	m	20,74				0,00	0,00002	0,000
		pre elektroinštaláciu								
22	978059531	Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vnútorných nad 2 m2, -0,06800t	m2	7,92				0,00	0,00000	0,000
23	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	1,06				0,00	0,00000	0,000
24	979081111	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,06				0,00	0,00000	0,000
25	979081121	Odvoz sutiny a vybraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	15,89				0,00	0,00000	0,000
26	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybraných hmôt do 10 m	t	1,06				0,00	0,00000	0,000
27	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	1,06				0,00	0,00000	0,000

PSV Práce a dodávky PSV 0,760

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Požiarnicka
 Objekt: Učebňa fyziky - ASR

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
762		Konštrukcie tesárske								0,010
28	762811100	Montáž záklopu z dosiek záklop pre inštalačné kanáliky	m2	2,20				0,00	0,00000	0,000
29	607260000100	Doska OSB záklop pre inštalačné kanáliky	m2	2,20				0,00	0,00440	0,010
766		Konštrukcie stolárske								0,000
30	766694981	Demontáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky nad 1600 mm, -0,006t	ks	2,00				0,00	0,00000	0,000
31	766699313-1	Demontáž školskej tabule trojdielnej	ks	1,00				0,00	0,00000	0,000
767		Konštrukcie doplnkové kovové								0,001
32	767996801	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t demontáž kovových záklopov inštalačných kanálov v podlahe	kg	20,00				0,00	0,00005	0,001
776		Podlahy povlakové								0,485
33	776401800	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	65,56				0,00	0,00000	0,000
34	776511820	Odstránenie povlakových podláh z PVC podlahoviny lepených s podložkou, -0,00100t	m2	65,56				0,00	0,00000	0,000
35	776992121	Tmelenie podkladu, úpravy prasklín a nerovností hr. 3 mm	m2	65,56				0,00	0,00450	0,295
36	776460010	Lepenie podlahových soklov z PVC podlahoviny	m	34,30				0,00	0,00004	0,001
37	284130001400	Soklová lišta soklová lišta a uholníky soklových líšt z PVC podlahoviny	m	34,38				0,00	0,00001	0,000
38	776560010	Lepenie povlakových podláh z prírodnej PVC podlahoviny	m2	65,56				0,00	0,00040	0,026
39	284140000600	Podlahovina linoleum podlahovina z PVC, hrúbka 2,5 mm	m2	67,53				0,00	0,00240	0,162

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Požiarnicka
 Objekt: Učebňa fyziky - ASR

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
781		Obklady								0,209
40	781441018	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 200x200 mm	m2	3,35				0,00	0,04113	0,138
41	5976574000	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké B 200x200 Ia	m2	3,42				0,00	0,02100	0,072
783		Nátery								0,016
42	783812100	Nátery olejové farby bielej omietok stien dvojnásobné 1x s emailovaním	m2	40,32				0,00	0,00040	0,016
784		Dokončovacie práce - maľby								0,039
43	784452273	Maľby z maliarskych zmesí, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrný výšky do 3, 80 m	m2	144,11				0,00	0,00027	0,039
M		Práce a dodávky M								0,040
23-M		Montáže potrubia								0,040
44	899912111	Oceľová objímka z pásov. ocele montáž pomocou konzoly	ks	9,00				0,00	0,00436	0,039
45	141930001000	Objímka pozinkovaná so závitom ACO GM-X M8, bez zvukovej izolácie, DN 40, ACO	ks	9,00				0,00	0,00007	0,001
Celkom								0,00		6,292

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Požiarnicka
Objekt: Učebňa fyziky - ZTI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

PSV Práce a dodávky PSV

0,160

713 Izolácie tepelné

0,001

1	713482303	Montáž termoizolačných trubíc z PE peny, hr. do 6 mm, vnút.priemer 23 - 28 mm	m	10,00				0,00	0,00003	0,000
2	2837710500	Izolácia potrubia - termoizolačná trubica z PE peny 28/ 6"	m	10,20				0,00	0,00006	0,001

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia

0,032

3	721171106	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 50 x1, 8	m	10,00				0,00	0,00117	0,012
4	721171503	Potrubie z rúr PE-HD 50/3 odpadné prípojné	m	10,00				0,00	0,00043	0,004
5	721172309	Montáž odbočky HT potrubia DN 50	ks	11,00				0,00	0,00010	0,001
6	2860021530	HT odbočka DN 50/40/45° - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	11,00				0,00	0,00006	0,001
7	721172351	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 50	ks	3,00				0,00	0,00010	0,000
8	2860022610	HT čistiaci kus DN 50 - PP systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	3,00				0,00	0,00010	0,000
9	721172445	Montáž kolena pre tiché HT potrubia DN 50	ks	36,00				0,00	0,00010	0,004
10	2860023920	3-PP koleno 50/45° - tichý systém pre rozvod vnútorného odpadu	ks	36,00				0,00	0,00004	0,001
11	721172630	Montáž odbočky odpadového potrubia odhlučneného DN 50	ks	11,00				0,00	0,00000	0,000
12	2861414587	Odpadová jednoduchá odbočka odhlučnená DN 50/50, 45°, materiál: RAU-PP (minerálna výstuž)	ks	11,00				0,00	0,00010	0,001
13	721225202	Zápachová uzávierka DN 50	ks	2,00				0,00	0,00399	0,008
14	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	10,00				0,00	0,00000	0,000
15	998721101	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	t	0,06				0,00	0,00000	0,000

722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod

0,104

16	722171114	Potrubie plastliníkové PE-RT 26x3 mm v kotúčoch	m	10,00				0,00	0,00062	0,006
17	722172536	Montáž T-kusu	ks	7,00				0,00	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Požiarnicka
Objekt: Učebňa fyziky - ZTI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
18	286220008000	T-kus D 26 mm, PeX-Al-PeX systém	ks	7,00				0,00	0,00022	0,002
19	722173075	Montáž plastlinikového kolena lisovaním D 26	ks	11,00				0,00	0,00000	0,000
20	2860030700	Koleno 26/90 - PeX/Al/PeX systém	ks	11,00				0,00	0,00016	0,002
21	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	10,00				0,00	0,00005	0,001
22	5511870020	Guľový uzáver pre vodu, 1", FF páčka, niklovaná mosadz OT 58	ks	10,00				0,00	0,00008	0,001
23	722221080	Montáž guľového kohúta závitového rohového pre vodu G 1	ks	10,00				0,00	0,00005	0,001
24	5511870710	Rohový guľový uzáver pre vodu série 59, 1"FF, 59, niklovaná mosadz OT 58	ks	10,00				0,00	0,00085	0,009
25	722221095	Montáž guľového kohúta závitového s filtrom G 1	ks	10,00				0,00	0,00005	0,001
26	5511870980	Guľový uzáver pre vodu s filtrom, 1", PN 16, mosadz OT 58	ks	10,00				0,00	0,00450	0,045
27	722221180	Montáž poistného ventilu závitového pre vodu G 1	ks	10,00				0,00	0,00005	0,001
28	5511130300	Poistný ventil, 1"x2,5 bar,	ks	10,00				0,00	0,00044	0,004
29	722221395	Montáž odlučovača nečistôt závitového G 1	ks	10,00				0,00	0,00005	0,001
30	5511872530	Odlučovač nečistôt s magnetom, 1"	ks	10,00				0,00	0,00311	0,031
31	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	10,00				0,00	0,00018	0,002
32	998722101	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	t	0,21				0,00	0,00000	0,000

725

Zdravotechnika - zariadenie predmety

0,023

33	725210821	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, - 0,01946t	súb.	3,00				0,00	0,00000	0,000
34	725219201	Montáž umývadla na konzoly, bez výtokovej armatúry	súb.	1,00				0,00	0,00230	0,002
35	426810023300	Batéria stojanová páková, s elektrickým ohrevom vody	ks	1,00				0,00	0,00050	0,001
36	725829201	Montáž batérie umývadlovej	ks	2,00				0,00	0,00012	0,000
37	551450003500	Batéria umývadlová nástenná páková	ks	1,00				0,00	0,00590	0,006
38	725989101	Montáž revízných dvierok	ks	1,00				0,00	0,00000	0,000
39	642110000200	Umývadlo keramické	ks	1,00				0,00	0,01300	0,013
40	590160002300	Dvierka revízne	ks	1,00				0,00	0,00140	0,001

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Požiarnicka
Objekt: Učebňa fyziky - ZTI

Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
Miesto:

Spracoval:
Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

Celkom

0,00

0,160

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Požiarnicka
 Objekt: Učebňa fyziky - UVK

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
PSV		Práce a dodávky PSV								0,137
733		Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie								0,000
1	733190232	Tlaková skúška potrubia z ocelových rúrok	m	9,00				0,00	0,00000	0,000
734		Ústredné kúrenie, armatúry.								0,000
2	734140823	Demontáž ventilu	ks	3,00				0,00	0,00002	0,000
3	734213240	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového	ks	3,00				0,00	0,00002	0,000
735		Ústredné kúrenie, vykurov. telesá								0,137
4	735494811	Vypúšťanie vody z vykurovacích sústav o v. pl. vykurovacích telies	m	9,00				0,00	0,00000	0,000
5	735111810	Demontáž radiátorov liatinových, -0,02380t	ks	3,00				0,00	0,00000	0,000
6	735291800	Demontáž konzol alebo držiakov vykurovacieho telesa	ks	24,00				0,00	0,00001	0,000
7	735154143	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového	ks	3,00				0,00	0,00002	0,000
8	484530021800	Teleso vykurovacie doskové dvojradové ocelové 600x1400x100 mm	ks	3,00				0,00	0,04551	0,137
9	735191910	Napustenie vody do vykurovacieho systému vrátane potrubia	m	9,00				0,00	0,00000	0,000
10	998735101	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	t	0,35				0,00	0,00000	0,000
11	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	3,00				0,00	0,00005	0,000

Celkom

0,00

0,137

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Požiarnicka
 Objekt: Učebňa fyziky - ELI

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	----------------	---------------	-------------	----------	-----------------

M Práce a dodávky M 0,442

21-M Elektromontáže 0,442

1	210010351	Krabicová rozvodka	ks	10,00				0,00	0,00000	0,000
2	3450927000	Kratica rozvodná 6455-11 acid	ks	10,00				0,00	0,00016	0,002
3	210110022	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, vrátane zapojenia dvojpólový - radenie 2	ks	2,00				0,00	0,00000	0,000
4	345320003200	Vypínač jednoduchý, radenie 2, IP 54	ks	2,00				0,00	0,00010	0,000
5	210111001	Zásuvka domová vstavaná 10, 16 A 48, 250, 380 V vrátane zapojenia vyhotovenie 2P	ks	10,00				0,00	0,00000	0,000
6	345510003100	Zásuvka nástenná	ks	10,00				0,00	0,00021	0,002
7	210120410	Prúdové chrániče 16A, 30 mA, 1P+N,	ks	6,00				0,00	0,00000	0,000
8	358230008500	Prúdový chránič	ks	6,00				0,00	0,00023	0,001
9	210193061	Rozvádzač RST	ks	1,00				0,00	0,00000	0,000
10	3570191037	Rozvodná skriňa	ks	1,00				0,00	0,00126	0,001
11	358220000100	Istič TX3 1P	ks	2,00				0,00	0,00016	0,000
12	210962032	Demontáž svietidla - žiarivkové stropné prisadené s krytom	ks	12,00				0,00	0,00000	0,000
13	210201082	Zapojenie svietidla IP54, stropného - nástenného LED	ks	9,00				0,00	0,00000	0,000
14	3483501060-1	Stropné svietidlo LED 1x62W	ks	9,00				0,00	0,01000	0,090
15	3450906510	Kratica KU 68-1901	ks	27,00				0,00	0,00003	0,001
16	210800186	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x1,5	m	125,00				0,00	0,00000	0,000
17	341110000700	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	125,00				0,00	0,00014	0,018
18	210800187	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 3x2,5	m	87,50				0,00	0,00000	0,000
19	341110000800	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	87,50				0,00	0,00019	0,017
20	210800202	Kábel medený uložený v trubke CYKY 450/750 V 5x10	m	50,00				0,00	0,00000	0,000
21	341110002300	Kábel medený CYKY 5x10 mm2	m	50,00				0,00	0,00074	0,037
22	210800512	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 4	m	26,00				0,00	0,00000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: ZŠ Požiarnicka
Objekt: Učebňa fyziky - ELI

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Miesto:

Spracoval:

Dátum:

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Dodávka celkom	Montáž celkom	Cena celkom	Hmotnosť	Hmotnosť celkom
23	3410350201	H07V-U 4 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	26,00				0,00	0,00005	0,001
24	210800513	Vodič medený uložený voľne H07V-U (CY) 450/750 V 6	m	26,00				0,00	0,00000	0,000
25	3410350202	H07V-U 6 Kábel pre pevné uloženie, medený harmonizovaný	m	26,00				0,00	0,00008	0,002
26	345710005400	Rúrka ohybná	m	236,25				0,00	0,00114	0,269

Celkom

0,00

0,442