

B) SÚPIS MATERIÁLU  
ORIENTAČNÝ ROZPOČET

Objekt: SO02.4, SO 03.7, SO 04.6, SO 06.7 - Hmlová clona s náladovým osvetlením

Časť: Elektroinštalácia

Elektroinštalácia

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
1	Kábel CYKY-J 2x1,5 - plochý	250	m				
2	Kábel CYKY-J 3x1,5	60	m				
2	Kábel CYKY-J 3x2,5	35	m				
3	Kábel CYKY-J 5x2,5	170	m				
4	Kábel CYKY-J 5x6	80	m				
5	I-Trubka KOPOFLEX	140	m				
6	Páska uzemňovacia 30x4 mm	160	kg				
7	Polovodič FeZn 10mm	10	m				
8	Svorka SR01	25	ks				
9	Svorka SR02	8	ks				
10	Svorka SO	6	ks				
Celkom elektroinštalácia					0,00		0,00

Rozvádzače

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
15	Rozvádzač RS (podľa výkresu E2), dodávka, napojenie a montáž vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu, zaústenia a zapojenia káblov a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.	1	kpl				
Celkom rozvádzače					0,00		0,00

Zemné práce

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
21	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN	170	m				
22	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	165	m				
23	Výkop v chodníku do hĺbky 80 cm v dlažbe (asfalte), odvoz sutiny na skládku, pokládka kábla, fólia, piesok, pokládka guľatiny (pásiku), pokládka novej dlažby (asfaltu + podkladu), uvedenie do pôvodného stavu	5	m				
24	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	165	m				
25	Výkopové práce pre osadenie stĺpa	1	kpl				
26	Prefabrikovaný základ aj so základovým roštom	12	ks				
27	Fólia červená-blesk, šírka 300mm, balenie 250m	166	m				
28	Trávové semeno	1	kg				
Celkom Zemné práce					0,00		0,00

Svietidlá

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
------	---------------	-------	----	-------------	----------	-----------	--------

31	Osvetlenie Girlandy napr. FILAMENT ČÍRA LED 2W, E27, 250lm,2.700°K D 45mm	330	ks				
31	Osvetlenie PERGOLY napr. FILAMENT ČÍRA LED 2W, E27, 250lm,2.700°K D 45mm	216	ks				
32	Stožiarové svetidlo 100W napr. UX Sport V3 100W 5000K	8	ks				
33	Stĺp pozinkovaný kuželový s prírubou napr. STK 60/60/3P1, v=6m	4	ks				
34	Girlanda: Stĺp pozinkovaný kuželový s prírubou napr. STK 60/40/3PK14, v=4m	8	ks				
35	Výložník na 2 svetidlá	4	ks				
36	Stĺpová rozvodnica+ poistky	4	ks				
37	ČIERNA objímka E27 pre plochý kábel	546	ks				
38	Tesnenie silikónové pre objímky E27	546	ks				
39	ČIERNA Celogumená vidlica pre plochý kábel	2	ks				

**Celkom svetidlá**

**0,00**

**0,00**

## HZS , Ostatné

p.č.	Popis položky	Počet	mj	JC materiál	Materiál	JC montáž	Montáž
45	Nepredvídané práce	1	kpl				
46	Murárska výpomoc	1	kpl				
47	Podruž. mat / WAGO-svorky,sádra,klince,štítky, pásky, natlkacie skrut..... / (percentuálny podiel bez rozvádzačov a svetidiel)	3,5	%				
48	Podiel pridružených výkonov	6	%				
49	Revízná správa	1	ks				
50	Projekt osvetlenia	1	ks				

**Celkom HSV, ostatné**

**0,00**

**0,00**

## SPOLU

**0,00 €**

**0,00 €**

**Celkom bez DPH**

**0,00 €**

**DPH 20%**

**20%**

**0,00 €**

**Celkom s DPH**

**0,00 €**

## Poznámky:

Presné počty a typy svetidiel je nutné konzultovať s investorom

Súčasťou všetkých svetidiel sú aj svetelné zdroje

Presné dĺžky káblov preveriť podľa dispozičných výkresov

Všetky materiálové položky sú vrátane vodorovnej a zvislej dopravy, drobného spojovacieho materiálu, odvozu a likvidácie odpadu a všetkých prác súvisiacich s realizovaním danej položky.

Zoznam zariadení a prístrojov je spracovaný na základe tejto PD, za konečnú ponuku objednávateľovi zodpovedá dodávateľ ponuky.

Ponúkajúci zodpovedá za objemy uvedené vo svojej ponuke.

Elektroinštalčná firma je povinná zrealizovať elektrickú inštaláciu podľa súčasne platných STN a podľa platnej požiarnej vyhlášky.