

Zmluva o dielo**ÚEZ č. 69/2023**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

Čl. I – Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava–Nové Mesto**
 so sídlom: Junácka 1, 832 91 Bratislava
 zastúpený: Mgr. Matúšom Čupkom, starostom
 IČO: 00 603 317
 DIČ: 2020887385
 bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
 číslo účtu: 1800347007/5600
 IBAN: SK08 5600 0000 0018 0034 7007
 (ďalej v texte ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **littlefinger, s.r.o.**
 so sídlom/s miestom podnikania: Pasienková 2/F, 821 06 Bratislava
 zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
 Oddiel: Sro, vložka č. 59675/B
 zastúpený: Tomáš Malíček
 vo veciach zmluvných: Tomáš Malíček
 vo veciach technických: Ing. Rudolf Malíček
 bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
 číslo účtu: 2624078366/1100
 IBAN: SK48 1100 0000 0026 2407 8366
 IČO: 44 768 575
 DIČ: 2022866131
 IČ DPH: SK2022866131
 (ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

(ďalej v texte spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

Dňa 02.01.2023 bola zo strany objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov vyhlásená súťaž na obstaranie **podlimitnej zákazky** – stavebné práce: **„REVITALIZÁCIA ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE“** ktorej výzva bola uverejnená dňa 02.01.2023 vo Vestníku verejného obstarávania č. 1/2023 pod označením 58 - WYP (ďalej aj ako „súťaž“). Ponuka zhotoviteľa predložená do súťaže bola na základe podmienok a kritérií súťaže vyhodnotená ako úspešná a objednávateľ túto ponuku zhotoviteľa prijal.

Čl. II – Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom: **„Revitalizácia časti parku na Račianskom Mýte v Bratislave“** v rozsahu, kvalite a v súlade podľa:

- 1.1. projektovej dokumentácie vrátane jej dopracovania**, ktorej súčasťou je aj výkaz výmer (ďalej len „*PD*“) a ktorú odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, a to **výlučne v rozsahu:**

Vodozádržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA	SO 01
Búracie práce a demolácie	SO 01.1
Mobiliár a drobná architektúra	SO 01.2
Pochôdzne plochy	SO 01.4
Terénne úpravy	SO 01.5
Vodozádržné opatrenie Hlavné pochôdzne a obslužné plochy	SO 02
Búracie práce a demolácie	SO02.1
Mobiliár a drobná architektúra	SO02.2
Pochôdzne plochy	SO02.3
Osvetlenie	SO02.4
Vodozádržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎ. ZÁHRADOU	SO 03
Búracie práce a demolácie	SO03.1
Mobiliár a drobná architektúra	SO03.2
Pochôdzne plochy	SO03.4
Terénne úpravy	SO03.5
Zdravotechnika - odvodnenie multifunkčného ihriska	SO03.6
Osvetlenie	SO03.7
Vodozádržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU	SO04
Búracie práce a demolácie	SO 04.1
Mobiliár a drobná architektúra	SO 04.2
Pochôdzne plochy	SO 04.4
Zdravotechnika - pícia fontána a vodný herný prvok	SO 04.5
Osvetlenie	SO 04.6
Vodozádržné opatrenie FITNESS LÚKA	SO 05
Búracie práce a demolácie	SO05.1
Mobiliár a drobná architektúra	SO05.2
Pochôdzne plochy	SO05.4
Schodisko	SO05.5
Vodozádržné opatrenie LETNÁ TERASA	SO 06
Búracie práce a demolácie	SO06.1
Mobiliár a drobná architektúra	SO 06.2
Pochôdzne plochy	SO 06.4
Zdravotechnika - rekonštrukcia umývadla	SO 06.5
Pergola	SO 06.6
Osvetlenie	SO 06.7
Vodozádržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA	SO 07
Búracie práce a demolácie	SO 07.1
Mobiliár a drobná architektúra	SO 07.2
Pochôdzne plochy	SO 07.4
PROJEKT ORGANIZÁCIE DOPRAVY	SO 08

; pričom objednávateľ nepožaduje dodanie diela v zmysle celej PD, t.j. nie všetkých stavebných prác, ale len jej časti, pričom sú **vyňaté** nasledovné stavebné objekty:

Vodozádržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA	
Sadové úpravy	SO 01.3
Vodozádržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎ. ZÁHRADOU	

Sadové úpravy	SO 03.3
Vodozádržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU	
Sadové úpravy	SO 04.3
Vodozádržné opatrenie FITNESS LÚKA	
Sadové úpravy	SO 05.3
Vodozádržné opatrenie LETNÁ TERASA	
Sadové úpravy	SO 06.3
Vodozádržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA	
Sadové úpravy	SO 07.3

- 1.2. **rozpočtu zhotoviteľa** predloženého do verejného obstarávania objednávateľa na uzatvorenie tejto Zmluvy, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy (ďalej len „rozpočet“),
- 1.3 **ohlásenia k stavebným úpravám, udržiavacím prácam a drobným stavbám**, príslušnému stavebnému úradu, ktoré bude tvoriť prílohu Zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska,
- 1.4 **rozhodnutia na výrub**, príslušného úradu, ktoré bude tvoriť prílohu Zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska,
- 1.5. **podmienok verejného obstarávania** (súťažných podkladov), na základe ktorých bolo realizované verejné obstarávanie objednávateľa na realizáciu diela,
- 1.6. článku III. tejto Zmluvy – **termínov plnenia** ; (ďalej v texte spolu aj ako „dielo, resp. predmet Zmluvy“).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou legislatívou, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými STN.
3. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v PD, ktorá bola vypracovaná na základe požiadaviek objednávateľa, informácií, ako aj miestnej obhliadky. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, s podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.
4. Objednávateľ, dielo vykonané riadne, včas, bez väd a nedorobkov, v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia užívaniu diela.
5. Nakoľko objednávateľ má záujem zrealizovať celú stavbu revitalizácie parku na Račianskom Mýte v rozsahu všetkých stavebných prác v zmysle PD (ďalej ako „celá stavba“) a nielen stavebné práce v zmysle tejto Zmluvy, zhotoviteľ sa ako realizátor časti stavebných prác v zmysle tejto Zmluvy a hlavný dodávateľ, zaväzuje koordinovať celú stavbu ako celok, a to vzhľadom na skutočnosť, že ostatné stavebné práce budú realizované samostatne prostredníctvom ďalších zhotoviteľov v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pričom práce na celej stavbe musia vzájomne nadväzovať jedna na druhú. Predmetná koordinácia celej stavby je plne zahrnutá v cene diela. V prípade, ak zhotoviteľ nebude zabezpečovať koordináciu celej stavby ako celku, t.j. vzájomný súlad prác jednotlivých zhotoviteľov / dodávateľov stavebných prác, vznikne

objednávateľovi právo na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 2.000,- € (slovom: dvetisíc eur), pričom ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a prevzatia diela.
7. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s miestom plnenia diela a s existujúcim stavom na základe miestnej obhliadky.
8. Dielo bude financované z vlastných zdrojov objednávateľa a z operačného programu Kvalita životného prostredia (OPKŽP), kde finančné zdroje tvoria európske finančné prostriedky z fondu systému riadenia EŠIF (európske štrukturálne a investičné fondy) - konkrétne Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu.

Čl. III – Termín plnenia

1.
 - 1.1. Termín odovzdania / prevzatia staveniska: **do 10 dní** od účinnosti zmluvy
 - 1.2. Termín začatia prác: **do 5 dní** od odovzdania/prevzatia staveniska
 - 1.3. Termín ukončenia prác: **do 150 dní** odo dňa začatia prác
 - 1.4. Termín odovzdania diela: **do 5 dní** od ukončenia prác.
2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne v deň vzniku udalosti, vždy písomne ako aj ústnou formou /aj telefonicky/, informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty na odovzdanie diela, ako aj s dôsledkom predĺženia lehôt uvedených v harmonograme prác, a o oprávnených dôvodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa týka aj akéhokoľvek plánovaného odklonu od harmonogramu prác, pričom objednávateľ je povinný o skutočnosti zakladajúcej odklonenie od prác informovať objednávateľa bezodkladne, najneskôr do 24 hod. Ak dôjde k zdržaniu prác, musí zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva. V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo, za každé aj jednotlivé porušenie, na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- €; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.
3. V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú prekážky (s výnimkou tých, ktoré by mohol spôsobiť objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie ktoréhokoľvek termínu zhotovenia diela alebo jeho časti v zmysle tejto Zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä nie však výlučne navýšiť kapacity svojich pracovníkov bez akéhokoľvek obmedzenia a obstarat' s tým súvisiace mechanizmy za účelom realizácie diela. Zhotoviteľ nezodpovedá za tzv. okolnosti vyššej moci, t.j. predovšetkým prírodné katastrofy, záplavy, zemetrasenia, zosuvy pôdy, vojnu, požiar, výbuchy atď.
4. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa ods. 1. bod 1.2. a 1.3., vykonávané v termínoch podľa vzájomnej technickej postupnosti jednotlivých stavebných prác a **harmonogramu prác**, ktorý predloží zhotoviteľ objednávateľovi v deň odovzdania / prevzatia staveniska. Harmonogram prác musí byť zosúladený a zostavený tak, aby bol vo vzájomnom súlade s ostatnými dodávateľmi ostatných stavebných prác, ktorý budú realizovať práce na celom diele, nakoľko zhotoviteľ je organizátorom celej stavby v zmysle PD, t.j. na základe plánu organizácie výstavby v zmysle PD.
5. Dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi odovzdané v termíne dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto článku; pokiaľ nedôjde k okolnostiam na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu diela v neskoršom čase (napr. z dôvodu oprávneného pozastavenia stavby a pod.).

6. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja.
7. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác zhotoviteľom; okrem prípadov uvedených v ust. § 551 ods. 1 Obch. zák. a § 552 ods. 1 Obch. zák.
8. Zhotoviteľ je povinný všetky technologické postupy v rámci výstavby vopred prekonzultovať s objednávateľom, a vždy v dostatočnom čase pred tou, ktorou realizáciou (t.j. napr. pred objednávkou tovarov, prác a pod.) v zmysle harmonogramu prác.

Čl. IV – Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je park na Račianskom Mýte v Bratislave. Park sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Nové mesto, k.ú. Nové Mesto na pozemku parc. registra "C" č. 11903/1 a je zapísaný na LV č. 2382 a zároveň na pozemkoch registra "E" č. 11948/2, 11949/2, 11950/2, 11958, 11946/2, 11942, 22006/4, 11930/1, 11929/1, 11927, 11926/1, 11925/1, 11924/1, 11923/2, 11923/101 zapísaných na LV č. 5567; pričom všetky pozemky sú vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy; pozemok registra "C" č. 11903/1 je v správe objednávateľa a komunikácia nachádzajúca sa na všetkých uvedených pozemkoch registra "E" vrátane prícestnej zelene je v správe objednávateľa (ďalej v texte ako „stavba“).

Čl. V – Cena diela

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi **pevne dojednanú cenu** za dielo vo výške **950.846,54 EUR bez DPH** (slovom deväťstópäťdesiatšesťtisícosemstoštyridsaťšesť EUR a 54 centov), t.j. 1.141.015,85 EUR vrátane príslušnej DPH (slovom jedenmiliónstoštyridsaťjedentisícpätnásť EUR a 85 centov) (ďalej ako „cena diela“ alebo „cena za dielo“).
 - 1.1. V súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách je cena stanovená ako pevná a pre daný rozsah diela nebude nikdy menená, s výnimkou situácie podľa odseku 5 alebo odseku 6 tohto článku.
 - 1.2. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – priloženého rozpočtu zaokrúhleného na dve desatinné miesta, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie rozpočtu zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení, t.j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena je pevná. Takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.
2. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú dojednané v tejto Zmluve, s výnimkou situácie podľa odseku 5 alebo odseku 6 tohto článku.
3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád a nedorobkov, vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho prevzatím objednávateľom, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v prípade

- prevzatia jednotlivých častí diela, po ich protokolárnom prevzatí zo strany objednávateľa.
4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému vykonaniu predmetu diela.
 5. Zmluvné strany sa dohodli na uplatňovaní mechanizmu indexácie ceny diela, tak ako je upravený v Metodickom pokyne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov (ďalej „metodický pokyn“), ktorý bol dňa 08.06.2022 predložený ako informatívny materiál na rokovaní vlády Slovenskej republiky (<https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27350/1>) s tým, že namiesto článku 2 ods. 2 metodického pokynu sa uplatní jeho zmenené znenie: „K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.“ Tá zmluvná strana, ktorá navrhuje uplatnenie mechanizmu indexácie, je povinná druhej zmluvnej strane preukázať (z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky) opodstatnenie uplatnenia mechanizmu indexácie.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že pri úprave ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia diela (menej práce, navyše práce, nové práce) platia nasledovné podmienky:
 - 6.1. každá zmena navrhnutá zhotoviteľom oproti ponuke (výkazu výmer) bude Zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,
 - 6.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien, a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (zhotoviteľ uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať: CENKROS, CENEKON a pod.), ktorý bude obsahovať:
 - rekapituláciu ceny stavebného objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu,
 - rekapituláciu ceny k rozpočtu,
 - ocenený výkaz výmer zmien,
 - sprievodnú technickú správu k zmenám predmetu plnenia
 - vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet rozpočtu,
 - 6.3. pre ocenenie výkazu výmer u navyše prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
 - a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy, bude používať ceny výkazu výmer podľa tejto zmluvy,
 - b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou odsúhlasenou objednávateľom a to napr. cenníky CENKROS, CENEKON a pod. (v prípade použitia firemného sadzobníka je potrebné tento predložiť),
 - 6.4. zhotoviteľ predloží výkaz výmer vrátane kalkulačných vzorcov pri položkách, ktoré neboli súčasťou rozpočtu, objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa jeho doručenia objednávateľovi. Výkaz výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,

- 6.5. objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku uvedie naposledy dohodnuté ceny s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlaseného výkazu výmer zmien,
- 6.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami, týkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Čl. VI – Financovanie, fakturácia a platenie

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, spôsobom a v lehotách nižšie uvedených.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí dojednanú cenu za dielo na základe výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, resp. osobou na to v Zmluve oprávnenou (ďalej len „výkaz prác“), a to na základe daňového dokladu – faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase ich vystavenia. Výkaz prác bude v časti jednotlivých cien položiek zaokrúhlený na dve desatinné miesta na 1 eurocent.
3. Osoba splnomocnená objednávateľom vykoná kontrolu správnosti výkazu prác, a vráti ho zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným, podpísaným výkazom prác zo strany objednávateľa, vystaví zhotoviteľ faktúru. Ako podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa stavebného denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na tomto podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď objednávateľ s niektorými položkami výkazu prác nebude súhlasiť, vyznačí ich a dohodne sa so zhotoviteľom tak, aby tento mohol fakturovať aspoň položky nesporné v dohodnutej miere.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr v deň protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a súčasne po odovzdaní všetkých potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmluvy a po odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu prác. Faktúra je súčasne prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky. Faktúru je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi okrem tlačenej formy v počte 6 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail: zita.marusakova@banm.sk spolu so všetkými prílohami v tejto Zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov. V zmysle uvedeného je zhotoviteľ povinný k faktúre priložiť všetky prislúchajúce podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najmä:
 - doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu)
5. Zmluvné strany si dohodli splatnosť faktúry **60** dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, v súlade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zákonníka, pričom zhotoviteľ výslovne prehlasuje, že dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku objednávateľa nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim pre neho z tejto Zmluvy, nakoľko financovanie diela spadá do systému finančného riadenia Európskeho hospodárskeho priestoru. Faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh, obsahovať aj vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na základe súpisov prác.
6. Zaplatením faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
7. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľom, pre chybné vyúčtovanie ceny alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade absencie príloh faktúry v zmysle tejto Zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť v čo

najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.

8. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Čl. VII – Stavenisko

1. Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatiu v termíne v súlade s čl. III tejto Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu „*Zápis o odovzdaní / prevzatí staveniska*“; pričom zhotoviteľ je povinný stavenisko od objednávateľa prevziať v určený deň. Súčasťou tohto protokolu bude aj **fotodokumentácia stavu staveniska**.
2. Zhotoviteľ je povinný **na vlastné náklady geodeticky vytýčiť** a zoznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou prípadných **podzemných vedení** na stavenisku a **inžinierskych sietí, verejnou zeleňou a inými cudzími objektmi** a zároveň sa zaväzuje dbať na to, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu. Zhotoviteľ sa zaväzuje pred začatím stavebných prác na diele zabezpečiť skutočné vytýčenie inžinierskych sietí na celej stavbe na mieste vykonania predmetu tejto Zmluvy vrátane rozmiestnenia a trasy podzemných vedení, pričom uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela. Predmetné vytýčenie inžinierskych sietí vrátane rozmiestnenia a trasy podzemných vedení je povinný zhotoviteľ dodať objednávateľovi v počte 5 ks, vo formáte dwg alebo dgn pre ostatných zhotoviteľov ostatných stavebných prác celej stavby; pričom aj tieto vyhotovenia sú v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela. Zároveň sa zaväzuje dbať na to, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu.
3. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný poriadok pracoviska, v súlade so zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a bez omeškania odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľa k znečisteniu príľahlých komunikácii a plôch, a to i mimo areálových či iných plôch, je zhotoviteľ povinný tieto na svoje náklady neodkladne vyčistiť, ako aj tieto kropiť, aby sa zamedzilo prašnosti; pričom uvedené opatrenie na zamedzenie prašnosti sa použije na celé stavenisko. Ak poruší zhotoviteľ povinnosť podľa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednávateľa v stavebnom denníku neporiadok v lehote určenej objednávateľom neodstráni resp. nezamedzí prašnosti, je objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok, ako aj zabezpečiť kropenie na zamedzenie prašnosti na náklady zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a príjazd k objektom v blízkosti staveniska a to počas celej doby výstavby.
5. Objávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický dozor a autorský dozor, čo berie zhotoviteľ na vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom neho najmä sledovať, či práce sú vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov.
 - *Stavebnotechnický dozor* objednávateľa budú vykonávať: Ing. Zita Marušáková, ako aj ďalšie osoby určené objednávateľom, ktoré písomne oznámi zhotoviteľovi vopred.
 - *Autorský dozor* bude znášať na vlastné náklady objednávateľ a ním poverená osoba: Ing. Peter Pasečný – 2ka
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a autorský dozor a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho stavbyvedúceho, ktorého meno oznámi písomne objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska.

7. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu a poriadok medzi svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.
8. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ odôvodnené námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržovania pokynov a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo pracovitosti, porušovania bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov týkajúcich sa dôvernosti a ďalších nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo staveniska sa vykoná tak, aby tým objednávateľovi nevznikli žiadne náklady.
9. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom a nakladaní s odpadmi. Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich zamestnancov o bezpečnostných a požiarnych predpisoch a za ich školenie a vybavenie.
10. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať v prevádzkyschopnom stave o čom spíše zmluvné strany *protokol*. Súčasťou tohto protokolu bude aj príslušná fotodokumentácia stavu staveniska.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje samostatne zabezpečiť pripojenie na odber elektrickej energie a vody, pričom predmetné náklady za tieto odbery, sú v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.
12. Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciu skutkového stavu terénu a dotknutých objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné náklady. Táto dokumentácia bude súčasťou dokumentácie k prevzatiu diela objednávateľom.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas večernej a nočnej doby vylúčiť prevádzku ťažkých stavebných strojov a nákladných vozidiel (ich prevádzku sústrediť v rozmedzí od 7.00 hod. do 18.00 hod..
14. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť objednávateľovi na vykonávanie kontroly primerané podmienky na stavenisku, poskytnúť mu potrebnú súčinnosť a byť prítomný pri vykonávaní kontroly.

Čl. VIII – Stavebný denník

1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľ) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je jedna pre objednávateľa.
2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany objednávateľa, ako celku.
3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 3 pracovných dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou.
4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho na stavenisku. Objedávateľ má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré odovzdá zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľ, stavebno-technickému dozoru objednávateľa.
5. Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, pracovníci a ich počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer dodávok, stavebných prác podľa objektov. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej PD, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

Čl. IX – Projektová dokumentácia

1. Po skončení prác objednávateľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/diela; avšak zhotoviteľ je povinný každú zmenu oproti objednávateľom predloženej PD zakresliť do jedného vyhotovenia pracovného par. PD a toto odovzdať objednávateľovi ako podklad pre odovzdanie a prevzatie diela.
2. Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký rozsah projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác a prijatého technického riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej projektovej dokumentácie, ktorá bola vykonanými prácami dotknutá.

Čl. X – Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi objednávateľovi, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.
2. Splnenie dodávky diela:
 - a) povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej dodávky diela,
 - b) povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v protokole o odovzdaní a prevzatí, že dodávku diela preberá.
3. O prevzatí diela spíšu zmluvné strany „*Protokol o odovzdaní a prevzatí*“, ktorý bude obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.
4. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela (uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela) najmä nie však výlučne v rozsahu:
 - Porealizačné geodetické zameranie **celej stavby** vrátane rozmiestnenia a trasy podzemných vedení, ako aj vrátane zamerania lavičiek, košov a hracích prvkov;
 - zakreslenie **celej stavby** do digitálnej mapy hlavného mesta SR Bratislavy;
 - zápisnice, protokoly, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov;
 - všetky podklady, doklady, protokoly, certifikáty (vrátane inšpekčného certifikátu), osvedčenia a pod. v zmysle zákona č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných vykonávacích predpisov, ako aj príslušných technických noriem; a to aj vrátane zabezpečenia vstupnej kontroly v zmysle cit. zákona;
 - vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
 - 1x kópiu stavebného denníka;
 - certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii;
 - záručné listy;
 - manuály na servis a obsluhu;
 - doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu);
 - osvedčenie o akosti a kompletnosti,
 - revízne správy;
 - fotodokumentácia;
 - projekt skutočného vyhotovenia

- ; bez vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží všetky uvedené podklady s následkom predĺženia plánovaného termínu začatia užívania diela v lehote do 30 dní od ukončenia diela, vznikne objednávateľovi nárok /právo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.
6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebnotechnický dozor objednávateľa na kontrolu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 dni pred ich zakrytím; v prípade porušenia tohto dojednania má objednávateľ právo vykonať prípadnú previerku na náklady a ťarchu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotoviť fotodokumentáciu a túto priložiť k jednotlivým faktúram a súpisom prác.
 7. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len „previerky“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom bude zhotoviteľ povinný promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v dôsledku ktorých dielo neprešlo previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať dielo. Ak sa previerkami nezistí žiadna vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok diela objednávateľom k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela.
 8. Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať podrobný a presný návod s určením termínov, spôsobu údržby a servisu (ďalej v texte ako „návod“) diela a tento dať na odsúhlasenie objednávateľovi, a to najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela. Návod na údržbu bude obsahovať najmä:
 - celkový výkaz plôch a kusov jednotlivých častí diela,
 - harmonogram, opis a spôsob údržby po dobu záruky,
 - harmonogram revízií a kontrol vyplývajúcich so záruky, návodov na údržbu, STN a zákonov SR,
 - kontakty na subdodávateľov, dodávateľov servisných služieb jednotlivých častí diela, dodávateľov náhradných dielov,
 - v časti prvkov funkčne využívajúcich vodu a vodozádržné opatrenia dodávateľ zabezpečí odborne spôsobilou osobou, návod na údržbu s odporúčaním na opatrenia pri vykonávaní údržby a upozorní na vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka.Vypracovanie a dopĺňanie návodu na údržbu plne pokrýva cena diela vrátane rozborov a iných foriem prieskumov, ktoré bude vyžadovať stav a prevádzka diela.

Čl. XI - Práva a povinnosti zmluvných strán

1. *Zhotoviteľ*
 - 1.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez väd a nedorobkov na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho odovzdať objednávateľovi.
 - 1.2. Zhotoviteľ diela **môže** poveriť vykonaním diela inú osobu (subdodávateľa), pričom v zmysle ust. § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „zákon o VO“) je zhotoviteľ oprávnený vykonať práce na diele prostredníctvom subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO (ďalej len „podmienky“).

Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 zákona o VO uvádza, v prípade využitia subdodávateľov na vykonanie diela (údaje sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru)

- údaje o všetkých známych subdodávateľoch

.....

- údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu - meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia

.....

V súlade s ust. §41 ods. 4 zákona o VO sa zároveň zhotoviteľ zaväzuje oznámiť bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich využije) podľa predchádzajúceho odseku, ako aj údaj, či noví subdodávatelia spĺňajú podmienky určené v tomto bode Zmluvy; a to najneskôr v deň zmeny subdodávateľa písomne.

V prípade, ak subdodávateľ nespĺňa podmienky, je zhotoviteľ povinný, najneskôr do 5 pracovných dní doručiť objednávateľovi písomne návrh nového subdodávateľa.

Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v stavebnom denníku a zhotoviteľ má povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom. Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác.

Porušenie tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, s možnosťou odstúpenia od Zmluvy, pričom v prípade jeho porušenia má objednávateľ možnosť na úhradu zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 1.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.

- 1.3.** Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ určí zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku a komunikovať so všetkými zástupcami zhotoviteľov časti realizácií ostatných stavebných prác celej stavby a týchto koordinovať.
- 1.4.** Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, platných v Slovenskej republike, o čom predloží objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň začatia prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov.
- 1.5.** Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. tretích osôb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase.
- 1.6.** Zhotoviteľ predloží stavebnotechnickému dozoru objednávateľa zoznam technikov, resp. zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto diela a zaväzuje sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu objednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu objednávateľa má stavebnotechnický dozor objednávateľa právo zakázať vstup príslušným pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať.

- 1.7. Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela) dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko).
- 1.8. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a EN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektom stavby/diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov ako aj stavebných častí diela podľa platných STN a EN. Ak materiály, alebo stavebné časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha permanentnému dohľadu, alebo kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ môže po dohode so zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky, že zhotoviteľ predloží potvrdenie o kvalite priamo od výrobcu. Všetok materiál, časti, komponenty a zariadenia použité na stavbu diela budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez väd a chýb. Objávateľ si vyhradzuje právo určiť výrobcov určitých materiálov, komponentov a zariadenia, avšak za predpokladu prístupnosti takých materiálov, komponentov a zariadenia a ich cenovej úrovni zodpovedajúcej podmienkam tejto Zmluvy. Práce, ktoré nie sú v súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných náhrad, môžu byť považované za vadné.
- 1.9. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávateľa a zároveň je povinný v plnom rozsahu spolupracovať s ostatnými zhotoviteľmi ostatných stavebných prác celej stavby a týchto vzájomne koordinovať. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov.
- 1.10. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých prekážok, ktoré sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí takéto prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, je povinný bez akéhokoľvek odkladu na to upozorniť objednávateľa a navrhnúť mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto prekážky zistiť, má objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť objednávateľa na ich nekompletnosť alebo nedokonalosť.
- 1.11. Zhotoviteľ poskytne zástupcom objednávateľa úplný a nerušený prístup na stavenisko a ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela.
- 1.12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenia preukázať objednávateľovi na jeho požiadanie bezodkladne. V prípade porušenia tohto

dojednania má právo objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť a zároveň právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.

- 1.13.** Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti; doklad o naložení s odpadom je povinný odovzdať objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom najneskôr v termíne odovzdania diela.
- 1.14** Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a následné zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov v zmysle zákona o odpadoch v prípade vzniku nebezpečného odpadu. Ďalšie nakladanie s prípadným nebezpečným odpadom zabezpečí ďalej na vlastné náklady objednávateľ.
- 1.15.** Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby zabezpečuje zhotoviteľ.
- 1.16** Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých záležitostiach spojených s realizáciou diela, je povinný sa zúčastniť 1 x týždenne, a v prípade potreby i v kratšom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebných prác, ktorú zvolá stavebnotechnický dozor objednávateľa.
- 1.17** Zhotoviteľ sa zaväzuje pri všetkých stavebných prácach, ktorými bude dotknutá zeleň dodržiavať príslušné Všeobecne záväzné nariadenie objednávateľa o starostlivosti o zeleň, ako aj dodržiavanie príslušnej STN – Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, a to najmä v rozsahu:
 - koruny drevín chrániť pred poškodením vyvážovaním a odborným orezom konárov,
 - kmene drevín chrániť debnením,
 - koreňovú sústavu chrániť podkopávaním a ručným hĺbením výkopov vo vzdialenosti min. 2,5 metra od päty kmeňa, pričom sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm (v nevyhnutých prípadoch je možné korene prerušiť rezom, pričom sa rezné miesta ošetrí),
 - neskladovať v okolí koreňového priestoru návažku zeminu, stavebného odpadu alebo stavebného materiálu, pričom po odkrytí koreňovej sústavy drevín je nutné vykonať bez priet'ahov opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov – zakrytie, zaliatie.
- 1.18** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev k príľahlej stavbe, ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie prašnosti na stavenisku, spočívajúce v opakovanom kropení staveniska a prebiehajúcich prípadných prác na stavenisku, a to počas celej realizácie diela vždy bezodkladne po znečistení, do termínu odovzdania diela v zmysle čl. III. tejto Zmluvy.
- 1.19** Zhotoviteľ sa zaväzuje nastaviť harmonogram prác tak, aby nedošlo k poškodeniu novovysadených drevín, teda prednostne po ukončení všetkých stavebných prác. V prípade, že časovo a termínovo nie je možné toto zabezpečiť, je povinný novovysadené dreviny chrániť v zmysle príslušnej STN – Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
- 1.20** Zhotoviteľ je povinný, bezodkladne na požiadanie objednávateľa, poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly vnútorného auditu a vládneho auditu

orgánov verejnej správy, z dôvodu, že dielo bude čiastočne financované zo zdrojov Európskej únie

V prípade, ak zhotoviteľ poruší ustanovenie tohto bodu, t.j. ak zhotoviteľ nedodrží podmienky úplného prístupu k svojmu účtovníctvu alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky v rámci verejného obstarávania objednávateľa na dielo sa zhotoviteľ dopustil konania, ktoré je označené ako kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača v rámci verejného obstarávania objednávateľa na dielo, a to najmä v prípade ak bude objednávateľ povinný vrátiť poskytnutý projektový grant; zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,00 €; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.

1.21 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditov zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditov v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite, súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditov a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby kontroly a auditov sú najmä:

- a. Poskytovateľ a ním poverené osoby,
- b. Útvary vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
- c. Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
- d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditov,
- e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
- f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
- g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

1.22 Zhotoviteľ sa zaväzuje výkopovú zeminu počas výstavby monitorovať na prítomnosť nebezpečných látok a v prípade zistenia ich prítomnosti, zeminu prostredníctvom oprávnenej osoby dekontaminovať.

1.23 Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný sa v plnom rozsahu riadiť maximálnym prípustným zaťažením stavieb v zmysle PD; v prípade porušenia tohto ustanovenia je povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnom rozsahu.

1.24 Ak bude potrebné, zhotoviteľ bude informovať vlastníkov susedných budov, pozemkov a vlastníkov vedení a dotknutých inžinierskych sietí, o plánovaných prácach a obmedzeniach vyplývajúcich z postupu prác. V prípade, že bude potrebné zabezpečiť akýkoľvek súhlas/akceptáciu/povolenie od akéhokoľvek orgánu prípadne tretej osoby za účelom realizácie diela, je povinnosťou zhotoviteľa ho zabezpečiť na vlastné náklady.

1.25 Zhotoviteľ je povinný nahradiť akékoľvek pokuty uložené štátnymi orgánmi v dôsledku väd a/alebo porušení právnych predpisov zistených pri zhotovení diela alebo v jeho dôsledku, ak sa preukáže, že zhotoviteľ zodpovedá za vady diela.

2. Objednávateľ

2.1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti, je zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak tak zhotoviteľ neurobí do 7 pracovných dní, má objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.

- 2.2. Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, s ktorých prácou nie je spokojný.
- 2.3. Stavebnotechnický dozor objednávateľa, resp. iné objednávateľom poverené osoby sú oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný.

Čl. XII - Životné prostredie

1. Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ kontroluje a spravuje stavenisko.
2. Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela, staveniska a jeho okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak nedostatky zapríčinil.
3. V prípade nedostatkov zapríčinených zhotoviteľom, ktoré vedú ku škode na životnom prostredí, má objednávateľ právo na náhradu škody a súčasne uhradenie nákladov na asanáciu škôd voči zhotoviteľovi.

Čl. XIII- Záručná doba zodpovednosť za vady a finančná zábezpeka / banková záruka

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie. Prípadné škody vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené zhotoviteľom na jeho náklady bezodkladne, najneskôr však v lehote 10 dní od ich zapríčinenia.
2. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo /ako aj všetky použité materiály, výrobky, zariadenia a technologické časti/ bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom. V prípade zistenia väd pri preberaní diela objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, pričom o zistených vadách spíše strany zápisnicu, v ktorej uvedú spôsob a lehotu odstránenia väd. K protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde následne až po riadnom a včasom odstránení väd na náklady zhotoviteľa, pričom až do doby odstránenia vytknutých väd je zhotoviteľ v omeškani s odovzdaním diela riadne a včas. Zhotoviteľ po odstránení vytknutých väd oznámi objednávateľovi na e-mailovú adresu kontaktnej osoby, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu, pričom zmluvné strany následne dohodnú termín odovzdania a prevzatia diela s určením lehoty protokolárneho odovzdania a prevzatia najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa odstránenia vytknutých väd. V prípade, ak objednávateľ napriek zisteniu väd pri preberaní diela dielo prevezme, sú zmluvné strany povinné v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela zistené vady vrátane spôsobu a lehoty odstránenia zistených väd uviesť.
3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť od protokolárneho prevzatia zhotoveného diela. V prípade materiálov, výrobkov, zariadení tvoriacich dielo, ako aj technologických častí, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku odlišnú ako uvedené v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto výrobkov, minimálne však 24 mesiacov; pokiaľ však bude výrobca poskytovať na uvedené záruku nad 24 mesiacov, o uvedenom zhotoviteľ písomne informuje objednávateľa.

4. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak dielo ešte nebude prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na práce, alebo materiál potrebný na odstránenie väd, nedostatkov alebo opomenutia pri prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení alebo povolení v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky objednávateľa z väd diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete.
5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vadu svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vadu zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.
6. Oznamenie väd (reklamácia) diela musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa písomne.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín od doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie väd. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. Právo určenia, či ide o vadu, alebo havarijný stav, má objednávateľ.
8. Nakoľko zhotoviteľ realizuje len časť diela – stavebné práce v zmysle tejto Zmluvy, zaväzuje sa dodávateľom / zhotoviteľom, ktorí budú realizovať ostatné stavebné práce v zmysle PD, poskytnúť nevyhnutnú súčinnosť a týchto zároveň aj vzájomne koordinovať v rámci celej stavby. V prípade, ak pri realizácii diela bude hroziť nebezpečenstvo poškodenia diela zhotoviteľa iným dodávateľom ostatných stavebných prác, je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti; v prípade, ak objednávateľ o hroziacej škode na diele písomne neupovedomí, zodpovedá za vzniknutú škodu v plnom rozsahu a je túto povinný odstrániť na vlastné náklady, a to aj napriek skutočnosti, že túto škodu nespôsobil sám.
9. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má objednávateľ právo vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie odstránenia vady bude objednávateľom použitá:
 - a) buď z finančnej zábezpeky zloženej zo strany zhotoviteľa, v zmysle bodu 10. tohto článku Zmluvy, na *osobitne* zriadený samostatný účet objednávateľa (**bezüročne**) v Prima banke Slovensko, a.s., č. účtu: SK035600000001800349037, za účelom prijímania finančných zábezpek, ak si zhotoviteľ vyberie túto možnosť, resp.
 - b) v prípade, ak zhotoviteľ poskytne namiesto finančnej zábezpeky bankovú záruku v zmysle bodu 11. tohto článku Zmluvy, tak z tejto poskytnutej bankovej záruky.
10. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je v lehote 5 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy povinný zložiť **finančnú zábezpeku** na vyššie uvedený účet objednávateľa (zložením sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa) s uvedením variabilného symbolu – čísla tejto Zmluvy, a to vo výške 5 % celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto Zmluve vrátane DPH, pričom finančná zábezpeka bude zhotoviteľom poskytnutá počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom (podpisania protokolu o prevzatí diela) za účelom zabezpečenia prípadných akýchkoľvek väd, chýb, prípadne nedorobkov diela (ďalej v texte aj ako „vady diela“), ako aj na úhradu prípadných náhrad škôd, zmluvných pokút a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre použitie finančnej zábezpeky zo strany objednávateľa bude najmä:

- písomné uplatnenie nákladov na odstránenie väd objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ vady neodstráni spôsobom a v lehote uvedenej v tomto článku,
- doklad o odoslaní písomného uplatnenia nákladov z väd diela – t.j. podací lístok potvrdený poštou o odoslaní zásielky objednávateľom na adresu sídla/miesta podnikania zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy,
- ak vadu odstránila objednávateľovi tretia osoba, faktúry vystavené treťou osobou objednávateľovi,
- písomné oznámenie o uplatnení škody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy, resp. inej sankcie.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nezloží finančnú zábezpeku v lehote uvedenej v tomto bode, objednávateľ má právo neodovzdať zhotoviteľovi stavenisko v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zároveň má objednávateľ právo /možnosť/ od tejto Zmluvy v plnom rozsahu odstúpiť, ako aj právo /možnosť/ požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške v akej mala byť finančná zábezpeka zložená a zhotoviteľ má povinnosť takto objednávateľom požadovanú zmluvnú pokutu uhradiť spôsobom podľa čl. VI. tejto Zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený použiť zloženú finančnú zábezpeku aj na úhradu zmluvných pokút, náhrady prípadných vzniknutých škôd, ako aj škôd voči tretím osobám, resp. aj na úhradu zmluvných pokút v súvislosti s nedodržaním stanovených termínov zo strany zhotoviteľa, prípadne nezrealizovaním udržiavacích prác vôbec, resp. len čiastočne, t.j. všetkých povinností v zmysle tejto Zmluvy.

Objednávateľ uvoľní zhotoviteľom poskytnutú finančnú zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, po uplynutí dohodnutej záručnej doby, avšak výlučne až na základe písomnej výzvy zhotoviteľa o jej uvoľnenie doručenej objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou a zároveň až po uplatnení všetkých prípadných platných nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

11. Finančnú zábezpeku v zmysle bodu 10. tohto článku Zmluvy je možné nahradiť neodvolateľnou **bankovou zárukou** /písomným vyhlásením banky v záručnej listine/ v zmysle ust. § 313 a nasl. Zákona č. 519/1991 Zb. Obchodného zákonníka; pričom **ustanovenie bodu 10. sa použije primerane**. Zhotoviteľ je oprávnený na účely nahradenia finančnej zábezpeky pre účely krytia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy zriadiť bankovú záruku /doručiť písomné vyhlásenie banky – záručnú listinu/ vo výške finančnej zábezpeky, ktorú nahrádza a ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej aj ako „*Banková záruka*“). Z Bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila Bankovú záruku, že na prvé písomné požiadanie /výzvu/ objednávateľa, ako veriteľa, uvoľní v prospech bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy akúkoľvek čiastku, ktorú objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto Zmluvy, najviac však do výšky Bankovej záruky. Banková záruka musí byť poskytnutá /platná a vymáhateľná/ počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom (podpisania protokolu o prevzatí diela). Objednávateľ je oprávnený čerpať Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá Objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných z dôvodu porušenia, resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa). V prípade čerpania Bankovej záruky o tom objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne písomne informuje.
12. V prípade výskytu akýchkoľvek väd diela má objednávateľ právo zvoliť si z nasledujúcich nárokov:
- a) požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo;
 - b) požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, výmeny častí diela a pod., v prípade, ak sa zistí, že niektorá reklamovaná vada je dôsledkom vady použitého materiálu alebo technológie, je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný vymeniť vadné materiály a/alebo

technológie v celom diele, a to aj v prípade ak sa vada ešte nestala zrejmom vo všetkých prípadoch.;

- c) odstúpiť od Zmluvy;
- d) iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy;

Objednávateľ prednostne uplatní nárok a), alebo b), pokiaľ to bude pre neho účelné.

Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla.

Čl. XIV – Doručovanie

1. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy, ak táto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený osobne, alebo doporučenou poštou, doporučenou poštou s doručenkou, na adresu, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, oznámenú písomne druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom.
2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa nepreukáže niečo iné:
 - pri osobnom doručení v okamihu doručenia,
 - pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená
 - v prípade odoslania listovej zásielky doporučené bez doručenky sa bude zásielka považovať za doručenú na tretí deň po jej odoslaní.

Čl. XV – Predčasné ukončenie Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov:
 - odstúpením od Zmluvy,
 - písomnou dohodou zmluvných strán; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami.
2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy *odstúpiť* v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej strane o odstúpení od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od Zmluvy.
 - 2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
 - 2.2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
 - a) Omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 14 dní;
 - b) Nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne;
 - c) Omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 30 dní;
 - d) Nespolupracovanie s ostatnými zhotoviteľmi / dodávateľmi ostatných stavebných prác celej stavby;
 - e) Nezabezpečenie koordinácie celej stavby a vzájomnej spolupráci ostatných zhotoviteľov / dodávateľov ostatných stavebných prác celej stavby;
 - f) Ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami;

- g) Ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný;
 - h) Ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní diela a toto nespĺnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo;
 - i) Ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté a riadne dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať;
 - j) Ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od Zmluvy odstúpiť;
 - k) Zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne zhotovovanie diela počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov diela /aspoň 3/, resp. výskyt podstatných väd diela, ktoré zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);
 - l) Omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 30 dní;
 - m) Vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa;
 - n) Ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebno-technickým dozorom, objednávateľom, architektom / autorským dozorom,
 - o) zhotoviteľ nepoistí dielo, ako aj zodpovednosť za škodu spôsobenú voči tretím osobám podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a neudržiava poistné Zmluvy v platnosti, prípadne neplatí dohodnuté poistné;
 - p) Ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich **nenahradí** na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;
 - q) Ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto Zmluvy na tretiu osobu;
 - r) Vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa;
 - s) Preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa;
 - t) Poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa.
- 2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce:**
- a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy naďalej trvajú;
 - b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a
 - c) všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa zo Zmluvy.
- 3.** Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
- 4.** V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto Zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny diela bez DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty sa nesmie zdržiavať na pozemku a diele objednávateľa. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.

Čl. XVI - Sankcie

1. V prípade omeškania s odovzdaním diela, ako aj v prípade omeškania zhotoviteľa s dodržiavaním harmonogramu prác, vznikne objednávateľovi právo (nie povinnosť) požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania, Uhradením zmluvnej pokuty nezaničí objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania.
2. Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok z omeškania stanovený zákonom.

Čl. XVII - Záverečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov na webovej stránke crz.gov.sk a v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Dodatky k tejto Zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
6. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné.
7. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 23.05.2023
Objednávateľ:

V Bratislave, dňa 23.05.2023
Zhotoviteľ:

Mgr. Matúš Čupka
s t a r o s t a

Tomáš Malíček
konateľ spoločnosti

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 09A
 Stavba: Revitalizácia Račianske mýto

JKSO:
 Miesto: Bratislava

KS:
 Dátum: 14. 11. 2022

Objednávateľ:
 Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:
 littlefinger, s.r.o.

IČO: 44768575
 IČ DPH: SK2022866131

Projektant:
 2ka, s.r.o.

IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ:
 Rosoft, s.r.o.

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov			950 846,54
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			950 846,54
	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00	0,00
DPH znížená	20,00%	950 846,54	190 169,31
Cena s DPH		v EUR	1 141 015,85

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 09A

Stavba: Revitalizácia Račianske mýto

Miesto: Bratislava

Dátum: 14. 11. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant: 2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ: Hittlerfinger, s.r.o.

Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	950 846,54	1 141 015,85
SO 01	Vodozadržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA	84 847,83	101 817,40
PP1	Projektové práce	600,00	720,00
SO 01.1	Búracie práce a demolácie	13 482,63	16 179,16
SO 01.2	Mobililár a drobná architektúra	19 273,85	23 128,62
SO 01.3	Sadovnicke úpravy sú predmetom samostatného VO	0,00	0,00
SO 01.4	Pochôdzne plochy	46 161,35	55 393,62
SO 01.5	Terénne úpravy	5 330,00	6 396,00
SO 02	Vodozadržné opatrenie HLAVNE POCHODZNE A OBSLUŽNÉ PLOCHY	143 456,24	172 147,49
PP	Projektové práce	600,00	720,00
SO 02.1	Búracie práce a demolácie	40 150,46	48 180,55
SO 02.2	Mobililár a drobná architektúra	7 333,49	8 800,19
SO 02.3	Pochôdzne plochy	80 049,07	96 058,88
SO 02.4	Osvetlenie	15 323,22	18 387,86
SO 03	Vodozadržné opatrenie MULTIFUNKCNE IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU	206 689,58	248 027,50
PP	Projektové práce	600,00	720,00
SO 03.1	Búracie práce a Demolácie	41 531,10	49 837,32
SO 03.2	Mobililár a drobná architektúra	15 096,40	18 115,68
SO 03.3	Sadovnicke úpravy sú predmetom samostatného VO	0,00	0,00
SO 03.4	Pochôdzne plochy	12 823,40	15 388,08
SO 03.5	Terénne úpravy	5 353,05	6 423,66
SO 03.6	Zdravotechnika - odvodnenie multifunkčného ihriska	6 905,39	8 286,47
SO 03.7	Osvetlenie	13 949,16	16 738,99
SO 03.8	Multifunkčné ihrisko	110 431,08	132 517,30
SO 04	Vodozadržné opatrenie ZONA POD LIPOVOU ALEJOU	148 865,61	178 638,73
PP	Projektové práce	600,00	720,00
SO 04.1	Búracie práce a demolácie	19 987,40	23 984,88
SO 04.2	Mobililár a drobná architektúra	72 984,93	87 581,92
SO 04.3	Sadovnicke úpravy sú predmetom samostatného VO	0,00	0,00
SO 04.4	Pochôdzne plochy	49 006,39	58 807,67
SO 04.5	Zdravotechnika - Píca fontána a vodný herný prvok	6 286,89	7 544,27
SO 05	Vodozadržné opatrenie FITNESS LÚKA	102 717,94	123 261,53
PP	Projektové práce	600,00	720,00
SO 05.1	Búracie práce a demolácie	22 284,99	26 741,99
SO 05.2	Mobililár a drobná architektúra	18 189,08	21 826,90
SO 05.3	Sadovnicke úpravy sú predmetom samostatného VO	0,00	0,00
SO 05.4	Pochôdzne plochy	53 442,87	64 131,44
SO 05.5	Schodisko	8 201,00	9 841,20
SO 06	Vodozadržné opatrenie LETNÁ TERASA	88 437,03	106 124,44
PP	Projektové práce	600,00	720,00
SO 06.1	Búracie práce a demolácie	19 189,98	23 027,98
SO 06.2	Mobililár a drobná architektúra	12 102,02	14 522,42
SO 06.3	Sadovnicke úpravy sú predmetom samostatného VO	0,00	0,00
SO 06.4	Pochôdzne plochy	31 657,38	37 988,86
SO 06.5	Zdravotechnika - rekonštrukcia umývadla	1 417,23	1 700,68
SO 06.6	Pergola	17 478,92	20 974,70
SO 06.7	Osvetlenie	5 991,50	7 189,80
SO 07	Vodozadržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA	175 832,31	210 998,77
PP	Projektové práce	600,00	720,00
SO 07.1	Búracie práce a demolácie	52 813,19	63 375,83
SO 07.2	Mobililár a drobná architektúra	9 394,58	11 273,47
SO 07.3	Sadovnicke úpravy sú predmetom samostatného VO	0,00	0,00
SO 07.4	Pochôdzne plochy	113 024,56	135 629,47

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	950 846,54	1 141 015,85

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 01 - Vodozádržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

Časť:

PP1 - Projektové práce

JKSO:

Miesto:

Bratislava

KS:

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

600,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

600,00

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

DPH základná

0,00

20,00%

0,00

znižená

600,00

20,00%

120,00

Cena s DPH

v EUR

720,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 01 - Vodozadržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

Časť:

PP1 - Projektové práce

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

600,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

600,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Stažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

600,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 01 - Vodozadržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

Časť:

PP1 - Projektové práce

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							600,00
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				600,00
1	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	600,00	600,00
	W		1		1,000		
	W		Projektová dokumentácia podlieha ustanoveniam Autorského zákona č. 383/1997 Z z v platnom znení a ostatným súvisiacim zákonom a predpisom,				
	W		ktoré sa viažu k uplatňovaniu autorských práv.				
	W		Projektová dokumentácia nesmie byť reprodukováaná alebo napodobňovaná bez písomného súhlasu autora.				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 01 - Vodozádržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

Časť:

SO 01.1 - Búracie práce a demolácie

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

13 482,63

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

13 482,63

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

13 482,63

20,00%

2 696,53

Cena s DPH

v EUR

16 179,16

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 01 - Vodozádržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

Časť:

SO 01.1 - Búracie práce a demolácie

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

13 482,63

HSV - Práce a dodávky HSV

13 482,63

1 - Zemné práce

6 276,53

8 - Rúrové vedenie

156,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

7 050,10

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

13 482,63

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 01 - Vodozadržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

Časť:

SO 01.1 - Búracie práce a demolácie

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							13 482,63
D		HSV	Práce a dodávky HSV				13 482,63
D	1		Zemné práce				6 276,53
1	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	2,050	7,20	14,76
	W		Konštrukcia chodníkov so zámkovou dlažbou				
	W		2,05		2,050		
	W		Súčet			2,050	
2	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	279,330	3,00	837,99
	W		"Konštrukcia detských ihrísk s asfaltovým povrchom				
	W		214,11		214,110		
	W		"asf. komunikácie po terén				
	W		65,22		65,220		
	W	asf_kom	Súčet		279,330		
3	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka. z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, vrátane betónového lôžka a štrkového podkladu -0,14500t	m	56,000	3,60	201,60
4	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, parkových, vrátane betónového lôžka a štrkového podkladu -0,04000t	m	229,000	3,60	824,40
5	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	2,050	9,50	19,48
6	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	279,330	5,00	1 396,65
	W		asf_kom		279,330		
7	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	279,330	6,40	1 787,71
	W		asf_kom		279,330		
8	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	29,343	4,80	140,85
	W		"odstránenie piesku až po úroveň terénu				
	W		97,81*0,3		29,343		
9	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	29,343	1,00	29,34
10	K	1222011200	Odstránenie kamenných balvanov na ihrisku, vrátane odvozu a likvidácie	m3	1,500	35,00	52,50
	W		1,5		1,500		
11	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,343	4,00	117,37
	W		29,343		29,343		
	W	p_zem	Súčet		29,343		
12	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	352,116	1,00	352,12
	W		(15-3)*p_zem		352,116		
13	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	52,817	9,50	501,76
	W		p_zem*1,8		52,817		
D	8		Rúrové vedenie				156,00
14	K	899332111.S2	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 300 mm znížením poklopu -Ozn. X,Z	ks	2,000	78,00	156,00
	W		1+1		2,000		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 050,10
15	K	966001111.S	Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou - 0,02700 t	ks	1,000	30,00	30,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"v cene su uvazovane perforovane, plne plechove kose, piasťové kose - vrátane nosnej konštrukcie a základu				
			1		1,000		
16	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, - 0,03400 t	ks	8,000	45,00	360,00
17	K	966001141.S1	Demontáž prvkov alebo komponentov detského ihriska, vrátane demontáže spodnej stavby, odvozu a likvidácie - dvojmiestna oceľová hojdačka -ozn. F	ks	1,000	140,00	140,00
18	K	966001141.S2	Demontáž prvkov alebo komponentov detského ihriska, vrátane demontáže spodnej stavby, odvozu a likvidácie -rebrína L	ks	1,000	180,00	180,00
19	K	966001141.S21	Demontáž prvkov alebo komponentov detského ihriska, vrátane demontáže spodnej stavby, odvozu a likvidácie - rebrína "zikkurat"	ks	1,000	180,00	180,00
20	K	966001141.S22	Demontáž prvkov alebo komponentov detského ihriska, vrátane demontáže spodnej stavby, odvozu a likvidácie - rebrína "oblúk"	ks	1,000	250,00	250,00
21	K	966001141.S3	Demontáž prvkov alebo komponentov detského ihriska, vrátane demontáže spodnej stavby, odvozu a likvidácie - drevený domček -ozn E	ks	1,000	200,00	200,00
22	K	966001141.S4	Demontáž prvkov alebo komponentov detského ihriska, vrátane demontáže spodnej stavby, odvozu a likvidácie - drevená hojdačka s plastovým roštom -ozn D	ks	1,000	220,00	220,00
23	K	966001141.S5	Demontáž prvkov alebo komponentov detského ihriska, vrátane demontáže spodnej stavby, odvozu a likvidácie - húpacie koniky -ozn C	ks	2,000	80,00	160,00
24	K	966001141.S6	Demontáž prvkov alebo komponentov detského ihriska, vrátane demontáže spodnej stavby, odvozu a likvidácie - Pieskovisko s oc. preliezkami a ich základmi, smykľavka -ozn G	ks	1,000	250,00	250,00
25	K	966001141.S7	Demontáž prvkov alebo komponentov detského ihriska, vrátane demontáže spodnej stavby, odvozu a likvidácie - drevený domček, šmykľavka -ozn B	ks	1,000	250,00	250,00
26	K	9660011450	Ošetrovanie povrchu betónovej sochy "Vesmír"	ks	1,000	260,00	260,00
27	K	9660011451	Demontáž betónového vybavenia ihriska neďaleko sochy „Vesmír“ , vrátane odvozu a likvidácie (bet. vláčik + bet. skruže)	ks	1,000	400,00	400,00
28	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	182,340	2,60	474,08
29	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	2 552,760	0,60	1 531,66
			182,34*14 *Prepočítané koeficientom množstva		2 552,760		
30	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	182,340	1,50	273,51
31	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	66,463	9,50	631,40
32	K	979089012.S1	Poplatok za skladovanie - betón, kameň	t	80,662	7,00	564,63
33	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	27,374	25,00	684,35
34	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - Iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,299	35,00	10,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 01 - Vodozadržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

Časť:

SO 01.2 - Mobilár a drobná architektúra

JKSO:

Miesto:

Bratislava

KS:

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

19 273,85

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

19 273,85

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

20,00%

0,00

znižená

19 273,85

20,00%

3 854,77

Cena s DPH

v EUR

23 128,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 01 - Vodozádržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

Časť:

SO 01.2 - Mobiliár a drobná architektúra

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

Zka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

19 273,85

PSV - Práce a dodávky PSV

19 273,85

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

19 273,85

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

19 273,85

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 01 - Vodozadržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

Časť:

SO 01.2 - Mobiliár a drobná architektúra

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							19 273,85
D	PSV		Práce a dodávky PSV				19 273,85
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				19 273,85
1	K	76799510H13	M+D Terénna nerezová šmýkalka, dl. 2500, v.1850, š.1000mm, rovná, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. viď. PD - H13	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
2	K	76799510H15	M+D Araknea 2, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. viď. PD - H15	ks	1,000	2 100,00	2 100,00
3	K	76799510H16	M+D Lezecké úchyty, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. viď. PD - H16	ks	25,000	50,00	1 250,00
4	K	76799510H17	M+D Lano na šplhanie, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. viď. PD - H17	ks	1,000	150,00	150,00
5	K	76799510H18	M+D Polgufa s gumovým povrchom ø400, v. 200mm, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. viď. PD - H18	ks	4,000	710,00	2 840,00
6	K	76799510H19	M+D Polgufa s gumovým povrchom ø800, v. 400mm, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. viď. PD - H19	ks	2,000	1 350,00	2 700,00
7	K	76799510H20	M+D Polgufa s gumovým povrchom ø1200, v. 600mm, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. viď. PD - H20	ks	2,000	2 500,00	5 000,00
8	K	76799510T02	M+D Dubový hranol, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. viď. PD - T2	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
9	K	76799510T05	M+D Kôš ref. Quinbin QB145t, 50 l, sférický, oceľová konštrukcia s práškovým pozinkovaním, opláštenie tropickým drevom bez povrchovej úpravy, strieška, bez popolníka, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. viď. PD - T5	ks	1,000	650,00	650,00
10	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	213,252	1,80	383,85

IX

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 01 - Vodozadržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

Časť:

SO 01.4 - Pochôdzne plochy

JKSO:

Miesto:

Bratislava

KS:

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

46 161,35

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

46 161,35

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

Výška dane

znižovaná

46 161,35

20,00%

0,00

20,00%

9 232,27

Cena s DPH

v EUR

55 393,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia Račianske mýto
Objekt: SO 01 - Vodozádržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA
Časť: **SO 01.4 - Pochôdzne plochy**

Miesto: Bratislava
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2022
Projektant: 2ka, s.r.o.
Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	46 161,35
HSV - Práce a dodávky HSV	46 161,35
1 - Zemné práce	1 923,01
5 - Komunikácie	37 011,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	6 395,96
99 - Presun hmôt HSV	831,38
OST - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	46 161,35

ROZPOČET

Stavba

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 01 - Vodozadržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

Časť:

SO 01.4 - Pochôdzne plochy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							46 161,35
D		HSV	Práce a dodávky HSV				46 161,35
D	1		Zemné práce				1 923,01
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	77,280	4,50	347,76
	vv		0,21*364		76,440		
	vv		*betonove slapaky				
	vv		0,84		0,840		
	vv		Súčet		77,280		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	77,280	0,90	69,55
3	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	77,280	1,50	115,92
	vv		77,28		77,280		
4	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	77,280	5,30	409,58
5	K	181101102R	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	377,000	2,60	980,20
	vv		KI+364		377,000		
D	5		Komunikácie				37 011,00
6	K	564211112.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 0-5 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m2	14,000	13,00	182,00
	vv		*pod betonove slapaky				
	vv		14		14,000		
	vv		Súčet		14,000		
7	K	564730211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 100 mm	m2	364,000	13,00	4 732,00
8	K	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny veľ. 0-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	364,000	9,00	3 276,00
9	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 31,5 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	13,000	19,00	247,00
	vv		KI		13,000		
	vv		Súčet		13,000		
	vv		*Pozn. v jednotkovej cene dodávky si dodávateľ zohľadní svahovanie a presah okrajov komunikácie				
10	K	564952111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	13,000	15,00	195,00
	vv		KI		13,000		
11	K	5671151100.a	M+D Liaty gumenný povrch farebná vrstva 15mm, vrátane podkladných vrstiev hr. 45mm - EPDM	m2	364,000	77,50	28 210,00
12	K	5811201151	Kryt z Park Betónu C16/20, vodopriepustný suchý betón, hr. 150 mm	m2	13,000	13,00	169,00
	vv		KI		13,000		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				6 395,96
13	K	916561111 S	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr C 10/12,5 s bočnou oporou	m	40,000	8,00	320,00
14	M	5921745000r	Obrubník betónový parkový 1000/200/50 mm	ks	41,000	2,50	102,50
	vv		40*1,02		40,800		
	vv		Súčet		40,800		
	vv		41		41,000		
15	K	917712111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležatého do lôžka z kameniva ťaženého bez bočnej opory (betónové šlapáky)	m	31,000	9,00	279,00
16	M	592170003500 S 1	Obrubník rovný. lxšxv 1000x100x250 mm, prírodný	ks	31,000	5,50	170,50
17	K	9178621001	M+D Záhradný obrubník z flexibilnej ocele, zatĺkací	m	441,000	12,00	5 292,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
18	K	917862111.S	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	13,000	8,00	104,00
	W		"pri parkbetone				
	W		13		13,000		
	W		Súčet		13,000		
19	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	14,000	5,50	77,00
	W		13*1,02		13,260		
	W		Súčet		13,260		
	W		14		14,000		
20	K	918101111.S	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,728	70,00	50,96
	W		"bet. lôžko hr. 150mm (pod obrubníkom)				
	W		(0,15-0,1)*0,35*13		0,228		
	W		(0,15-0,1)*0,25*40		0,500		
	W		Súčet		0,728		
	D	99	Presun hmôt HSV				831,38
21	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	148,460	5,60	831,38
	D	OST	Ostatné				0,00
22	K	0011	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	13,000		0,00
	W		"KI				
	W		13		13,000		
	W	KI	Medzisúčet		13,000		
	W		"KII				
	W		0		0,000		
	W	KII	Medzisúčet		0,000		
	W		"KIII				
	W		0		0,000		
	W	KIII	Medzisúčet		0,000		
	W		"PI				
	W		0		0,000		
	W	P_I	Medzisúčet		0,000		
	W		"CI				
	W		0		0,000		
	W	CI	Medzisúčet		0,000		
	W		"CHI				
	W		0		0,000		
	W	CHI	Medzisúčet		0,000		
	W		"CHII				
	W		0		0,000		
	W	CHII	Medzisúčet		0,000		
	W		"CHIII				
	W		0		0,000		
	W	CHIII	Medzisúčet		0,000		
	W		Súčet		13,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 01 - Vodozádržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

Časť:

SO 01.5 - Terénne úpravy

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

5 330,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

5 330,00

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

Výška dane

znížená

5 330,00

20,00%

0,00

20,00%

1 066,00

Cena s DPH

v EUR

6 396,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 01 - Vodozádržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

Časť:

SO 01.5 - Terénne úpravy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 330,00

HSV - Práce a dodávky HSV

5 330,00

1 - Zemné práce

5 330,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 330,00

ROZPOČET

Stavba

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 01 - Vodozádržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

Časť:

SO 01.5 - Terénne úpravy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 330,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 330,00
D	1		Zemné práce				5 330,00
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m ³	m ³	100,000	3,50	350,00
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	100,000	1,00	100,00
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m ³	100,000	1,50	150,00
4	K	162301111.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m ³ na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m ³	300,000	2,50	750,00
5	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	300,000	1,50	450,00
	W		"z ostatných objektov				
	W		"SO1.04				
	W		77,28		77,280		
	W		"SO01.3				
	W		107,64		107,640		
	W		115,08		115,080		
	W		Súčet		300,000		
6	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m ³	m ³	100,000	5,30	530,00
7	K	171101104.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 100 do 102 % podľa Proctor-Standard	m ³	400,000	7,50	3 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 02 - Vodozadržné opatrenie HLAVNÉ POCHODZNE A OBSLUŽNÉ PLOCHY

Časť:

PP - Projektové práce

JKSO:

Miesto:

Bratislava

KS:

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

600,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

600,00

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

600,00

20,00%

120,00

Cena s DPH

v EUR

720,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 02 - Vodozádržné opatrenie HLAVNÉ POCHODZNE A OBSLUŽNÉ PLOCHY

Časť:

PP - Projektové práce

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

Zka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

600,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

600,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

600,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 02 - Vodozadržné opatrenie HLAVNÉ POCHODZNE A OBSLUŽNÉ PLOCHY

Časť:

PP - Projektové práce

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							600,00
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				600,00
1	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	600,00	600,00
	vv		1		1,000		
	vv		Projektová dokumentácia podlieha ustanoveniam Autorského zákona č. 363/1997 Z.z. v platnom znení a ostatným súvisiacim zákonom a predpisom,				
	vv		ktoré sa viažu k uplatňovaniu autorských práv.				
	vv		Projektová dokumentácia nesmie byť reprodukována alebo napodobňovaná bez písomného súhlasu autora.				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 02 - Vodozádržné opatrenie HLAVNÉ POCHODZNE A OBSLUŽNÉ PLOCHY

Časť:

SO 02.1 - Búracie práce a demolácie

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

40 150,46

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

40 150,46

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

40 150,46

20,00%

8 030,09

Cena s DPH

v EUR

48 180,55

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 02 - Vodozádržné opatrenie HLAVNÉ POCHODZNE A OBSLUŽNÉ PLOCHY

Časť:

SO 02.1 - Búracie práce a demolácie

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

Zka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

40 150,46

HSV - Práce a dodávky HSV

40 150,46

1 - Zemné práce

20 764,46

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

19 386,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

40 150,46

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 02 - Vodozadržné opatrenie HLAVNÉ POCHODZNE A OBSLUŽNÉ PLOCHY

Časť:

SO 02.1 - Búracie práce a demolácie

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							40 150,46
D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 150,46
D	1		Zemné práce				20 764,46
1	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	1 367,450	3,00	4 102,35
	W		"asf. komunikacie po terén				
	W		1367,45		1 367,450		
	W	asf_kom	Súčet		1 367,450		
2	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, vrátane betónového lôžka a štrkového podkladu -0,14500t	m	359,000	4,00	1 436,00
3	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, parkových, vrátane betónového lôžka a štrkového podkladu -0,04000t	m	431,000	3,60	1 551,60
4	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr 100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 367,450	4,50	6 153,53
	W		asf_kom		1 367,450		
5	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1 367,450	5,50	7 520,98
	W		asf_kom		1 367,450		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				19 386,00
6	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	869,253	1,80	1 564,66
7	K	979082219.S	Poplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	12 169,542	0,60	7 301,73
	W		869,253*14 'Prepočítané koeficientom množstva		12 169,542		
8	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	869,253	1,70	1 477,73
9	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	321,351	9,50	3 052,83
10	K	979089012.S1	Poplatok za skladovanie - betón, kameň	t	376,971	7,00	2 638,80
	W		52,055+17,24+307,676		376,971		
11	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	134,010	25,00	3 350,25

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 02 - Vodozádržné opatrenie HLAVNÉ POCHODZNE A OBSLUŽNÉ PLOCHY

Časť:

SO 02.2 - Mobilár a drobná architektúra

JKSO:

Miesto:

Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Projektant:

2ka, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

14. 11. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				7 333,49
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				7 333,49
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	7 333,49	20,00%	1 466,70	
Cena s DPH		v EUR		8 800,19

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 02 - Vodozádržné opatrenie HLAVNÉ POCHODZNE A OBSLUŽNÉ PLOCHY

Časť:

SO 02.2 - Mobilár a drobná architektúra

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

7 333,49

PSV - Práce a dodávky PSV

7 333,49

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

7 333,49

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

7 333,49

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 02 - Vodozádržné opatrenie Hlavné Pochodznie a Obslužné plochy

Časť:

SO 02.2 - Mobilár a drobná architektúra

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							7 333,49
D	PSV		Práce a dodávky PSV				7 333,49
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				7 333,49
1	K	76799510T01	M+D Parková lavička s operadlom a opierkami pod ruky ref. preva urbana LPU151, oceľová konštrukcia, sedadlo i operadlo z drevených lamiel, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. viď. PD - T1	ks	7,000	750,00	5 250,00
2	K	76799510T05	M+D Kôš ref. Quinbin QB145t, 50 l, sférický, oceľová konštrukcia s práškovým pozinkovaním, opláštenie tropickým drevom bez povrchovej úpravy, strieška, bez popolníka, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. viď. PD - T5	ks	3,000	650,00	1 950,00
3	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	66,744	2,00	133,49

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 02 - Vodozádržné opatrenie HLAVNÉ POCHODZNE A OBSLUŽNÉ PLOCHY

Časť:

SO 02.3 - Pochôdzne plochy

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

80 049,07

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

80 049,07

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

80 049,07

20,00%

16 009,81

Cena s DPH

v EUR

96 058,88

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 02 - Vodozádržné opatrenie HLAVNÉ POCHODZNE A OBSLUŽNÉ PLOCHY

Časť:

SO 02.3 - Pochôdzne plochy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

80 049,07

HSV - Práce a dodávky HSV

80 049,07

1 - Zemné práce

20 315,72

5 - Komunikácie

45 759,50

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

9 522,30

99 - Presun hmôt HSV

4 451,55

OST - Ostatné

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

80 049,07

ROZPOČET

Stavba

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 02 - Vodozádržné opatrenie Hlavné Pochodzné a Obslužné plochy

Časť:

SO 02.3 - Pochôdzne plochy

Miesto: Bratislava
 Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto
 Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2022
 Projektant: 2ka, s.r.o.
 Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							80 049,07
D	HSV		Práce a dodávky HSV				80 049,07
D	1		Zemné práce				20 315,72
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	279,350	4,00	1 117,40
	W		"RIGOL				
	W		86		86,000		
	W		0,15*KI		193,350		
	W		Súčet		279,350		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	279,350	1,00	279,35
3	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	62,000	3,50	217,00
	W		"drenazna ryha				
	W		62		62,000		
	W		Súčet		62,000		
4	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnáním dna v hornine 3	m3	62,000	1,00	62,00
5	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	372,350	4,00	1 489,40
	W		"ornica				
	W		279,35+62		341,350		
	W		62-31		31,000		
	W	prebyt_zem	Súčet		372,350		
6	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, priplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 468,200	1,00	4 468,20
	W		prebyt zem*(15-3)		4 468,200		
7	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	670,230	9,00	6 032,07
	W		prebyt_zem*1,8		670,230		
8	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	62,000	3,00	186,00
	W		"drenazna ryha				
	W		62-31		31,000		
	W		"drenazny material				
	W		31		31,000		
	W		Súčet		62,000		
9	M	5833749700	Štrkopiesok, vrátane dopravy	m3	31,000	22,00	682,00
	W		"drenazny material				
	W		31		31,000		
10	K	181101102R	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	1 289,000	1,70	2 191,30
	W		KI		1 289,000		
11	K	181301102.S	Rozprestretie a urovanie ornice s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej ploche. do 500 m2, hrúbky vrstvy do 150 mm (použije sa ornica zo sadových úprav)	m2	342,000	4,50	1 539,00
	W		"pouzije sa zemina z vykopyu rigolu				
	W		342		342,000		
12	K	183405211r.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornice, vrátane dodávky osiva	m2	342,000	6,00	2 052,00
D	5		Komunikácie				45 759,50
13	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 31,5 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 289,000	10,50	13 534,50
	W		KI		1 289,000		
	W		Súčet		1 289,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		*Pozn. v jednotkovej cene dodávky si dodávateľ zohľadní svažovanie a presah okrajov komunikácie				
14	K	564952111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 289,000	12,50	16 112,50
	W		KI		1 289,000		
15	K	5811201151	Kryt z Park Betónu C16/20, vodopriepustný suchý betón, hr. 150 mm	m2	1 289,000	12,50	16 112,50
	W		KI		1 289,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				9 522,30
16	K	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	6,000	15,00	90,00
	W		6		6,000		
17	M	404410113500	Informatívna prevádzková značka 325, rozmer 750x750 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	70,00	140,00
18	M	4044101942001	Dodatková tabuľka 507, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I trieda	ks	2,000	35,00	70,00
19	M	404410044700	Zákazová značka 231 (Zákaz vjazdu všetkých vozidiel v oboch smeroch), rozmer 500 mm, fólia RA1, pozinkovaná	ks	2,000	45,00	90,00
20	K	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt, vrátane výkopu a betonáže	ks	4,000	45,00	180,00
21	M	55346838001	Stĺpik na dopravné značky, vrátane kotvenia	ks	4,000	50,00	200,00
22	K	915715121.S	Signálny pás lepený z plastových hmatových vodiacich platní šírky 800 mm	m	5,500	75,00	412,50
23	K	915721212.S	Vodorovné dopravné značenie striekané farbou prechodov pre chodcov, šípky, symboly a pod., biela retroreflexná	m2	7,500	10,00	75,00
24	K	915791112.S	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	7,500	1,00	7,50
25	K	917762111.S.1	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z betónu prostého tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	16,500	9,00	148,50
	W		10,5+6		16,500		
26	M	592170002400.S	Obrubník cestný nábehový, lxšxv 1000x200x150(100) mm	ks	11,000	11,50	126,50
	W		10,5*1,02		10,710		
	W		Súčet		10,710		
	W		11		11,000		
27	M	592170000700.S	Obrubník cestný prechodový, lxšxv 1000x200x150 mm	ks	7,000	25,00	175,00
	W		6*1,02		6,120		
	W		Súčet		6,120		
	W		7		7,000		
28	K	917862111.S	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	475,000	7,80	3 705,00
	W		475		475,000		
29	M	592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	485,000	7,30	3 540,50
	W		475*1,02		484,500		
	W		Súčet		484,500		
	W		485		485,000		
30	K	918101111.S	Lôžko pod obrub... krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	8,643	65,00	561,80
	W		*bet. lôžko hr. 150mm (pod obrubníkom)				
	W		(0,15-0,1)*0,35*(475)		8,313		
	W		(0,15-0,1)*0,4*(10,5+6)		0,330		
	W		Súčet		8,643		
	D	99	Presun hmôt HSV				4 451,55
31	K	998224111.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 483,849	3,00	4 451,55
	D	OST	Ostatné				0,00
32	K	0011	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	1 289,000		0,00
	W		*KI				
	W		1289		1 289,000		
	W	KI	Medzisúčet		1 289,000		
	W		*KII				
	W		0		0,000		
	W	KII	Medzisúčet		0,000		
	W		*KIII				
	W		0		0,000		
	W	KIII	Medzisúčet		0,000		
	W		*PI				
	W		0		0,000		
	W	P_I	Medzisúčet		0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W			"CI				
W			0		0,000		
W	CI		Medzisúčtet		0,000		
W			"CHI				
W			0		0,000		
W	CHI		Medzisúčtet		0,000		
W			"CHII				
W			0		0,000		
W	CHII		Medzisúčtet		0,000		
W			"CHIII				
W			0		0,000		
W	CHIII		Medzisúčtet		0,000		
W			Súčtet		1 289,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 02 - Vodozádržné opatrenie HLAVNÉ POCHODZNE A OBSLUŽNÉ PLOCHY

Časť:

SO 02.4 - Osvetlenie

JKSO:

Miesto:

Bratislava

KS:

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

15 323,22

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

15 323,22

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

Výška dane

znižovaná

15 323,22

20,00%

0,00

20,00%

3 064,64

Cena s DPH

v EUR

18 387,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 02 - Vodozádržné opatrenie HLAVNÉ POCHODZNE A OBSLUŽNÉ PLOCHY

Časť:

SO 02.4 - Osvetlenie

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

15 323,22

21-M - Elektromontáže

11 343,22

M - Práce a dodávky M

1 320,00

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

1 320,00

N00 - Nepomenované práce

2 660,00

N01 - Hmlová clona

2 660,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15 323,22

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 02 - Vodozádržné opatrenie HLAVNÉ POCHODZNE A OBSLUŽNÉ PLOCHY

Časť:

SO 02.4 - Osvetlenie

Miesto: Bratislava

Dátum: 14. 11. 2022

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant: 2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 323,22
D	21-M		Elektromontáže				11 343,22
1	K	210203040	Montáž a zapojenie zavesneho LED svetidla 3-18 W	ks	330,000	15,00	4 950,00
2	M	348120000100	LED žiarovka Filament 2W	ks	330,000	3,50	1 155,00
3	M	348120000100 1	Objímka E 27 pre plochy kábel s tesnením	ks	330,000	3,00	990,00
4	M	348120000100.2	Vidlica pre plochy kábel	ks	1,000	10,00	10,00
5	K	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	ks	8,000	100,00	800,00
6	M	3160114000	Stožiar STK 60/40/3 P zinkový	ks	8,000	200,00	1 600,00
7	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	40,000	3,00	120,00
8	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	37.680	4,00	150,72
9	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	8,000	5,00	40,00
10	M	354410004000	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	8,000	5,00	40,00
11	K	210802463	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 2x1,5	m	140,000	3,00	420,00
12	M	341310032800	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 2x1,5 mm2 plochy	m	140,000	3,00	420,00
13	M	101	Podružný Materiál	%	0,035	500,00	17,50
14	M	102	PPV	%	0,060	500,00	30,00
15	M	103	Revízná správa	ks	1,000	600,00	600,00
D	M		Práce a dodávky M				1 320,00
D	46-M		Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				1 320,00
16	K	210204121	Stožiarový základ do betonu pre sad.stožiar	ks	8,000	85,00	680,00
17	M	220120000	Debnenie a betonáž stĺpa VO	ks	8,000	50,00	400,00
18	K	460050004	Jama pre jednoduchý stožiar nepätkováný dĺžky 6-8 m, v rovine,zásyp a zhutnenie,zemina tr.4	ks	8,000	30,00	240,00
D	N00		Nepomenované práce				2 660,00
D	N01		Hmlová clona				2 660,00
19	K	10000	M+D Hmlová clona s inštaláciou, 5 trysiek, Pracovný tlak: 3-6 bar. Spotreba max. 10 l / hod., vrátane prepojenia so sáhradnou hadicou	m	140,000	19,00	2 660,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozadržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

PP - Projektové práce

JKSO:

Miesto:

Bratislava

KS:

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka

Náklady z rozpočtu				600,00
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				600,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	600,00	20,00%	120,00	
Cena s DPH		v EUR		720,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozádržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

PP - Projektové práce

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

600,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

600,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Stažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

600,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozadržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

PP - Projektové práce

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							600,00
0	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				600,00
1	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	600,00	600,00
	W		1		1,000		
	W		Projektová dokumentácia podlieha ustanoveniam Autorského zákona č. 383/1997 Z z v platnom znení a ostatným súvisiacim zákonom a predpisom,				
	W		ktoré sa viažu k uplatňovaniu autorských práv.				
	W		Projektová dokumentácia nesmie byť reprodukována alebo napodobňovaná bez písomného súhlasu autora.				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozadržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

SO 03.1 - Búracie práce a Demolácie

JKSO:

Miesto:

Bratislava

KS:

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

41 531,10

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

41 531,10

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

41 531,10

20,00%

8 306,22

Cena s DPH

v EUR

49 837,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis.

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozádržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

SO 03.1 - Búracie práce a Demolácie

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	41 531,10
HSV - Práce a dodávky HSV	39 949,34
1 - Zemné práce	18 293,81
8 - Rúrové vedenie	156,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	21 499,53
PSV - Práce a dodávky PSV	1 581,76
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 581,76
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	41 531,10

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozádržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

SO 03.1 - Búracie práce a Demolácie

Miesto: Bratislava
 Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto
 Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2022
 Projektant: 2ka, s.r.o.
 Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							41 531,10
D	HSV		Práce a dodávky HSV				39 949,34
D	1		Zemné práce				18 293,81
1	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového. hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	1 302,030	3,00	3 906,09
	W		Konštrukcia športových ihrísk s asfaltovým povrchom 1272 13		1 272,130		
	W		"asf. komunikácie po teran				
	W		29,9		29,900		
	W	asf_kom	Súčet		1 302,030		
2	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, parkových, vrátane betónového lôžka a štrkového podkladu -0,04000t	m	199,000	3,60	716,40
3	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 302,030	5,00	6 510,15
	W		asf_kom		1 302,030		
4	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1 302,030	5,50	7 161,17
	W		asf_kom		1 302,030		
D	8		Rúrové vedenie				156,00
5	K	899332111.S2	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 300 mm znížením poklopu -Ozn. X,Z	ks	2,000	78,00	156,00
	W		1+1		2,000		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				21 499,53
6	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	10,240	55,00	563,20
	W		"zaklady oplatenie ihriska				
	W		0,4*0,4*1*64		10,240		
	W		Súčet		10,240		
7	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, -0,03400 t	ks	1,000	45,00	45,00
8	K	9660011452	Demontáž betónových ihlanov , vrátane odvozu a likvidácie - ozn T	ks	3,000	300,00	900,00
9	K	96600114521	Demontáž betónových kvetináčov , vrátane odvozu a likvidácie	ks	2,000	180,00	360,00
10	K	9660011620	Demontáž informačného systému, vrátane demontáže spodnej stavby, odvozu a likvidácie - info tabula ozn. K -0,03500 t	ks	1,000	150,00	150,00
11	K	96600116202	Demontáž basketbalového koša, vrátane demontáže spodnej stavby, odvozu a likvidácie	ks	2,000	280,00	560,00
12	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnáním na vzdialenosť do 1 km	t	814,142	2,60	2 116,77
13	K	979082219.S	Priplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	11 397,988	0,60	6 838,79
	W		814,142*14 'Prepočítané koeficientom množstva		11 397,988		
14	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	814,142	1,70	1 384,04
15	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	305,977	9,50	2 906,78
16	K	979089012.S1	Poplatok za skladovanie - betón, kameň	t	323,445	7,00	2 264,12
17	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	127,599	25,00	3 189,98
18	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	21,932	10,00	219,32
19	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	0,034	45,00	1,53

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D		PSV	Práce a dodávky PSV				1 581,76
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 581,76
20	K	767914830r	Demontáž oplotenia ihriska na oceleové stĺpiky, výšky nad 2 m	m	142,400	5,50	783,20
		vv	(48,5+22,7)*2		142,400		
21	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcii do 50 kg, -0,00100t	kg	1 996,400	0,40	798,56
		vv	*odstranenie ocelových stĺpikom oplotenia ihriska				
		vv	(1,7024+0,294)*1000		1 996,400		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozadržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

SO 03.2 - Mobilár a drobná architektúra

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

15 096,40

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

15 096,40

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

15 096,40

20,00%

3 019,28

Cena s DPH

v EUR

18 115,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia Račianske mýto
Objekt: SO 03 - Vodozadržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU
Časť: **SO 03.2 - Mobiliiár a drobná architektúra**

Miesto: Bratislava
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2022
Projektant: Zka, s.r.o.
Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	15 096,40
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	15 096,40
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	15 096,40
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	15 096,40

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozadržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

SO 03.2 - Mobilár a drobná architektúra

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							15 096,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				15 096,40
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				15 096,40
1	K	76799510T02	M+D Dubovy hranol, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. viď. PD - T2	ks	3,000	1 200,00	3 600,00
2	K	76799510T03	M+D Pikniková zostava stôl+lavičky Rautster ref. RTW181t, oceľ + jatoba, obojstranne vhodný pre prístup s vozíkom, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. viď. PD - T3	ks	1,000	2 470,00	2 470,00
3	K	76799510T04	M+D Pikniková zostava stôl+lavičky Rautster ref. RTW151t, oceľ + jatoba, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. viď. PD - T4	ks	1,000	2 300,00	2 300,00
4	K	76799510T05	M+D Kôš ref. Quinbin QB145t, 50 l, sférický, oceľová konštrukcia s práškovým pozinkovaním, opláštenie tropickým drevom bez povrchovej úpravy, strieška, bez popolníka, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. viď. PD - T5	ks	2,000	650,00	1 300,00
5	K	76799510T06	M+D Stojan na bicykel lapidárneho kruhového tvaru, ref. Gomez, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. viď. PD - T6	ks	6,000	470,00	2 820,00
6	K	76799510T12	M+D Stôl na stolný tenis + sieťka celokovová, pozink, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. viď. PD - T12	ks	2,000	1 200,00	2 400,00
7	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	103,200	2,00	206,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozádržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

SO 03.4 - Pochôdzne plochy

JKSO:

Miesto:

Bratislava

KS:

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

12 823,40

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

12 823,40

DPH základná
znižovaná

Základ dane
0,00
12 823,40

Sadzba dane
20,00%
20,00%

Výška dane
0,00
2 564,68

Cena s DPH

v EUR

15 388,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozadržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

SO 03.4 - Pochôdzne plochy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

12 823,40

HSV - Práce a dodávky HSV

12 823,40

1 - Zemné práce

2 835,02

2 - Zakladanie

655,75

5 - Komunikácie

7 680,76

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 152,82

99 - Presun hmôt HSV

499,05

OST - Ostatné

0,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

12 823,40

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozadržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

SO 03.4 - Pochôdzne plochy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 823,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				12 823,40
D	1		Zemné práce				2 835,02
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	46,200	4,00	184,80
	vv		"pod bet. slapaky				
	vv		0,16*39		6,240		
	vv		"odstránenie vegetacnej vrstvy				
	vv		0,36*111		39,960		
	vv		Súčet		46,200		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	46,200	1,00	46,20
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	46,200	4,00	184,80
	vv		46,2		46,200		
	vv	p_zem	Súčet		46,200		
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr. 1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	554,400	1,00	554,40
	vv		(15-3)*p_zem		554,400		
5	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	83,160	9,50	790,02
	vv		p_zem*1,8		83,160		
6	K	181101102R	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	128,000	2,50	320,00
	vv		KI+CHI		128,000		
7	K	181301102.r	Rozprestretie výplňového substrátu medzi zatravnovaciu dlažbu, v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	111,000	3,20	355,20
8	M	693410003.5	Dodávka zeminy zmes 20% trávnikový substrát, 10% láva, 70% štrkodrva, vrátane dovozu a premiešania	m3	13,320	30,00	399,60
	vv		0,12*111		13,320		
D	2		Zakladanie				655,75
9	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	122,000	2,50	305,00
	vv		122		122,000		
	vv	geotex	Súčet		122,000		
10	M	6936655000n	Geosyntetické materiály ref. PK-TEX PP 60 geotextília tkaná z polypropylénu, š. 5.2m x dl. 100m	m2	140,300	2,50	350,75
	vv		geotex*1,15		140,300		
D	5		Komunikácie				7 680,76
11	K	564211112.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 0-5 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr 60 mm	m2	37,000	13,00	481,00
	vv		"pod betonove slapaky				
	vv		37		37,000		
	vv		Súčet		37,000		
12	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 31,5 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	17,000	12,50	212,50
	vv		KI		17,000		
	vv		Súčet		17,000		
	vv		"Pozn. v jednotkovej cene dodávky si dodávateľ zohľadní svahovanie a presah okrajov komunikácie				
13	K	564861112.S	Podklad zo štrkodrviny 31,5(45) Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 210 mm	m2	111,000	13,00	1 443,00
	vv		CHI		111,000		
	vv		"Pozn. v jednotkovej cene dodávky si dodávateľ zohľadní svahovanie a presah okrajov komunikácie				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	564952111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	17,000	15,00	255,00
	W		KI		17,000		
15	K	5811201151	Kryt z Park Betónu C16/20, vodopriepustný suchý betón, hr. 150 mm	m2	17,000	13,00	221,00
	W		KI		17,000		
16	K	596912411.S	Kladenie betónovej dlažby z vegetačných tvárnic hr. 120 mm, do lôžka z kameniva ťaženého, veľkosti nad 0,25 m2, plochy do 300 m2	m2	111,000	12,00	1 332,00
	W		CHI		111,000		
17	M	592460020200.S	Dlažba betónová zatravnovacia, rozmer 600x450x120 mm, prírodná ref. Godelmann Lunix	m2	113,220	33,00	3 736,26
	W		CHI*1,02		113,220		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 152,82
18	K	917712111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z kameniva ťaženého bez bočnej opory (betónové šľapáky)	m	66,000	9,00	594,00
19	M	592170003500.S 1	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x250 mm, prírodný	ks	66 000	5,50	363,00
20	K	917862111.S	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	13,000	8,00	104,00
	W		13		13,000		
21	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	14,000	5,50	77,00
	W		13*1,02		13,260		
	W		Súčet		13,260		
	W		14		14,000		
22	K	918101111.S	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,228	65,00	14,82
	W		"bet. lôžko hr. 150mm (pod obrubníkom)		0,228		
	W		(0,15-0,1)*0,35*13		0,228		
	W		Súčet		0,228		
	D	99	Presun hmôt HSV				499,05
23	K	998223011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	124,763	4,00	499,05
	D	OST	Ostatné				0,00
24	K	0011	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	128,000		0,00
	W		"KI				
	W		17		17,000		
	W	KI	Medzisúčet		17,000		
	W		"KII				
	W		0		0,000		
	W	KII	Medzisúčet		0,000		
	W		"KIII				
	W		0		0,000		
	W	KIII	Medzisúčet		0,000		
	W		"PI				
	W		0		0,000		
	W	P_i	Medzisúčet		0,000		
	W		"CI				
	W		0		0,000		
	W	CI	Medzisúčet		0,000		
	W		"CHI				
	W		111		111,000		
	W	CHI	Medzisúčet		111,000		
	W		"CHII				
	W		0		0,000		
	W	CHII	Medzisúčet		0,000		
	W		"CHIII				
	W		0		0,000		
	W	CHIII	Medzisúčet		0,000		
	W		Súčet		128,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozádržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

SO 03.5 - Terénne úpravy

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Projektant:

2ka, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 14. 11. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu				5 353,05
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 353,05
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	5 353,05	20,00%	1 070,61	
Cena s DPH		v EUR		6 423,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozadržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

SO 03.5 - Terénne úpravy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 353,05

HSV - Práce a dodávky HSV

5 353,05

1 - Zemné práce

5 353,05

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 353,05

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozadržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

SO 03.5 - Terénne úpravy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 353,05
D		HSV	Práce a dodávky HSV				5 353,05
D	1		Zemné práce				5 353,05
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	142,520	4,00	570,08
	W		*dazdova zakrada				
	W		106,82		106,820		
	W		*okolie dazd. záhrady				
	W		35,7		35,700		
	W		Súčet		142,520		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	142,520	1,00	142,52
3	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	142,520	4,00	570,08
	W		142,52		142,520		
	W	prebyt_zem	Súčet		142,520		
4	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 710,240	1,00	1 710,24
	W		prebyt_zem*(15-3)		1 710,240		
5	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	256,536	9,20	2 360,13
	W		prebyt_zem*1,8		256,536		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozádržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

SO 03.6 - Zdravotechnika - odvodnenie multifunkčného ihriska

JKSO:

Miesto:

Bratislava

KS:

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			6 905,39
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			6 905,39
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	6 905,39	20,00%	1 381,08
Cena s DPH		v EUR	8 286,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozadržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

SO 03.6 - Zdravotechnika - odvodnenie multifunkčného ihriska

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

6 905,39

HSV - Práce a dodávky HSV

6 905,39

1 - Zemné práce

2 669,16

2 - Zakladanie

1 969,40

4 - Vodorovné konštrukcie

37,00

8 - Rúrové vedenie

1 853,40

99 - Presun hmôt HSV

376,43

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 905,39

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozádržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

SO 03.6 - Zdravotechnika - odvodnenie multifunkčného ihriska

Miesto:	Bratislava	Dátum:	14. 11. 2022
Objednávateľ:	Mestská časť Bratislava Nové Mesto	Projektant:	2ka, s.r.o.
Zhotoviteľ:	littlefinger, s.r.o.	Spracovateľ:	Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 905,39
D	HSV		Práce a dodávky HSV				6 905,39
D	1		Zemné práce				2 669,16
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	74,700	4,00	298,80
2	K	132201109	Príplatok k cene za ľepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	74,700	1,00	74,70
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,400	7,00	205,80
	VV		74,7-45,3		29,400		
	VV	p_zem	Sučet		29,400		
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	352,800	1,20	423,36
	VV		(15-3)*p_zem		352,800		
5	K	979089012 1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	52,920	10,00	529,20
	VV		p_zem*1.8		52,920		
6	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	45,300	5,00	226,50
7	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	22,000	18,00	396,00
8	M	583410003500 S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 32-63 mm	t	39,600	13,00	514,80
	VV		22*1,8		39,600		
D	2		Zakladanie				1 969,40
9	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextilie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	366,400	2,50	916,00
10	M	693110002700.S	Geotextília polypropylénová netkaná 150 g/m2	m2	421,360	2,50	1 053,40
	VV		366,4*1,15		421,360		
D	4		Vodorovné konštrukcie				37,00
11	K	451573111	Lôžko a obsyp potrubia, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	7,400	5,00	37,00
D	8		Rúrové vedenie				1 853,40
12	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	58,000	5,00	290,00
13	K	871266016	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného do DN 110	m	15,000	2,40	36,00
14	M	286110015000.1	Potrubie kanalizačné PVC-U d110	m	15,000	13,50	202,50
15	K	871326026	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného DN 160	m	43,000	3,60	154,80
16	M	286110015100 2	Potrubie kanalizačné PVC-U d125	m	43,000	17,90	769,70
17	K	891315111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, koncová klapka (žabia) hrdlová DN 150, vrátane príslušenstva, uchytenia a uloženia	ks	2,000	20,00	40,00
18	M	422810001500	Klapkový uzáver - žabia klapka DN 125	ks	2,000	49,70	99,40
19	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	58,000	4,50	261,00
D	99		Presun hmôt HSV				376,43
20	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamín. v otvorenom výkope	t	53,775	7,00	376,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozádržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

SO 03.7 - Osvetlenie

JKSO:

Miesto:

Bratislava

KS:

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

13 949,16

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

13 949,16

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižovaná

0,00

20,00%

0,00

13 949,16

20,00%

2 789,83

Cena s DPH

v EUR

16 738,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozadržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

SO 03.7 - Osvetlenie

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

Zka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littelfinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

13 949,16

21-M - Elektromontáže

9 002,91

M - Práce a dodávky M

4 946,25

46-M - Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach

4 946,25

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

13 949,16

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozadržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

SO 03.7 - Osvetlenie

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							13 949,16
D	M	21-M	Elektromontáže				9 002,91
1	K	210010028	Rúrka ohybná elektroinštalčná z PVC typ FXP 40, uložená pevne	m	140,000	1,50	210,00
2	M	345710009400	Rúrka ohybná vlnitá pancierová PVC-U, FXP DN 40	m	140,000	2,50	350,00
3	K	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	45,000		0,00
4	K	210201460	Zapojenie svietidla 1x svetelný zdroj, parkového a záhradného, zapustené do zeme LED	ks	8,000	50,00	400,00
5	M	3484301380	Uličné svietidlo LED na stĺp a výložník 100W 5000K	ks	8,000	150,00	1 200,00
6	K	210201880	Montáž stožiarovej svorkovnice pre 1 poistku	ks	4,000	100,00	400,00
7	M	3484301760	Stožiarová svorkovnica pre 1 poistku 80/16A	ks	4,000	400,00	1 600,00
8	K	210204002	Osvetľovací stožiar sadový - oceľový	ks	4,000	100,00	400,00
9	M	3160114000	Stožiar STK 60/60/3 P zinkový	ks	4,000	200,00	800,00
10	K	210204107	Výložník oceľový dvojramenný - do hmotn. 70 kg	ks	1,000	50,00	50,00
11	M	3160307000	Výložník VUD 15C	ks	1,000	110,00	110,00
12	K	210220020	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov	m	120,000	3,00	360,00
13	M	354410058800	Pásovina uzemňovacia FeZn 30 x 4 mm	kg	113,040	4,00	452,16
14	K	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi FeZn vrátane izolácie spojov Ø 10 mm	m	24,000	3,00	72,00
15	M	354410054800	Drôt bleskozvodový FeZn, d 10 mm	kg	24,000	4,00	96,00
16	K	210220243	Svorka FeZn spojovacia SS	ks	2,000	5,00	10,00
17	M	3544219500	Svorka spojovacia oceľová žiarovo zinkovaná označenie SS s p 2 skr	ks	2,000	5,00	10,00
18	K	210220245	Svorka FeZn pripojovacia SP	ks	12,000	5,00	60,00
19	M	354410004000	Svorka FeZn pripájaca označenie SP 1	ks	12,000	5,00	60,00
20	K	210220246	Svorka FeZn na odkvapový žlab SO	ks	6,000	5,00	30,00
21	M	354410004200	Svorka FeZn odkvapová označenie SO	ks	6,000	5,00	30,00
22	K	210220252	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia SR01-02	ks	25,000	5,00	125,00
23	M	354410000400	Svorka FeZn odbočovacia spojovacia označenie SR 01	ks	25,000	5,00	125,00
24	K	210800146	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	30,000	1,50	45,00
25	M	3410350085	CYKY 3x1,5 Kábel pre pevné uloženie, medený STN	m	30,000	1,50	45,00
26	K	210800159	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	170,000	2,00	340,00
27	M	341110002000	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm ²	m	170,000	2,00	340,00
28	K	210800161	Kábel medený uložený pevne CYKY 450/750 V 5x6	m	80,000	4,00	320,00
29	M	341110002200	Kábel medený CYKY 5x6 mm ²	m	80,000	4,00	320,00
30	M	101	Podružný Materiál	%	0,035	450,00	15,75
31	M	102	PPV	%	0,060	450,00	27,00
32	M	103	Revízná správa	ks	1,000	600,00	600,00
D	M	M	Práce a dodávky M				4 946,25
D	M	46-M	Zemné práce vykonávané pri externých montážnych prácach				4 946,25
33	K	460050004	Jama pre jednoduchý stožiar nepalkovaný dĺžky 6-8 m, v rovine, zásyp a zhutnenie, zemina tr 4	ks	4,000	30,00	120,00
34	K	210204121	Stožiarový základ do betonu pre sad. stožiar	ks	4,000	85,00	340,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
35	M	220120000	Debnenie a betonáž stĺpa VO	ks	4,000	50,00	200,00
36	K	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy ručne 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	165,000	13,50	2 227,50
37	K	460420021	Zriadenie, rekonšt. káblového lôžka z piesku bez zakrytia, v ryhe šir. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	165,000	4,50	742,50
38	M	583110000300	Drvina vápencová frakcia 0-4 mm	t	8,580	12,50	107,25
39	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka do 33 cm	m	165,000	0,80	132,00
40	M	283230008000	Výstražná fólia PE, šxh 300x0,1 mm, dl. 250 m, farba červená	m	165,000	0,80	132,00
41	K	460560163	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	165,000	5,00	825,00
42	K	460620013	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 3, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm ododor.hladiny	m2	60,000	2,00	120,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozádržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

SO 03.8 - Multifunkčné ihrisko

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

110 431,08

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

110 431,08

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

110 431,08

20,00%

22 086,22

Cena s DPH

v EUR

132 517,30

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozadržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

SO 03.8 - Multifunkčné ihrisko

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

110 431,08

HSV - Práce a dodávky HSV

94 413,61

1 - Zemné práce

3 023,62

2 - Zakladanie

4 451,25

5 - Komunikácie

80 511,17

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 410,25

99 - Presun hmôt HSV

5 017,32

PSV - Práce a dodávky PSV

16 017,47

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

16 017,47

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

110 431,08

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozadržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

SO 03.8 - Multifunkčné ihrisko

Miesto: Bratislava
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.
Dátum: 14. 11. 2022
Projektant: 2ka, s.r.o.
Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							110 431,08
D		HSV	Práce a dodávky HSV				94 413,61
D	1		Zemné práce				3 023,62
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	40,730	4,00	162,92
	W		"daždový rigol nad ihriskom				
	W		16,28		16,280		
	W		"vyrovnanie vykopu				
	W		9,64		9,640		
	W		"rozsírenie ihriska				
	W		14,81		14,810		
	W		Súčet		40,730		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	40,730	1,00	40,73
3	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	8,050	4,00	32,20
	W		"zakladové patky				
	W		8,05		8,050		
	W		Súčet		8,050		
4	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	8,050	1,00	8,05
5	K	132201101.S	Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	32,500	4,00	130,00
	W		"drenážne rygoly				
	W		32,5		32,500		
	W		Súčet		32,500		
6	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	32,500	1,00	32,50
7	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	81,280	4,00	325,12
	W		40,73+8,05+32,5		81,280		
	W	p_zem	Súčet		81,280		
8	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (15-3)*p_zem	m3	975,360	1,00	975,36
	W		(15-3)*p_zem		975,360		
9	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	146,304	9,00	1 316,74
	W		p_zem*1.8		146,304		
D	2		Zakladanie				4 451,25
10	K	211971110.S	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	318,000	2,50	795,00
	W		318		318,000		
11	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	373,014	2,50	932,54
	W		318*1,15		365,700		
	W		365,7*1,02 'Prepočítané koeficientom množstva		373,014		
12	K	212752125	Tratívody z drenážnych rúr so zariadením štrkopieskov lôžka pod rúry a s ich obsypom v priemernom celkovom množstve do 0,15 m3/m, v otvorenom výkope z flexodrenážnych rúr DN 100 mm	m	206,500	3,50	722,75
	W		206,5		206,500		
	W		Súčet		206,500		
13	K	2715211110	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva drveného, frakcie 8 -16 mm	m3	0,597	18,50	11,04
	W		"multifunkčne ihrisko				
	W		"Z1				
	W		0,4*0,4*0,05*48		0,384		
	W		"Z2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			0,4*0,6*0,05*1		0,012		
			"Z3				
			0,4*0,74*0,05*2		0,030		
			"Z4				
			0,4*0,57*0,05*2		0,023		
			"Z5				
			0,4*0,4*0,05*2		0,016		
			"Z6				
			0,5*0,5*0,1*4		0,100		
			"Z7				
			0,4*0,4*0,05*4		0,032		
			Súčet		0,597		
14	K	2753212101	M+D Prefabrikovaný základ 500x500x1350 -Z6	ks	4,000	100,00	400,00
			"multifunkcne ihrisko				
			4		4,000		
15	K	275321211.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	9,937	93,00	924,14
			"multifunkcne ihrisko				
			"Z1				
			0,4*0,4*0,96*48		7,373		
			"Z2				
			0,4*0,6*0,96*1		0,230		
			"Z3				
			0,4*0,74*0,96*2		0,568		
			"Z4				
			0,4*0,57*0,96*2		0,438		
			"Z5				
			0,4*0,4*0,9*2		0,288		
			"Z1				
			0,4*0,4*1,1*4		0,704		
			Súčet		9,601		
			9,601*1,035		9,937		
			"Stratne na beton na terene uvazovane 3,5%				
16	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	53,262	9,50	505,99
			"multifunkcne ihrisko				
			"Z1				
			4*0,4*0,55*48		42,240		
			"Z2				
			2*(0,4+0,6)*0,55*1		1,100		
			"Z3				
			2*(0,4+0,74)*0,55*2		2,508		
			"Z4				
			2*(0,4+0,57)*0,55*2		2,134		
			"Z5				
			4*0,4*0,55*2		1,760		
			"Z7				
			4*0,4*0,55*4		3,520		
			Súčet		53,262		
17	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	53,262	3,00	159,79
	D	5	Komunikácie				80 511,17
18	K	5647101110.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 40 mm	m2	890,800	3,00	2 672,40
			"konstrukcne vrstvy multifunkcneho ihriska z lomoveho kamena				
			630,05+260,75		890,800		
19	K	564720211.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef 16-32 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 80 mm	m2	890,800	7,20	6 413,76
20	K	564741112.S	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného vef 32-63 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 130 mm	m2	890,800	9,00	8 017,20
21	K	564801111	Podklad zo štrkodrviny vef. 0-4 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 20 mm	m2	890,800	2,00	1 781,60
22	K	5648011111	Podklad zo štrkodrviny vef. 4-8 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 30 mm	m2	890,800	3,00	2 672,40
23	K	5671151100	M+D Liaty gumenný povrch farebná vrstva (zmes EPDM granulátu a PU pojiva) hr. 10mm, vrátane podkladných vrstiev (zmes SBR gummy, štrku a PU pojiva) hr. 35mm, nanášané za pomoci finišera	m2	890,800	64,00	57 011,20
			630,05+260,75		890,800		
24	K	56711511001	M+D Čiarovanie	m	555,030	3,50	1 942,61
			555,03		555,030		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 410,25
25	K	916561111.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 12/15 s bočnou oporou	m	124,000	8,00	992,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	127,000	2,50	317,50
			124*1.02		126,480		
			Súčet		126,480		
			127		127,000		
27	K	918101111.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 12/15	m3	1,550	65,00	100,75
			(0,15-0,1)*0,25*124		1,550		
	D	99	Presun hmôt HSV				5 017,32
28	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvámic,blokov výšky do 10 m	t	716,760	7,00	5 017,32
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				16 017,47
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				16 017,47
29	K	767914130r	Montáž oplatenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške do 4,0 m, vrátane potrebného príslušenstva	m	124,000	16,50	2 046,00
30	M	55351002510001	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm hr. vert 5mm a horiz 8mm, vxl 2,03x2,50 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli ref. VEGA 2D	ks	51,000	65,00	3 315,00
			124/2,5+1		50,600		
			Súčet		50,600		
			51		51,000		
31	M	55351002510002	Panel pre panelový plotový systém, veľkosť oka 200x50 mm hr. vert 6 a horiz 8mm, vxl 2,03x2,50 m, poplastovaný na pozinkovanej oceli ref. VEGA 2D Super	ks	51,000	65,00	3 315,00
32	K	767916580.S	Osadenie stĺpika oceľového plotového výšky nad 2 m na oceľovú platňu	ks	56,000	20,00	1 120,00
33	M	5535100098300	Stĺpik oplatenia, uzavretý profil 80x50x3, horná hrana v. min 4800mm, pozinkovaný	ks	56,000	20,00	1 120,00
34	K	76799500B	M+D Stĺpik bránky 80x80x2mm dl. 2500mm, pozinkovaný, zabetónovaný do hĺbk 400mm - podrob. vid'. PD - B	ks	6,000	30,00	180,00
35	K	76799500DP	M+D Vstupná bránka na ihrisko, 900x2000mm, jednokrídlové, výplň - pozink. panel, veľkosť oka 200x50mm, ref. Vega 2D - podrob. vid'. PD - OB	ks	3,000	400,00	1 200,00
36	K	76799512BK	M+D Basketbalový kôš profil 100x100x5, s ramenom 1,2m, do montážneho puzdra, žiarovo pozinkované -BK	ks	2,000	1 100,00	2 200,00
37	K	76799512SV	M+D Komplet volejbal.set (2 stĺpiky pozinkované 80x80 s montážnym puzdom 90x90 s adaptérom,sieť volejbalová)	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
38	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	173,822	3,00	521,47

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizácia Račianske mýto
Objekt:
SO 04 - Vodozádržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU
Časť:
PP - Projektové práce

JKSO:
Miesto: Bratislava

KS:
Dátum: 14. 11. 2022

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
littlefinger, s.r.o.

IČO: 44768575
IČ DPH: SK2022866131

Projektant:
2ka, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Rosoft, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			600,00
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			600,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	600,00	20,00%	120,00

Cena s DPH v EUR **720,00**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia Račianske mýto
Objekt: SO 04 - Vodozádržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU
Časť: **PP - Projektové práce**

Miesto: Bratislava
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2022
Projektant: 2ka, s.r.o.
Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	600,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	600,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	600,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 04 - Vodozadržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU

Časť:

PP - Projektové práce

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							600,00
0	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				600,00
1	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	600,00	600,00
	vv		1		1,000		
	vv		Projektová dokumentácia podlieha ustanoveniam Autorského zákona č. 383/1997 Z.z v platnom znení a ostatným súvisiacim zákonom a predpisom,				
	vv		ktoré sa viažu k uplatňovaniu autorských práv.				
	vv		Projektová dokumentácia nesmie byť reprodukováná alebo napodobňovaná bez písomného súhlasu autora.				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizácia Račianske mýto
Objekt:
SO 04 - Vodozadržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU
Časť:
SO 04.1 - Búracie práce a demolácie

JKSO:
Miesto: Bratislava

KS:
Dátum: 14. 11. 2022

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
littlefinger, s.r.o.

IČO: 44768575
IČ DPH: SK2022866131

Projektant:
2ka, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Rosoft, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			19 987,40
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			19 987,40

DPH základná	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
znižená	0,00	20,00%	0,00
	19 987,40	20,00%	3 997,48

Cena s DPH v EUR **23 984,88**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba Revitalizácia Račianske mýto
Objekt: SO 04 - Vodozádržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU
Časť: **SO 04.1 - Búracie práce a demolácie**

Miesto: Bratislava
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2022
Projektant: 2ka, s.r.o.
Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	19 987,40
HSV - Práce a dodávky HSV	19 987,40
1 - Zemné práce	8 959,25
8 - Rúrové vedenie	78,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 950,15
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	19 987,40

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 04 - Vodozádržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU

Časť:

SO 04.1 - Búracie práce a demolácie

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							19 987,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 987,40
D	1		Zemné práce				8 959,25
1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	13,440	6,00	80,64
	WV		"bet dlažba				
	WV		13,44		13,440		
	WV		Súčet			13,440	
2	K	113106611.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche do 20 m2, -0,2600 t	m2	3,720	6,00	22,32
	WV		Konštrukcia chodníkov so zámkovou dlažbou				
	WV		3,72		3,720		
	WV		Súčet			3,720	
3	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	521,560	3,00	1 564,68
	WV		Konštrukcia športových ihrísk s asfaltovým povrchom				
	WV		18,04		18,040		
	WV		"Konštrukcia detských ihrísk s asfaltovým povrchom				
	WV		387,74		387,740		
	WV		"asf. komunikácie po tereni				
	WV		115,78		115,780		
	WV	asf_kom	Súčet			521,560	
4	K	113206111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, vrátane betónového lôžka a štrkového podkladu -0,14500t	m	23,000	3,60	82,80
5	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, záhonových, parkových, vrátane betónového lôžka a štrkového podkladu -0,04000t	m	297,000	3,00	891,00
6	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	17,160	8,50	145,86
	WV		Konštrukcia chodníkov so zámkovou dlažbou -lozko 40mm + strkodrava 200mm				
	WV		3,72		3,720		
	WV		Konštrukcia chodníkov s beton dlažbou -lozko 40mm + strkodrava 200mm				
	WV		13,44		13,440		
	WV		Súčet			17,160	
7	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	521,560	5,00	2 607,80
	W		asf_kom				
					521,560		
8	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	521,560	5,50	2 868,58
	W		asf_kom				
					521,560		
9	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	17,178	4,00	68,71
	W		"odstránenie piesku až po uroveň terenu				
	W		57,26*0,3		17,178		
10	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za ľepivosť horniny 3	m3	17,178	1,00	17,18
11	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	17,178	4,00	68,71
12	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	206,136	1,20	247,36
	W		(17,178)*(15-3)		206,136		
13	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	30,906	9,50	293,61

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			17,17*1.8		30,906		
14	K	899332111.S2	Rúrové vedenie Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 300 mm znížením poklopu -Ozn. X,Z	ks	1,000	78,00	78,00
			1		1,000		
15	K	961043111.S	Ostatné konštrukcie a práce-búranie Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	1,620	50,00	10 950,15
			"pod plotom okolo hojdaciek				
			0,6*0,3*0,6*15		1,620		
			Súčet		1,620		
16	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	2,124	65,00	138,06
			"zaklady pod betonovu stenu				
			0 6*0,6*5,9		2,124		
			Súčet		2,124		
17	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	2,260	65,00	146,90
			"betonova stena				
			0,2*2*5,6		2,240		
			"betonovy stúpen pri kvetinaci				
			0 2*0,1*1		0,020		
			Súčet		2,260		
18	K	966001111.S	Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou, - 0,02700 t	ks	5,000	45,00	225,00
			"v cene su uvazovane perforovane, plne plechove kose, plastové kose - vrátane nosnej konštrukcie a základu 4+1				
					5,000		
19	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, - 0,03400 t	ks	15,000	45,00	675,00
20	K	966001141.S7	Demontáž prvkov alebo komponentov detského ihriska, vrátane demontáže spodnej stavby, odvozu a likvidácie - drevený domček, šmyčková, oramovanie pieskoviska -ozn B	ks	1,000	250,00	250,00
21	K	966001141.S8	Demontáž prvkov alebo komponentov detského ihriska, vrátane demontáže spodnej stavby, odvozu a likvidácie - oceľ. kolotoč s dopad. plochou z asf. pásov -ozn A	ks	1,000	250,00	250,00
22	K	966001141.S9	Demontáž prvkov alebo komponentov detského ihriska, vrátane demontáže spodnej stavby, odvozu a likvidácie - jednomiestne hojdacky 2x4ks, s nosnou konštrukciou	ks	1,000	250,00	250,00
23	K	966001141.S91	Demontáž prvkov alebo komponentov detského ihriska, vrátane demontáže spodnej stavby, odvozu a likvidácie - slon na lezenie - ozn. U	ks	1,000	250,00	250,00
	K	9660011452	Demontáž betónových kvetináčov, vrátane odvozu a likvidácie -Ozn O	ks	2,000	90,00	180,00
25	K	96600116201	Demontáž informačného systému, vrátane demontáže spodnej stavby, odvozu a likvidácie - info tabuľa ozn. P -0,03500 t	ks	1,000	200,00	200,00
26	K	96600116202	Demontáž basketbalového koša, vrátane demontáže spodnej stavby, odvozu a likvidácie	ks	2,000	150,00	300,00
27	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	48,500	5,50	266,75
			"okolo hojdaciek				
			48,5		48,500		
28	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	346,539	1,80	623,77
29	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	4 851,546	0,60	2 910,93
			346 539*14 *Präpočítané koeficientom množstva		4 851,546		
30	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	346,539	1,70	589,12
31	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	129,431	9,50	1 229,59
32	K	979089012.S1	Poplatok za skladovanie - betón, kameň	t	149,474	7,00	1 046,32
33	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	51,113	25,00	1 277,83
34	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	1,795	10,00	17,95
35	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,645	65,00	41,93

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 04 - Vodozadržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU

Časť:

SO 04.2 - Mobiliár a drobná architektúra

JKSO:

Miesto:

Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Projektant:

2ka, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

14. 11. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

72 984,93

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

72 984,93

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

72 984,93

20,00%

14 596,99

Cena s DPH

v EUR

87 581,92

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia Račianske mýto
Objekt: SO 04 - Vodozadržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU
Časť: **SO 04.2 - Mobilár a drobná architektúra**

Miesto: Bratislava
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2022
Projektant: 2ka, s.r.o.
Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	72 984,93
HSV - Práce a dodávky HSV	1 225,04
1 - Zemné práce	771,37
2 - Zakladanie	453,67
PSV - Práce a dodávky PSV	71 759,89
762 - Konštrukcie tesárske	2 814,03
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	68 945,86
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	72 984,93

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 04 - Vodozadržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU

Časť:

SO 04.2 - Mobilár a drobná architektúra

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							72 984,93
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 225,04
D	1		Zemné práce				771,37
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3. do 100 m3	m3	10,653	4,00	42,61
	W		*A2 drevene podium				
	W		(1,32*1,32+0,4*0,4)/2*0,8*14		10,653		
	W		Súčet		10,653		
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Priplatok za lepiivosť horniny 3	m3	10,653	4,00	42,61
3	K	162201101.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	4,262	12,00	51,14
	W		"zemina na deponiu				
	W		10,653*0,2		2,131		
	W		"z deponie na zasyp				
	W		10,653*0,2		2,131		
	W		Súčet		4,262		
4	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,653	4,00	42,61
	W		"zemina				
	W		10,653		10,653		
	W	p_zem	Súčet		10,653		
5	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	127,836	1,20	153,40
	W		(15-3)*p_zem		127,836		
6	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	19,175	10,00	191,75
	W		p_zem*1,8		19,175		
7	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnanim povrchu záস্যu	m3	8,861	5,50	48,74
	W		*A2 drevene podium -sírkom				
	W		(1,32*1,32+0,4*0,4)/2*0,8*14		10,653		
	W		-0,4*0,4*0,8*14		-1,792		
	W		Medzisúčet		8,861		
	W		Súčet		8,861		
8	M	583410002900.S	Kamenivo drvené hrubé frakcia 16-32 mm	t	14,179	14,00	198,51
	W		*A2 drevene podium				
	W		(1,32*1,32+0,4*0,4)/2*0,8*14*1,6		17,046		
	W		-0,4*0,4*0,8*14*1,6		-2,867		
	W		Medzisúčet		14,179		
	W		Súčet		14,179		
D	2		Zakladanie				453,67
9	K	275321211.S	Betón základových pätiiek. železový (bez výstuže), tr. C 12/15	m3	1,855	90,00	166,95
	W		*A2 drevene podium				
	W		0,4*0,4*0,8*14*1,035		1,855		
	W		Súčet		1,855		
	W		"Stratne na beton na terene uvazovane 3,5%				
10	K	275351215.S	Debnenie stien základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	17,920	13,00	232,96
	W		*A2 drevene podium				
	W		4*0,4*0,8*14		17,920		
	W		Súčet		17,920		
11	K	275351216.S	Debnenie stien základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	17,920	3,00	53,76
D	PSV		Práce a dodávky PSV				71 759,89
D	762		Konštrukcie tesárske				2 814,03

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	762523104.S	M+D Drevené pódium z agátových dosiek 70x140mm dl. 3m -40ks, 80x160mm dl.3m - 6ks, vrátane podkladného roštu z HEA profilov 160mm -3x6m, kotviacich platní do základov, ocef. profil priemeru 100mmm hr 3mm, kotvenia, spojovacích profilov a povrchovej úpravy	m2	18,000	152,00	2 736,00
			"A2 - det vid. vykres 013				
			6*3		18,000		
13	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	26,010	3,00	78,03
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				68 945,86
14	K	76799510H02	M+D Ihriskový prvok : Preliezka - hrad pre malé deti , vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - H2	ks	1,000	3 250,00	3 250,00
15	K	76799510H03	M+D Ihriskový prvok : Detský stolk , vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - H3	ks	1,000	1 150,00	1 150,00
16	K	76799510H05	M+D Ihriskový prvok : Zemný telefón, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - H5	ks	1,000	770,00	770,00
17	K	76799510H06	M+D Ihriskový prvok : Pieskovisko, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - H6	ks	2,000	3 350,00	6 700,00
18	K	76799510H07	M+D Ihriskový prvok : Preliezka so šmykľavkou, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - H7	ks	1,000	8 300,00	8 300,00
19	K	76799510H08	M+D Ihriskový prvok : Preliezka , vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - H8	ks	1,000	1 900,00	1 900,00
20	K	76799510H09	M+D Ihriskový prvok : Hojdačka . vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - H9	ks	4,000	4 800,00	19 200,00
21	K	76799510H10	M+D Ihriskový prvok : Húpací kôš , vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - H10	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
22	K	76799510H12	M+D Ihriskový prvok : Vodný herný prvok (pumpa+drevený kanál) , vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - H12	ks	1,000	2 000,00	2 000,00
23	K	76799510H21	M+D Ihriskový prvok : Bezbariérový kolotoč , vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - H21	ks	1,000	8 300,00	8 300,00
24	K	76799510H22	M+D Ihriskový prvok : Ŏalekohľad , vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - H22	ks	1,000	900,00	900,00
25	K	76799510T02	M+D Dubový hranol, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - T2	ks	6,000	1 200,00	7 200,00
26	K	76799510T05	M+D Kôš ref. Quinbin QB145t, 50 l, sférický, ocefová konštrukcia s práškovým pozinkovaním, opláštenie tropickým drevom bez povrchovej úpravy, strieška, bez popolníka, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - T5	ks	3,000	650,00	1 950,00
27	K	76799510T10	M+D Fontánka na pitie ref. hydro 410, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - T10	ks	1,000	1 400,00	1 400,00
28	K	76799510T11	M+D Stolik ocefová konštrukcia, doska a sedadlo z HPL, antikorové prvky ref. Bistrot, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - T11	ks	1,000	340,00	340,00
29	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	528,620	3,00	1 585,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 04 - Vodozadržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU

Časť:

SO 04.4 - Pochôdzne plochy

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

49 006,39

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

49 006,39

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

49 006,39

20,00%

9 801,28

Cena s DPH

v EUR

58 807,67

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia Račianske mýto
Objekt: SO 04 - Vodozadržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU
Časť: **SO 04.4 - Pochôdzne plochy**

Miesto: Bratislava
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2022
Projektant: 2ka, s.r.o.
Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	49 006,39
HSV - Práce a dodávky HSV	49 006,39
1 - Zemné práce	7 216,38
2 - Zakladanie	1 717,85
5 - Komunikácie	34 789,40
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 684,68
99 - Presun hmôt HSV	1 598,08
OST - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	49 006,39

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 04 - Vodozadržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU

Časť:

SO 04.4 - Pochôdzne plochy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
							49 006,39
D	HSV		Práce a dodávky HSV				49 006,39
D	1		Zemné práce				7 216,38
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	152,960	4,00	611,84
	vv		"ihrisko				
	vv		0,21*(185-33)		31,920		
	vv		Piesok vodný prvok				
	vv		0,2*64		12,800		
	vv		Štrk				
	vv		0,2*156		31,200		
	vv		0,3*(203+33)		70,800		
	vv		"pod bet slapaky				
	vv		6,24		6,240		
	vv		Súčet		152,960		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepkivosť horniny 3	m3	152,960	1,00	152,96
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	6,000	4,00	24,00
	vv		"drenazna ryha				
	vv		6		6,000		
	vv		Súčet		6,000		
4	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepkivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	6,000	1,00	6,00
5	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	155,960	4,00	623,84
	vv		"vykop na deponiu (zemina pre zasyp ryhy ostava pri ryhe drenaznej)				
	vv		152,96		152,960		
	vv		6-3		3,000		
	vv	prebyt_zem	Súčet		155,960		
6	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 871,520	1,00	1 871,52
	vv		prebyt_zem*(15-3)		1 871,520		
7	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	280,728	9,50	2 666,92
	vv		prebyt_zem*1,8		280 728		
8	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	6,000	7,00	42,00
	vv		"drenazna ryha				
	vv		6-3		3,000		
	vv		"drenazny material				
	vv		3		3,000		
	vv		Súčet		6,000		
9	M	5833749700	Štrkopiesok, vrátane dopravy	m3	3,000	14,00	42,00
	vv		"drenazny material				
	vv		3		3,000		
10	K	181101102R	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	511,000	2,30	1 175,30
	vv		KI+KII+CHIII		326,000		
	vv		"epdm				
	vv		185		185,000		
	vv		Súčet		511,000		
D	2		Zakladanie				1 717,85
11	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	319,600	2,50	799,00
	vv		244		244,000		
	vv		det'ské pieskoviská				
	vv		11,6		11,600		

PČ	Typ	Kód	Popis	Mj	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		vodný prvok				
	vv		64		64,000		
	vv	geotex	Súčet		319,600		
12	M	6936655000n	Geosyntetické materiály ref. PK-TEX PP 60 geotextília tkaná z polypropylénu, š 5 2m x dl. 100m	m2	367,540	2,50	918,85
	vv		geotex*1,15		367,540		
	D	5	Komunikácie				34 789,40
13	K	56420111100	M+D Piesok pre detské pieskoviská	m3	3,248	50,00	162,40
	vv		0,28*11,6		3,248		
14	K	56420111101	M+D Piesok pre vodný prvok	m3	12,800	50,00	640,00
	vv		0,2*64		12,800		
15	K	564210123r.S	Mlátový kryt so spojivom Stabilizer hr. 60mm, vrátane prípravy povrchu	m2	65,000	15,00	975,00
	vv		KII		65,000		
16	K	564210123r1.S	Štrkové rohože ref. Bera gravel fix (764x392x323), vrátane podkladnej vrstvy fr.04/11 hr.63mm, vyrovnania, zhutnenia podložia, výplňového štrku a vrchnej štrkovej vrstvy hr. 15mm	m2	221,000	32,00	7 072,00
	vv		CHIII		221,000		
17	K	564211112.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 0-5 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m2	16,000	13,00	208,00
	vv		"pod betonove slapaky				
	vv		16		16,000		
	vv		Súčet		16,000		
18	K	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny vef. 0-16 mm s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	152,000	10,00	1 520,00
19	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 31,5 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	257,000	11,50	2 955,50
	vv		KI+KII		105,000		
	vv		"epdm				
	vv		185-33		152,000		
	vv		Súčet		257,000		
	vv		"Pozn. v jednotkovej cene dodavky si dodavateľ zohľadní svahovanie a presah okrajov komunikácie				
20	K	5648511111.S	Podklad zo štrkodrviny 45Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	65,000	14,50	942,50
	vv		KII		65,000		
	vv		"Pozn. v jednotkovej cene dodavky si dodavateľ zohľadní svahovanie a presah okrajov komunikácie				
21	K	564861111r	Podklad z dunajského riečného štrku vef. 4-8 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	156,000	11,00	1 716,00
	vv		"štrkova plocha				
	vv		156		156,000		
22	K	564861111r1	Podklad z dunajského riečného štrku vef. 4-8 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 300 mm	m2	236,000	12,00	2 832,00
	vv		"štrkova plocha				
	vv		203+33		236,000		
23	K	564871111r.S	Podklad zo štrkodrviny 31,5(45) Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 252 mm	m2	221,000	14,00	3 094,00
	vv		CHIII		221,000		
24	K	564952111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	40,000	15,00	600,00
	vv		KI		40,000		
25	K	5671151100.a	M+D Liaty gumenný povrch farebná vrstva 15mm, vrátane podkladných vrstiev hr. 45mm - EPDM	m2	152,000	76,00	11 552,00
	vv		185-33		152,000		
26	K	5811201151	Kryt z Park Betónu C16/20, vodopriepustný suchý betón, hr. 150 mm	m2	40,000	13,00	520,00
	vv		KI		40,000		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 684,68
27	K	917712111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z kameniva ťaženého bez bočnej opory (betónové šľapáky)	m	31,000	9,00	279,00
28	M	592170003500.S 1	Obrubník rovný 1xšxv 1000x100x250 mm, prírodný	ks	31,000	5,50	170,50
29	K	9178621000	M+D Oceľová pásová obruba hr. 10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia a betónového lôžka	m	58,000	12,00	696,00
	vv		29		29,000		
	vv		"pri piknikovej zone				
	vv		29		29,000		
	vv		Súčet		58,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	9178621001	M+D Záhradný obrubník z flexibilnej ocele, zatĺkací	m	234,000	7,70	1 801,80
31	K	917862111.S	Osadenie chodník. obrub. betón. stojatého s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	50,000	8,00	400,00
	vv		50		50,000		
32	M	592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	51,000	5,50	280,50
	vv		50*1,02		51,000		
	vv		Súčet		51,000		
	vv		51		51,000		
33	K	918101111.S	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	0,875	65,00	56,88
	vv		"bet. lôžko hr. 150mm (pod obrubníkom)				
	vv		(0,15-0,1)*0,35*50		0,875		
	vv		Súčet		0,875		
	D	99	Presun hmôt HSV				1 598,08
34	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	532,694	3,00	1 598,08
	D	OST	Ostatné				0,00
35	K	0011	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	326,000		0,00
	vv		"KI				
	vv		40		40,000		
	vv	KI	Medzisúčet		40,000		
	vv		"KII				
	vv		40+25		65,000		
	vv	KII	Medzisúčet		65,000		
	vv		"KIII				
	vv		0		0,000		
	vv	KIII	Medzisúčet		0,000		
	vv		"PI				
	vv		0		0,000		
	vv	P_I	Medzisúčet		0,000		
	vv		"CI				
	vv		0		0,000		
	vv	CI	Medzisúčet		0,000		
	vv		"CHI				
	vv		0		0,000		
	vv	CHI	Medzisúčet		0,000		
	vv		"CHII				
	vv		0		0,000		
	vv	CHII	Medzisúčet		0,000		
	vv		"CHIII				
	vv		221		221,000		
	vv	CHIII	Medzisúčet		221,000		
	vv		Súčet		326,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 04 - Vodozadržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU

Časť:

SO 04.5 - Zdravotechnika - Picia fontána a vodný herný prvok

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			6 286,89
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			6 286,89
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	6 286,89	20,00%	1 257,38
Cena s DPH		v EUR	7 544,27

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia Račianske mýto
Objekt: SO 04 - Vodozadržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU
Časť:

SO 04.5 - Zdravotechnika - Picia fontána a vodný herný prvok

Miesto: Bratislava
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2022
Projektant: 2ka, s.r.o.
Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 286,89
HSV - Práce a dodávky HSV	5 703,84
1 - Zemné práce	1 269,12
4 - Vodorovné konštrukcie	101,20
8 - Rúrové vedenie	4 119,16
99 - Presun hmôt HSV	214,36
PSV - Práce a dodávky PSV	583,05
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	583,05
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 286,89

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 04 - Vodozadržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU

Časť:

SO 04.5 - Zdravotechnika - Píčia fontána a vodný herný prvok

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							6 286,89
D	HSV		Práce a dodávky HSV				5 703,84
D	1		Zemné práce				1 269,12
1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	62,600	4,00	250,40
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení ryh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	62,600	1,00	62,60
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,800	4,00	79,20
	vw		62,6-42,8		19,800		
	vw	p_zem	Súčet		19,800		
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	237,600	1,20	285,12
	vw		(15-3)*p_zem		237,600		
5	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	42,800	5,50	235,40
6	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	35,640	10,00	356,40
	vw		p_zem*1,8		35,640		
D	4		Vodorovné konštrukcie				101,20
7	K	451573111	Lôžko a obsyp potrubia, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	18,400	5,50	101,20
D	8		Rúrové vedenie				4 119,16
8	K	871171000	Montáž vodovodného potrubia z dvojsrtvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 32x3,0 mm	m	65,000	13,00	845,00
9	M	286130033400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 32x3,0x100 m	m	65,000	7,00	455,00
10	K	871266016	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého plnostenného do DN 110	m	3,000	3,00	9,00
11	M	286110010800	Rúra kanalizačná PVC-U hrdlová D 75x1,8 mm	ks	3,000	13,00	39,00
12	K	877171000	Montáž tvarovky vodovodného potrubia z PE 100 D 32 mm	ks	15,000	3,00	45,00
13	M	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu SDR 11 L D 32 mm	ks	7,000	15,00	105,00
14	M	286530074000	T-kus PE 100 SDR 11 D 32/32 mm	ks	2,000	20,00	40,00
15	M	286220031600	Prechod PE 100 SDR 11 D/DN 32/25	ks	6,000	25,00	150,00
			<i>Poznámka k položke</i>				
			<i>Používa sa na spájanie oceľových častí rozvodných systémov s časťami z PE Odkryté vyhnevacie vinutie zabezpečuje optimálny rozvod tepla v zväzacej zóne Tvarovka má zvlášť širokú zväzovaciu zónu a chladné zóny Tvarovka je určená na zváranie bez použitia držiakov Bronzová časť je zabezpečená proti otáčaniu Patentovaná samotesniaca geometria.</i>				
16	K	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	65,000	10,00	650,00
17	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	65,000	5,00	325,00
18	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	3,000	3,00	9,00
19	K	721290123	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch dymom do DN 300	m	3,000	5,00	15,00
20	K	894401111	Osadenie betónového dielca pre šachty, rovná alebo prechodová skruž	ks	8,000	13,90	111,20
21	M	5922400127001	Betónová šachtová skruž DN 600, dĺžka 600 mm	ks	1,000	93,00	93,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	5922400127002	Betónová šachtová skruž DN 600, dĺžka 300 mm	ks	7,000	83,00	581,00
23	M	583310002800	Štrkopiesok	t	0,252	9,00	2,27
	VV		0,15*1,68 'Prepočítané koeficientom množstva		0,252		0
24	M	583410002300	Hrubý štrk	t	0,320	12,00	3,84
	VV		0,2*1,6 'Prepočítané koeficientom množstva		0,320		0
25	M	583820000700	Kameň lomový	t	0,150	14,00	2,10
	VV		0,1*1,5 'Prepočítané koeficientom množstva		0,150		
26	M	6931100047301	Geotextília	m2	0,500	2,50	1,25
27	K	899102111	Osadenie poklopu liatinového a oceľového vrátane rámu hmotn. nad 50 do 100 kg	ks	1,000	90,00	90,00
28	M	5524100023001	Poklop liatinový, DN 600	ks	1,000	250,00	250,00
29	K	8995011111	Vsakovača skúška vsakovacej šachty	ks	1,000	200,00	200,00
30	K	899721131	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	65,000	1,50	97,50
	D	99	Presun hmôt HSV				214,36
31	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	38,974	5,50	214,36
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				583,05
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				583,05
32	K	722130916	Oprava vodovodného potrubia - prerezanie rúrky nad 25 do DN 50	ks	1,000	5,00	5,00
33	K	722190901	Uzatvorenie alebo otvorenie vodovodného potrubia a napustenie	ks	1,000	15,00	15,00
34	K	722221020	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1	ks	6,000	15,00	90,00
35	M	551110013900	Guľový uzáver pre vodu Perfecta, 1" FF, páčka	ks	4,000	20,00	80,00
36	M	5511100113001	Guľový uzáver s vypúšťaním 1"	ks	2,000	25,00	50,00
37	K	722221082	Montáž ventilu vypúšťacieho závitového G 1/2	ks	1,000	9,00	9,00
38	M	551110011200	Ventil vypúšťací 1/2"	ks	1,000	13,00	13,00
39	K	722221275	Montáž spätného ventilu závitového G 1	ks	1,000	9,00	9,00
40	M	551110016500	Spätný ventil 1" FF	ks	1,000	25,00	25,00
41	K	722221370	Montáž vodovodného filtra závitového G 1	ks	1,000	9,00	9,00
42	M	422010003100	Filter závitový, 1"	ks	1,000	20,00	20,00
43	K	7222291031	Montáž závitovej tvarovky	ks	3,000	9,00	27,00
44	M	197730034200	Redukcia 1"x3/4", presná, vhodná pre pitnú vodu, mosadz	ks	2,000	15,00	30,00
45	M	197730020000	T-kus redukovaný, DN25/15	ks	1,000	20,00	20,00
46	K	722263416	Montáž vodomeru závit. jednovtokového suchobežného G 3/4 (2 m3/h-1)	ks	1,000	25,00	25,00
47	M	3882400015001	Vodomer DN 20, 2,5 m3/h	ks	1,000	150,00	150,00
48	K	9987222011	Presun hmôt pre vnútorný vodovod	%	2,016	3,00	6,05

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 05 - Vodozadržné opatrenie FITNESS LÚKA

Časť:

PP - Projektové práce

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

600,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

600,00

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižovaná

600,00

20,00%

120,00

Cena s DPH

v EUR

720,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia Račianske mýto
Objekt: SO 05 - Vodozádržné opatrenie FITNESS LÚKA
Časť: **PP - Projektové práce**

Miesto: Bratislava
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2022
Projektant: 2ka, s.r.o.
Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	600,00
VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady	600,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	600,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 05 - Vodozadržné opatrenie FITNESS LÚKA

Časť:

PP - Projektové práce

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							600,00
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				600,00
1	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	600,00	600,00
	W		1		1,000		
	W		Projektová dokumentácia podlieha ustanoveniam Autorského zákona č. 383/1997 Z.z v platnom znení a ostatným súvisiacim zákonom a predpisom,				
	W		ktoré sa vŕajú k uplatňovaniu autorských práv.				
	W		Projektová dokumentácia nesmie byť reprodukována alebo napodobňovaná bez písomného súhlasu autora.				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 05 - Vodozadržné opatrenie FITNESS LÚKA

Časť:

SO 05.1 - Búracie práce a demolácie

JKSO:

Miesto:

Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Projektant:

2ka, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

14. 11. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

22 284,99

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

22 284,99

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znížená

0,00

20,00%

0,00

22 284,99

20,00%

4 457,00

Cena s DPH

v EUR

26 741,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia Račianske mýto
Objekt: SO 05 - Vodozádržné opatrenie FITNESS LÚKA
Časť: **SO 05.1 - Búracie práce a demolácie**
Miesto: Bratislava
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2022
Projektant: Zka, s.r.o.
Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	22 284,99
HSV - Práce a dodávky HSV	22 284,99
1 - Zemné práce	11 029,44
8 - Rúrové vedenie	702,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 553,55
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	22 284,99

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 05 - Vodozadržné opatrenie FITNESS LÚKA

Časť:

SO 05.1 - Búracie práce a demolácie

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							22 284,99
D		HSV	Práce a dodávky HSV				22 284,99
D	1		Zemné práce				11 029,44
1	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	59,110	6,00	354,66
	W		Konštrukcia chodníkov so zámkovou dlažbou				
	W		59,11		59,110		
	W		Súčet		59,110		
2	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	618,340	3,00	1 855,02
	W		"asf. komunikacie po terén				
	W		618,34		618,340		
	W	asf_kom	Súčet		618,340		
3	K	113202111.S	Vytrhanie obrúb kamenných, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, vrátane betónového lôžka a štrkového podkladu -0,14500t	m	330,000	4,00	1 320,00
4	K	113208111.S	Vytrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, parkových, vrátane betónového lôžka a štrkového podkladu -0,04000t	m	132,000	3,60	475,20
5	K	113307123.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	59,110	9,00	531,99
	W		Konštrukcia chodníkov so zámkovou dlažbou -lozko 40mm + štrkodrva 200mm				
	W		59,11		59,110		
	W		Súčet		59,110		
6	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	618,340	5,00	3 091,70
	W		asf_kom		618,340		
7	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	618,340	5,50	3 400,87
	W		asf_kom		618,340		
D	8		Rúrové vedenie				702,00
8	K	899332111.S2	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 300 mm znížením poklopu -Ozn. X,Z	ks	9,000	78,00	702,00
	W		g		9,000		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 553,55
9	K	962022391.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu, -2,38500t	m3	0,375	55,00	20,63
	W		"muriky kam schodiska -J				
	W		0,15*0,5*2,5*2		0,375		
	W		Súčet		0,375		
10	K	962052211r	Vybúranie betónových kvetináčov 1000x500x500	ks	2,000	170,00	340,00
	W		2		2,000		
11	K	963022819.S	Búranie kamenných schodiskových stupňov zhotovených na mieste, vrátane lôžka	m	25,200	22,00	554,40
	W		"ozn. J				
	W		2 8*9		25 200		
12	K	966001111.S	Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou, -0,02700 t	ks	1,000	200,00	200,00
	W		"v cene su uvazovane perforovane, plne plechove kose, plastové kose - vrátane nosnej konštrukcie a základu				
	W		1		1,000		
13	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	3,500	5,60	19,60
	W		"pri kamennom schodisku				
	W		3,5		3,500		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	458,325	1,80	824,99
15	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začaty 1 km nad 1 km	t	6 416,550	0,50	3 208,28
		VV	458.325*14 'Prepočítané koeficientom množstva		6 416,550		
16	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	458,325	1,70	779,15
17	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	168,954	9,50	1 605,06
18	K	979089012.S1	Poplatok za skladovanie - betón, kameň	t	211,922	7,00	1 483,45
19	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný dechl, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	60,597	25,00	1 514,93
20	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď) (17 04), ostatné	t	0,130	10,00	1,30
21	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácii (17 09), ostatné	t	0,027	65,00	1,76

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 05 - Vodozadržné opatrenie FITNESS LÚKA

Časť:

SO 05.2 - Mobiliár a drobná architektúra

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

18 189,08

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

18 189,08

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

18 189,08

20,00%

3 637,82

Cena s DPH

v EUR

21 826,90

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia Račianske mýto
Objekt: SO 05 - Vodozadržné opatrenie FITNESS LÚKA
Časť: **SO 05.2 - Mobiliár a drobná architektúra**

Miesto: Bratislava
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2022
Projektant: 2ka, s.r.o.
Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	18 189,08
PSV - Práce a dodávky PSV	18 189,08
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	18 189,08
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	18 189,08

ROZPOČET

Stavba: Revitalizácia Račianske mýto
Objekt: SO 05 - Vodozádržné opatrenie FITNESS LÚKA
Časť: **SO 05.2 - Mobiliiár a drobná architektúra**

Miesto: Bratislava
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2022
Projektant: 2ka, s.r.o.
Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							18 189,08
D		PSV	Práce a dodávky PSV				18 189,08
D		767	Konštrukcie doplnkové kovové				18 189,08
1	K	767995100F01	M+D Stanica ST2 Nohy, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - F01	ks	1,000	3 700,00	3 700,00
2	K	767995100F02	M+D Stanica ST3 Ruky, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - F02	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
3	K	767995100F03	M+D Stanica ST4 Brucho a chrbát, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - F03	ks	1,000	3 000,00	3 000,00
4	K	76799510T01	M+D Parková lavička s operadlom a opierkami pod ruky ref. preva urbana LPU151, oceľová konštrukcia, sedadlo i operadlo z drevených lamiel, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - T1	ks	3,000	800,00	2 400,00
5	K	76799510T02	M+D Dubovy hranol, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - T2	ks	1,000	1 200,00	1 200,00
6	K	76799510T05	M+D Kôš ref. Quinbin QB145t, 50 l, sférický, oceľová konštrukcia s práškovým pozinkovaním, opláštenie tropickým drevom bez povrchovej úpravy, strieška, bez popolníka, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - T5	ks	4,000	650,00	2 600,00
7	K	76799510T08	M+D Tably šach, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - T08	ks	1,000	820,00	820,00
8	K	998767201 S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	156,361	3,00	469,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 05 - Vodozádržné opatrenie FITNESS LÚKA

Časť:

SO 05.4 - Pochôdzne plochy

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

53 442,87

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

53 442,87

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

0,00

20,00%

0,00

znižená

53 442,87

20,00%

10 688,57

Cena s DPH

v EUR

64 131,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia Račianske mýto
Objekt: SO 05 - Vodozadržné opatrenie FITNESS LÚKA
Časť: **SO 05.4 - Pochôdzne plochy**

Miesto: Bratislava
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2022
Projektant: 2ka, s.r.o.
Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	53 442,87
HSV - Práce a dodávky HSV	53 442,87
1 - Zemné práce	8 609,94
2 - Zakladanie	3 902,25
5 - Komunikácie	31 082,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	7 608,95
99 - Presun hmôt HSV	2 239,73
OST - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Stažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	53 442,87

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 05 - Vodozadržné opatrenie FITNESS LÚKA

Časť:

SO 05.4 - Pochôdzne plochy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							53 442,87
D		HSV	Práce a dodávky HSV				53 442,87
D	1		Zemné práce				8 609,94
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	62,400	4,00	249,60
		vv	rigol				
		vv	60		60,000		
		vv	*pod bet. slapaky				
		vv	0,16*15		2,400		
		vv	Súčet		62,400		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	62,400	1,00	62,40
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	51,000	4,00	204,00
		vv	*drenazna ryha				
		vv	51		51,000		
		vv	Súčet		51,000		
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapážených i nezapažených s urovnáním dna v hornine 3	m3	51,000	1,00	51,00
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	87,400	4,00	349,60
		vv	62,4		62,400		
		vv	51-26		25,000		
		vv	p_zem		87,400		
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 048,800	1,00	1 048,80
		vv	(15 3)*p_zem		1 048,800		
7	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	157,320	9,50	1 494,54
		vv	p zem*1 8		157,320		
8	K	174101102.S	Zasyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	51,000	6,50	331,50
		vv	*drenazna ryha				
		vv	51-26		25,000		
		vv	*drenazny material				
		vv	26		26,000		
		vv	Súčet		51,000		
9	M	5833749700	Štrkopiesok, vrátane dopravy	m3	26,000	12,00	312,00
		vv	*drenazny material				
		vv	26		26,000		
10	K	181101102R	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	772,000	2,00	1 544,00
		vv	KI+KII+CHII		772,000		
11	K	181301102.S	Rozprestretie a urovnanie ornice s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej ploche. do 500 m2, hrúbky vrstvy do 150 mm (použije sa ornica zo sadových úprav)	m2	237,000	6,50	1 540,50
12	K	183405211r.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornici, vrátane dodávky osiva	m2	237,000	6,00	1 422,00
D	2		Zakladanie				3 902,25
13	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextilie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	726,000	2,50	1 815,00
		vv	726		726,000		
		vv	geotex		726,000		
14	M	6936655000n	Geosyntetické materiály ref. PK-TEX PP 60 geotextília tkaná z polypropylénu, š.5.2m x dl 100m	m2	834,900	2,50	2 087,25
		vv	geotex*1,15		834,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	5	Komunikácie				31 082,00
15	K	564210123r.S	Mlátový kryt so spojivom Stabilizer hr. 60mm, vrátane prípravy povrchu	m2	650,000	15,00	9 750,00
	vv		KII		650,000		
16	K	564211112.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku fr. 0-5 s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 60 mm	m2	15,000	13,00	195,00
	vv		"pod betonove stapaky				
	vv		15		15,000		
	vv		Súčet		15,000		
17	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 31,5 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	762,000	11,50	8 763,00
	vv		KI+KII		762,000		
	vv		Súčet		762,000		
	vv		"Pozn. v jednotkovej cene dodavky si dodavateľ zohľadní svahovanie a presah okrajov komunikácie				
18	K	5648511111.S	Podklad zo štrkodrviny 45Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	650,000	14,00	9 100,00
	vv		KII		650,000		
	vv		"Pozn. v jednotkovej cene dodavky si dodavateľ zohľadní svahovanie a presah okrajov komunikácie				
19	K	564861112.S	Podklad zo štrkodrviny 31,5(45) Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 210 mm	m2	10,000	14,00	140,00
	vv		CHII		10,000		
	vv		"Pozn. v jednotkovej cene dodavky si dodavateľ zohľadní svahovanie a presah okrajov komunikácie				
20	K	564952111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	112,000	13,00	1 456,00
	vv		KI		112,000		
21	K	5811201151	Kryt z Park Betónu C16/20, vodopriepustný suchý betón, hr. 150 mm	m2	112,000	13,00	1 456,00
	vv		KI		112,000		
22	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	10,000	12,00	120,00
	vv		CHII		10,000		
23	M	5922901940r1	Betónová dlažba hr 60mm, rozmery 102x92x60mm	m2	10,200	10,00	102,00
	vv		(CHII)*1,02		10,200		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 608,95
24	K	917712111.S	Osadenie chodník. obrubníka betónového ležateho do lôžka z kameniva ťaženého bez bočnej opory (betónové šľapáky)	m	22,000	9,00	198,00
25	M	592170003500 S 1	Obrubník rovný 1xšxv 1000x100x250 mm, prírodný	ks	22,000	5,50	121,00
26	K	9178621000	M+D Oceľová pásová obruba hr. 10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia a betónového lôžka	m	86,000	12,00	1 032,00
27	K	917862111.S	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	395,000	8,00	3 160,00
	vv		232+163		395,000		
28	M	592170002200 S	Obrubník cestný 1xšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	237,000	7,30	1 730,10
	vv		232*1,02		236,640		
	vv		Súčet		236,640		
	vv		237		237,000		
29	M	592170003500.S	Obrubník rovný, 1xšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	167,000	5,50	918,50
	vv		163*1,02		166,260		
	vv		Súčet		166,260		
	vv		167		167,000		
30	K	918101111.S	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	6,913	65,00	449,35
	vv		"bet. lôžko hr. 150mm (pod obrubníkom)				
	vv		(0,15-0,1)*0,35*(232+163)		6,913		
	vv		Súčet		6,913		
	D	99	Presun hmôt HSV				2 239,73
31	K	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	746,575	3,00	2 239,73
	D	OST	Ostatné				0,00
32	K	0011	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	772,000		0,00
	vv		"KI				
	vv		112		112,000		
	vv	KI	Medzisúčet		112,000		
	vv		"KII				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W		650			650,000		
W	KII		Medzisučet		650,000		
W		"KIII					
W		0			0,000		
W	KIII		Medzisučet		0,000		
W		"PI					
W		0			0,000		
W	P_I		Medzisučet		0,000		
W		"CI					
W		0			0,000		
W	CI		Medzisučet		0,000		
W		"CHI					
W		0			0,000		
W	CHI		Medzisučet		0,000		
W		"CHII					
W		10			10,000		
W	CHII		Medzisučet		10,000		
W		"CHIII					
W		0			0,000		
W	CHIII		Medzisučet		0,000		
W		Sučet			772,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 05 - Vodozádržné opatrenie FITNESS LÚKA

Časť:

SO 05.5 - Schodisko

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

8 201,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

8 201,00

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

Výška dane

znižená

8 201,00

20,00%

0,00

20,00%

1 640,20

Cena s DPH

v EUR

9 841,20

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia Račianske mýto
Objekt: SO 05 - Vodozádržné opatrenie FITNESS LÚKA
Časť: **SO 05.5 - Schodisko**

Miesto: Bratislava
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2022
Projektant: 2ka, s.r.o.
Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	8 201,00
HSV - Práce a dodávky HSV	4 292,51
1 - Zemné práce	93,32
2 - Zakladanie	236,81
4 - Vodorovné konštrukcie	3 750,00
5 - Komunikácie	87,20
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	0,00
99 - Presun hmôt HSV	125,18
PSV - Práce a dodávky PSV	3 908,49
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	3 908,49
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	8 201,00

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 05 - Vodozádržné opatrenie FITNESS LÚKA

Časť:

SO 05.5 - Schodisko

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							8 201,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				4 292,51
D	1		Zemné práce				93,32
1	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	2,254	4,00	9,02
	vv		0,4*0,95*(0,2+2,82+0,2)		1,224		
	vv		0,4*0,8*(0,2+2,82+0,2)		1,030		
	vv		Súčet		2,254		
2	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	2,254	1,00	2,25
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,254	4,00	9,02
	vv		2,254		2,254		
	vv	p_zem	Súčet		2,254		
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	27,048	1,20	32,46
	vv		(15-3)*p_zem		27,048		
5	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	4,057	10,00	40,57
	vv		p_zem*1,8		4,057		
D	2		Zakladanie				236,81
6	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	0,258	25,00	6,45
	vv		(0,4*0,1+0,4*0,1)*(0,2+2,82+0,2)		0,258		
	vv		Súčet		0,258		
7	K	274313711.S	Betón základových pásov, prostý tr. C 25/30	m3	2,546	75,00	190,95
	vv		(0,4*0,98+0,4*0,93)*(0,2+2,82-0,2)*1,035		2,546		
	vv		Súčet		2,546		
	vv		"Stratne na beton na terene 3,5%		2,546		
8	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	7,332	2,50	18,33
	vv		2,6*2,82		7,332		
	vv	geotex	Súčet		7,332		
9	M	6936655000n	Geosyntetické materiály ref PK-TEX PP 60 geotextília tkaná z polypropylénu, š.5.2m x dl. 100m	m2	8,432	2,50	21,08
	vv		geotex*1,15		8,432		
D	4		Vodorovné konštrukcie				3 750,00
10	K	43512101100	M+D Prefabrikovaný schodiskový dielec č.1, dĺžka 3060mm, šírka 1050mm, schod 320x150mm- 8ks, podesta 500x150mm, objem 0,735m3, vrát. osadenia na bet. základ: nerezový tŕň DN 20 dl. 170mm, PE rurka DN30 dl 70mm, kompaktné ložisko, dištančná pod.+asf. zál.	ks	1,000	1 300,00	1 300,00
	vv		1		1,000		
11	K	43512101101	M+D Prefabrikovaný schodiskový dielec č.1, dĺžka 3060mm, šírka 1768mm, schod 320x150mm- 8ks, podesta 500x150mm, objem 1,254m3, vrát. osadenia na bet. základ: nerezový tŕň DN 20 dl. 170mm, PE rurka DN30 dl 70mm, kompaktné ložisko, dištančná pod.+asf. zál.	ks	1,000	2 450,00	2 450,00
	vv		1		1,000		
D	5		Komunikácie				87,20
12	K	564831111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm	m2	7,583	11,50	87,20
	vv		2,689*2,82		7,583		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
	D	99	Presun hmôt HSV				125,18
13	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	12,518	10,00	125,18
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 908,49
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				3 908,49
14	K	7679951100	M+D Oceľové zábradlie, pozinkované , výška 900mm, z oceľ. profilov SHS 50x4, hmotnosť celkom 104,43kg, vrátane kotvenia a povrchovej úpravy -Z1	m	9,642	270,00	2 603,34
	W		(2,848+0,366)*3		9,642		
15	K	7679951101	M+D Oceľové lyžiny, pozinkované , hmotnosť celkom 91,25kg, vrátane kotvenia a povrchovej úpravy -Z2	m	6,338	140,00	887,32
	W		(3,149+0,02)*2		6,338		
16	K	7679951102	M+D Kotevná platňa S355J2+N ref Welda 260x150-80 , 6 kotiev, vrátane kotvenia a povrchovej úpravy -Z3	ks	6,000	60,00	360,00
	W		6		6,000		
17	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	19,278	3,00	57,83

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 06 - Vodozadržné opatrenie LETNÁ TERASA

Časť:

PP - Projektové práce

JKSO:

Miesto:

Bratislava

KS:

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

600,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

600,00

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

600,00

20,00%

120,00

Cena s DPH

v EUR

720,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 06 - Vodozádržné opatrenie LETNÁ TERASA

Časť:

PP - Projektové práce

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

600,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

600,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

600,00

ROZPOČET

Stavba

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 06 - Vodozadržné opatrenie LETNÁ TERASA

Časť:

PP - Projektové práce

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

600,00

D VRN

Vedfajšie rozpočtové náklady

600,00

1 K 000400022.S

Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia). náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby

eur

1,000

600,00

600,00

W

1

1,000

W

Projektová dokumentácia podlieha ustanoveniam Autorského zákona č. 383/1997 Z.z v platnom znení a ostatným súvisiacim zákonom a predpisom,

W

ktoré sa viažu k uplatňovaniu autorských práv.

W

Projektová dokumentácia nesmie byť reprodukováaná alebo napodobňovaná bez písomného súhlasu autora.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 06 - Vodozadržné opatrenie LETNÁ TERASA

Časť:

SO 06.1 - Búracie práce a demolácie

JKSO:

Miesto: Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Projektant:

2ka, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum: 14. 11. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

19 189,98

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

19 189,98

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

19 189,98

20,00%

3 838,00

Cena s DPH

v EUR

23 027,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia Račianske mýto
Objekt: SO 06 - Vodozadržné opatrenie LETNÁ TERASA
Časť: **SO 06.1 - Búracie práce a demolácie**
Miesto: Bratislava
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2022
Projektant: 2ka, s.r.o.
Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

19 189,98

HSV - Práce a dodávky HSV

19 189,98

1 - Zemné práce

6 559,26

8 - Rúrové vedenie

234,00

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

12 396,72

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

19 189,98

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 06 - Vodozadržné opatrenie LETNÁ TERASA

Časť:

SO 06.1 - Búracie práce a demolácie

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littelfinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							19 189,98
D	HSV		Práce a dodávky HSV				19 189,98
D	1		Zemné práce				6 559,26
1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenin. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	155,450	6,00	932,70
	vv		"bet dlažba				
	vv		155,45		155,450		
	vv		Súčet		155,450		
2	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	45,020	6,00	270,12
3	K	113107131.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	67,840	5,50	373,12
	vv		Konštrukcia chodníkov s povrchom z liateho betónu				
	vv		67,84		67,840		
	vv		Súčet		67,840		
4	K	113107141.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	188,720	3,00	566,16
	vv		"asf komunikácie po terén				
	vv		188,72		188,720		
	vv		Súčet		188,720		
5	K	113208111.S	Výtrhanie obrúb betónových, s vybraním lôžka, záhonových, parkových, vrátane betónového lôžka a štrkového podkladu -0,04000t	m	109,000	3,60	392,40
6	K	113307122.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	256,560	5,00	1 282,80
	vv		188,72		188,720		
	vv		67,84		67,840		
	vv		Súčet		256,560		
7	K	113307131.S	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	188,720	5,50	1 037,96
8	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m. - 0,40000t	m2	200,470	8,50	1 704,00
	vv		Konštrukcia chodníkov so zámkovou dlažbou -lozko 40mm + strkodrva 200mm				
	vv		155,45+45,02		200,470		
	vv		Súčet		200,470		
D	8		Rúrové vedenie				234,00
9	K	899332111.S1	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm znížením poklopu -Ozn. Y	ks	1,000	78,00	78,00
	vv		1		1,000		
10	K	899332111.S2	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 300 mm znížením poklopu -Ozn. X,Z	ks	2,000	78,00	156,00
	vv		1+1		2,000		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				12 396,72
11	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	36,883	55,00	2 028,57
	vv		"okolo terasy a bazenu				
	vv		0,6*0,8*22,7		10,896		
	vv		0,6*0,8*24,2		11,616		
	vv		0,6*0,8*9,8		4,704		
	vv		0,6*0,8*3		1,440		
	vv		0,6*0,8*17,14		8,227		
	vv		Súčet		36,883		
12	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	16,616	55,00	913,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"okolo terasy a bazenu				
			0,3*1,1*22,7		7,491		
			0,3*0,6*24,2		4,356		
			0,3*0,8*9,8		2,352		
			0,3*0,4*3		0,360		
			0,3*0,4*17,14		2,057		
			Súčet		16,616		
13	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	1,200	95,00	114,00
			1*0,6*2		1,200		
14	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, - 0,03400 t	ks	5,000	75,00	375,00
15	K	966001131.S	Demontáž stojana na bicykle s betónovou pätkou, - 0,01000 t	ks	1,000	50,00	50,00
16	K	966001131.S1	Demontáž preštrešenia terasy reštaurácie Kolesko, odstránenie všetkých lavičiek a stolov, vrátane odvozu a likvidácie	ks	1,000	750,00	750,00
17	K	976071111.S	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	56,800	5,00	284,00
			27,2+11,1+5,9+12,6		56,800		
18	K	976071111.S1	Vybúranie dreveného slúpkového oplatenia rest. Kolesko	m	24,250	13,00	315,25
			24,25		24,250		
19	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	391,360	1,80	704,45
20	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	5 479,040	0,50	2 739,52
			391,36*14 'Prepočítané koeficientom množstva		5 479,040		
21	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	391,360	1,70	665,31
22	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	140,480	9,50	1 334,56
23	K	979089012.S1	Poplatok za skladovanie - betón, kameň	t	224,110	7,00	1 568,77
24	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	18,495	25,00	462,38
25	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď) (17 04), ostatné	t	2,102	10,00	21,02
26	K	979089612 S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,077	65,00	70,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 06 - Vodozadržné opatrenie LETNÁ TERASA

Časť:

SO 06.2 - Mobiliár a drobná architektúra

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

12 102,02

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

12 102,02

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

znižená

12 102,02

20,00%

2 420,40

Cena s DPH

▼ EUR

14 522,42

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia Račianske mýto
Objekt: SO 06 - Vodozadržné opatrenie LETNÁ TERASA
Časť: SO 06.2 - Mobillár a drobná architektúra
Miesto: Bratislava
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2022
Projektant: 2ka, s.r.o.
Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	12 102,02
PSV - Práce a dodávky PSV	12 102,02
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	12 102,02
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	12 102,02

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 06 - Vodozadržné opatrenie LETNÁ TERASA

Časť:

SO 06.2 - Mobilár a drobná architektúra

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							12 102,02
D	PSV		Práce a dodávky PSV				12 102,02
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				12 102,02
1	K	76799510F01	M+D Relaxon, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - F01	ks	2,000	1 950,00	3 900,00
2	K	76799510T01	M+D Parková lavička s operadlom a opierkami pod ruky ref. preva urbana LPU151, ocefová konštrukcia, sedadlo i operadlo z drevených lamiel, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - T1	ks	3,000	800,00	2 400,00
3	K	76799510T05	M+D Kôš ref. Quinbin QB145t, 50 l, sférický, ocefová konštrukcia s práškovým pozinkovaním, opláštenie tropickým drevom bez povrchovej úpravy, strieška, bez popolníka, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - T5	ks	2,000	650,00	1 300,00
4	K	76799510T06	M+D Stojan na bicykel lapidárneho kruhového tvaru, ref. Gomez, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - T6	ks	6,000	400,00	2 400,00
5	K	76799510T08	M+D Tably šach , vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - T08	ks	1,000	820,00	820,00
6	K	76799510T09	M+D Kreslo ref. Preva urbana , vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - T09	ks	2,000	430,00	860,00
7	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 8 m	%	140,672	3,00	422,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 06 - Vodozádržné opatrenie LETNÁ TERASA

Časť:

SO 06.4 - Pochôdzne plochy

JKSO:

Miesto:

Bratislava

KS:

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

31 657,38

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

31 657,38

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

31 657,38

20,00%

6 331,48

Cena s DPH

v EUR

37 988,86

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 06 - Vodozadržné opatrenie LETNÁ TERASA

Časť:

SO 06.4 - Pochôdzne plochy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	31 657,38
HSV - Práce a dodávky HSV	31 657,38
1 - Zemné práce	2 914,40
2 - Zakladanie	2 961,63
5 - Komunikácie	21 538,50
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	2 834,83
99 - Presun hmôt HSV	1 408,02
OST - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	31 657,38

ROZPOČET

Stavba

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 06 - Vodozadržné opatrenie LETNÁ TERASA

Časť:

SO 06.4 - Pochôdzne plochy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							31 657,38
D		HSV	Práce a dodávky HSV				31 657,38
D		1	Zemné práce				2 914,40
1	K	122201101.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	14,000	4,00	56,00
	vv		rigol				
	vv		14		14,000		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	14,000	1,00	14,00
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	16,000	4,00	64,00
	vv		"drenazna ryha				
	vv		16		16,000		
	vv		Súčet		16,000		
4	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapazených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	16,000	1,00	16,00
5	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,000	4,00	88,00
	vv		16-8+14		22,000		
	vv	p_zem	Súčet		22,000		
6	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	264,000	1,00	264,00
	vv		(15-3)*p_zem		264,000		
7	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	39,600	9,50	376,20
	vv		p_zem*1,8		39,600		
8	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	16,000	6,50	104,00
	vv		"drenazna ryha				
	vv		16-8		8,000		
	vv		"drenazny material				
	vv		8		8,000		
	vv		Súčet		16,000		
9	M	5833749700	Štrkopiesok, vrátane dopravy	m3	8,000	12,50	100,00
	vv		"drenazny material				
	vv		8		8,000		
10	K	181101102R	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	561,000	2,00	1 122,00
	vv		KI+KII		561 000		
11	K	181301102.S	Rozprestretie a urovanie ornice s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri súvislej ploche. do 500 m2, hrúbky vrstvy do 150 mm (použije sa ornica zo sadových úprav)	m2	53,000	5,40	286,20
12	K	183405211r.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornice, vrátane dodávky osiva	m2	53,000	8,00	424,00
D		2	Zakladanie				2 961,63
13	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	551,000	2,50	1 377,50
	vv		551		551,000		
	vv	geotex	Súčet		551,000		
14	M	6936655000n	Geosyntetické materiály ref PK-TEX PP 60 geotextília tkaná z polypropylénu, š. 5.2m x dl 100m	m2	633,650	2,50	1 584,13
	vv		geotex*1,15		633,650		
D		5	Komunikácie				21 538,50
15	K	564210123r.S	Mlátový kryt so spojivom Stabilizer hr. 60mm, vrátane prípravy povrchu	m2	501,000	15,00	7 515,00

PC Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		KII		501,000		
16	K 564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 31,5 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	561,000	11,50	6 451,50
		KI+KII		561,000		
		Súčet		561,000		
		*Pozn. v jednotkovej cene dodavky si dodavateľ zohľadní svahovanie a presah okrajov komunikácie				
17	K 5648511111.S	Podklad zo štrkodrviny 45Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	501,000	12,00	6 012,00
		KII		501,000		
		*Pozn. v jednotkovej cene dodavky si dodavateľ zohľadní svahovanie a presah okrajov komunikácie				
18	K 564952111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	60,000	13,00	780,00
		KI		60,000		
19	K 5811201151	Kryt z Park Betónu C16/20, vodopriepustný suchý betón, hr. 150 mm	m2	60,000	13,00	780,00
		KI		60,000		
	D 9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 834,83
20	K 9178621000	M+D Oceľová pásová obruba hr. 10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia a betónového lôžka	m	39,000	12,00	468,00
21	K 917862111.S	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	70,000	8,00	560,00
		25+45		70,000		
22	M 592170002200.S	Obrubník cestný, lxšxv 1000x150x260 mm, skosenie 120/40 mm	ks	26,000	7,30	189,80
		25*1,02		25,500		
		Súčet		25,500		
		26		26,000		
23	M 592170003500.S	Obrubník rovný, lxšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	46,000	5,50	253,00
		45*1,02		45,900		
		Súčet		45,900		
		46		46,000		
24	K 918101111.S	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	1,225	65,00	79,63
		*bet. lôžko hr. 150mm (pod obrubníkom)				
		(0,15-0,1)*0,35*(25+45)		1,225		
		Súčet		1,225		
25	K 935111211.S	Osadenie priekopového žľabu z betónových priekopových tvárnic šírky nad 500 do 800 mm, vrátane lôžka	m	38,000	13,80	524,40
26	M 592270001900	Žlabovka plytká, lxšxv 500x200x80(55) mm	ks	76,000	10,00	760,00
		Poznámka k položke				
		Spotreba 2 ks/bm				
		38*2		76,000		
	D 99	Presun hmôt HSV				1 408,02
27	K 998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	469,341	3,00	1 408,02
	D OST	Ostatné				0,00
28	K 0011	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	561,000		0,00
		*KI				
		60		60,000		
		Medzisúččet		60,000		
		*KII				
		501		501,000		
		Medzisúččet		501,000		
		*KIII				
		0		0,000		
		Medzisúččet		0,000		
		*PI				
		0		0,000		
		Medzisúččet		0,000		
		*CI				
		0		0,000		
		Medzisúččet		0,000		
		*CHI				
		0		0,000		
		Medzisúččet		0,000		
		*CHII				
		0		0,000		
		Medzisúččet		0,000		
		*CHIII				
		0		0,000		
		Medzisúččet		0,000		
		Súčet		561,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 06 - Vodozadržné opatrenie LETNÁ TERASA

Časť:

SO 06.5 - Zdravotechnika - rekonštrukcia umývadla

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

1 417,23

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

1 417,23

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

Výška dane

znižená

1 417,23

20,00%

0,00

20,00%

283,45

Cena s DPH

v EUR

1 700,68

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 06 - Vodozadržné opatrenie LETNÁ TERASA

Časť:

SO 06.5 - Zdravotechnika - rekonštrukcia umývadla

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

1 417,23

HSV - Práce a dodávky HSV

83,71

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

81,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2,06

99 - Presun hmôt HSV

0,25

PSV - Práce a dodávky PSV

1 333,52

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

67,84

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

1 193,11

762 - Konštrukcie tesárske

72,57

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

1 417,23

ROZPOČET

Stavba

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 06 - Vodozádržné opatrenie LETNÁ TERASA

Časť:

SO 06.5 - Zdravotechnika - rekonštrukcia umývadla

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							1 417,23
D	HSV		Práce a dodávky HSV				83,71
D	6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				81,40
1	K	622461032.Sr	Vonkajšia omietka stien, hr. 1,5 mm, vrátane finálnej povrchovej úpravy zhodnej s jestvujúcou okolnou omietkou	m2	5,088	13,00	66,14
	wv		"uprava okolo nosneho ramu umyvadla				
	wv		(1,0+0,4+1,0)*(1,12+1,0)		5,088		
	wv		Súčet		5,088		
2	K	622481119.S	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	5,088	3,00	15,26
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2,06
3	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,023	13,00	0,30
4	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	0,322	0,80	0,26
	wv		0,023*14 *Prepočítané koeficientom množstva		0,322		
5	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	0,023	5,00	0,12
6	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	0,023	60,00	1,38
D	99		Presun hmôt HSV				0,25
7	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,036	7,00	0,25
D	PSV		Práce a dodávky PSV				1 333,52
D	722		Zdravotechnika - vnútorný vodovod				67,84
8	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	4,500	3,00	13,50
9	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	4,500	12,00	54,00
10	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	0,113	3,00	0,34
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				1 193,11
11	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry. -0,01946t	súb	1,000	460,00	460,00
12	K	725219510.S	Montáž umývadla nerezového závesného, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	100,00	100,00
13	M	552310003900.S	Nerezové umývadlo závesné	ks	1,000	400,00	400,00
14	K	72521951000	M+D Montážneho rámu pre nerezové umývadlo, vrátane zápachového uzáveru, vypúšťacieho ventilu a ostatného príslušenstva	ks	1,000	150,00	150,00
15	K	72521951001	Úprava jestvujúceho vodovodného a kanalizačného potrubia na nové pripojenie, vrátane PPV	ks	1,000	5,00	5,00
16	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej. - 0,0026t	súb.	1,000	9,00	9,00
17	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	12,00	12,00
18	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	1,000	30,00	30,00
19	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	1,000	9,00	9,00
20	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	6,035	3,00	18,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	762	Konštrukcie tesárske				72,57
21	K	762431302.S	Obloženie stien z dosiek OSB skrutkovaných na zraz hr. dosky 12 mm	m2	2,268	19,80	44,91
	W		"uprava okolo nosneho ramu umyvadla (0,5+0,4+0,5)*(1,12+0,5)		2,268		
	W		Súčet		2,268		
22	K	762895000.S	Spojovacie prostriedky pre záklop, stropnice, podbijanie - klince, svorky	m3	0,027	1 000,00	27,00
	W		2,268*0,012				
23	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	0,220	3,00	0,66

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 06 - Vodozádržné opatrenie LETNÁ TERASA

Časť:

SO 06.6 - Pergola

JKSO:

Miesto:

Bratislava

KS:

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

17 478,92

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

17 478,92

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

17 478,92

20,00%

3 495,78

Cena s DPH

v EUR

20 974,70

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia Račianske mýto
Objekt: SO 06 - Vodozádržné opatrenie LETNÁ TERASA
Časť: **SO 06.6 - Pergola**

Miesto: Bratislava
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2022
Projektant: 2ka, s.r.o.
Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

17 478,92

HSV - Práce a dodávky HSV

3 888,56

1 - Zemné práce

786,93

2 - Zakladanie

2 529,78

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

428,80

99 - Presun hmôt HSV

143,05

PSV - Práce a dodávky PSV

13 590,36

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

13 590,36

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

17 478,92

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 06 - Vodozadržné opatrenie LETNÁ TERASA

Časť:

SO 06.6 - Pergola

Miesto:

Bratislava

Dátum: 14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant: 2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							17 478,92
D		HSV	Práce a dodávky HSV				3 888,56
D	1		Zemné práce				786,93
1	K	131201101.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	19,008	4,00	76,03
		vv	1,2*1,2*1,1*12		19,008		
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	19,008	1,00	19,01
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,008	4,00	76,03
		vv	19,008		19,008		
		vv	p_zem		19,008		
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m (15-3)*p_zem	m3	228,096	1,20	273,72
		vv			228,096		
5	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	34,214	10,00	342,14
		vv	p_zem*1,8		34,214		
D	2		Zakladanie				2 529,78
6	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,728	9,00	15,55
		vv	0,1*1,2*1,2*12		1,728		
7	K	275321411.S	Betón základových pátiiek, železový (bez výstuže), tr. C 25/30	m3	17,885	85,00	1 520,23
		vv	1*1,2*1 2*12*1,035		17,885		
		vv	Súčet		17,885		
		vv	"Stratne na beton na terene 3,5%				
8	K	275362021.S	Výstuž základových pátiiek zo zvár. sietí KAR	t	0,710	1 400,00	994,00
		vv	"vystuzenie pri hornom a bocných povrchoch KY49 - 8x100x100				
		vv	1,2*1,2*12*7,9*1,2/1000		0,164		
		vv	(1*1,2)*4*12*7,9*1,2/1000		0,546		
		vv	Súčet		0,710		
D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				428,80
9	K	959941141.S	Chemická kotva s kotevným svorníkom lesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvrtaním otvoru M20/250 mm, ref. HILTI HIT-RE 500 V3 + AM (8.8) M20	ks	64,000	6,70	428,80
D	99		Presun hmôt HSV				143,05
10	K	998151111.S	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	47,684	3,00	143,05
D	PSV		Práce a dodávky PSV				13 590,36
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				13 590,36
11	K	767995108.S1	M+D Oceľová nosná konštrukcia pergoly, vrátane kotvenia a podliatia kotev. platiien cement. maltou	kg	5 290,340	2,40	12 696,82
		vv	"nosná konštrukcia				
		vv	5290.34		5 290,340		
		vv	Súčet		5 290,340		
		vv	"poizn. zvary osetrit zingaspreyom				
12	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	297,846	3,00	893,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Revitalizácia Račianske mýto
Objekt:
SO 06 - Vodozadržné opatrenie LETNÁ TERASA
Časť:
SO 06.7 - Osvetlenie

JKSO:
Miesto: Bratislava

KS:
Dátum: 14. 11. 2022

Objednávateľ:
Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
littlefinger, s.r.o.

IČO: 44768575
IČ DPH: SK2022866131

Projektant:
2ka, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Rosoft, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				5 991,50
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				5 991,50
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	5 991,50	20,00%	1 198,30	
Cena s DPH		v EUR		7 189,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 06 - Vodozádržné opatrenie LETNÁ TERASA

Časť:

SO 06.7 - Osvetlenie

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

5 991,50

21-M - Elektromontáže

4 376,50

N00 - Nepomenované práce

1 615,00

N01 - Hmlová clona

1 615,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

5 991,50

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 06 - Vodozádržné opatrenie LETNÁ TERASA

Časť:

SO 06.7 - Osvetlenie

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							5 991,50
D	21-M		Elektromontáže				4 376,50
1	K	210193061	Rozvádzač RS	ks	1,000	129,00	129,00
2	M	357140001000	Rozvádzač modularny ref.Hasma RS	ks	1,000	230,00	230,00
3	K	210203040	Montáž a zapojenie zavesneho LED svetidla 3-18 W	ks	216,000	6,00	1 296,00
4	M	348120000100	LED žiarovka ref.Filament 2W	ks	216,000	3,50	756,00
5	M	348120000100.1	Objímka E 27 pre plochy kábel s tesnením	ks	216,000	3,00	648,00
6	M	348120000100.2	Vidlica pre plochy kábel	ks	1,000	10,00	10,00
7	K	210802463	Kábel medený uložený pevne H07RN-F (CGSG) 450/750 V 2x1,5	m	110,000	3,00	330,00
8	M	341310032800	Kábel medený flexibilný gumený H07RN-F 2x1,5 mm2 plochy	m	110,000	3,00	330,00
9	M	101	Podružný Materiál	%	0,035	500,00	17,50
10	M	102	PPV	%	0,060	500,00	30,00
11	M	103	Revízná správa	ks	1,000	600,00	600,00
D	N00		Nepomenované práce				1 615,00
D	N01		Hmlová clona				1 615,00
12	K	10000	M+D Hmlová clona s inštaláciou, 5 trysiek, Pracovný tlak: 3-6 bar. Spotreba max. 10 l / hod., vrátane prepojenia so sáhradnou hadicou	m	85,000	19,00	1 615,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 07 - Vodozadržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA

Časť:

PP - Projektové práce

JKSO:

Miesto:

Bratislava

KS:

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

600,00

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

600,00

DPH základná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

Výška dane

znižená

600,00

20,00%

0,00

20,00%

120,00

Cena s DPH

v EUR

720,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Dátum a podpis

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 07 - Vodozadržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA

Časť:

PP - Projektové práce

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

600,00

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady

600,00

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

600,00

ROZPOČET

Stavba

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 07 - Vodozadržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA

Časť:

PP - Projektové práce

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							600,00
D	VRN		Vedľajšie rozpočtové náklady				600,00
1	K	000400022.S	Projektové práce - stavebná časť (stavebné objekty vrátane ich technického vybavenia), náklady na dokumentáciu skutočného zhotovenia stavby	eur	1,000	600,00	600,00
	W		1		1,000		
	W		Projektová dokumentácia podlieha ustanoveniam Autorského zákona č. 383/1997 Z.z v platnom znení a ostatným súvisiacim zákonom a predpisom,				
	W		ktoré sa viažu k uplatňovaniu autorských práv.				
	W		Projektová dokumentácia nesmie byť reprodukováaná alebo napodobňovaná bez písomného súhlasu autora.				

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 07 - Vodozadržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA

Časť:

SO 07.1 - Búracie práce a demolácie

JKSO:

Miesto:

Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Projektant:

2ka, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

14. 11. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

52 813,19

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

52 813,19

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

52 813,19

20,00%

10 562,64

Cena s DPH

v EUR

63 375,83

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 07 - Vodozadržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA

Časť:

SO 07.1 - Búracie práce a demolácie

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

52 813,19

HSV - Práce a dodávky HSV

52 250,80

1 - Zemné práce

25 626,90

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

26 623,90

PSV - Práce a dodávky PSV

562,39

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

562,39

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

52 813,19

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 07 - Vodozadržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA

Časť:

SO 07.1 - Búracie práce a demolácie

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littelfinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							52 813,19
D		HSV	Práce a dodávky HSV				52 250,80
D		1	Zemné práce				25 626,90
1	K	113106121.S	Rozoberanie dlažby, z betónových alebo kamenín. dlaždíc, dosiek alebo tvaroviek, -0,13800t	m2	275,690	6,00	1 654,14
	W		"bet dlažba				
	W		275,69		275,690		
	W		Súčet		275,690		
2	K	113106612.S	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,26000t	m2	90,890	6,00	545,34
	W		90,89		90,890		
3	K	113107231.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	324,140	6,50	2 106,91
	W		Konštrukcia chodníkov s povrchom z liateho betónu				
	W		324,14		324,140		
4	K	113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	596,380	3,00	1 789,14
	W		"asf. komunikácie po terén				
	W		596,38		596,380		
	W	asf_kom	Súčet		596,380		
5	K	113152320.S	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy cez 500 do 1000 m2, pruh š. cez 0,5 m do 1 m, hr. 40 mm 0,102 t	m2	1 192,390	2,50	2 980,98
	W		1192,39		1 192,390		
6	K	113208111.S	Výtrhanie obrúb betonových, s vybúraním lôžka, záhonových, parkových, vrátane betónového lôžka a štrkového podkladu -0 04000t	m	1 147,000	3,60	4 129,20
7	K	113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	874,250	6,00	5 245,50
	W		asf_kom				
	W		Konštrukcia chodníkov s povrchom z liateho betónu				
	W		277,87		277,870		
	W		Súčet		874,250		
8	K	113307223.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 m, -0,40000t	m2	366,580	9,00	3 299,22
	W		Konštrukcia chodníkov s bet dlažbou -lozko 40mm + strkodrava 200mm				
	W		275,69+90,89		366,580		
	W		Súčet		366,580		
9	K	113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	596,380	6,50	3 876,47
	W		asf_kom		596,380		
D		9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				26 623,90
10	K	961043111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	8,064	50,00	403,20
	W		"pod ocel. tyče -ozn S (zaklady su odhadovan				
	W		0,6*0,6*0,8*7*4		8,064		
	W		Súčet		8,064		
11	K	961055111.S	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 v základoch železobetónových, -2,40000t	m3	11,563	60,00	693,78
	W		"zaklady pod betonovu stenu				
	W		0,6*0,6*(9,3+6,76)*2		11,563		
	W		Súčet		11,563		

PČ	Typ	Kod	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
12	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	13,950	60,00	837,00
	W		"betónova stena				
	W		0,3*1,5*(9+6,5)*2		13,950		
	W		Súčet		13,950		
13	K	966001111.S	Demontáž odpadkového koša s betónovou pätkou, - 0,02700 t	ks	20,000	30,00	600,00
	W		*v cene su uvazovane perforovane, plne plechove kose, plastové kose - vrátane nosnej konštrukcie a základu 17+3		20,000		
	W		Súčet		20,000		
14	K	966001121.S	Demontáž parkovej lavičky s betónovou pätkou, - 0,03400 t	ks	45,000	35,00	1 575,00
15	K	96600114500	Ošetrovanie povrchu betónovej sochy "Slncový kôň"	ks	1,000	500,00	500,00
16	K	979082213.S	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	946,028	1,80	1 702,85
17	K	979082219.S	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	13 244,392	0,60	7 946,64
	W		946,028*14 *Prepočítané koeficientom množstva		13 244,392		
18	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	946,028	1,70	1 608,25
19	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	352,081	9,50	3 344,77
20	K	979089012.S1	Poplatok za skladovanie - betón, kameň	t	393,646	7,00	2 755,52
21	K	979089212.S	Poplatok za skladovanie - bitúmenové zmesi, uholný decht, dechtové výrobky (17 03), ostatné	t	180,069	25,00	4 501,73
22	K	979089312.S	Poplatok za skladovanie - kovy (meď, bronz, mosadz atď.) (17 04), ostatné	t	2,061	10,00	20,61
23	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	2,070	65,00	134,55
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				562,39
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				562,39
24	K	767996801.S	Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov konštrukcií do 50 kg, -0,00100t	kg	2 060,800	0,20	412,16
	W		"oceľové tyče 2xU140 - ozn S				
	W		2,3*16*56		2 060,800		
	W		Súčet		2 060,800		
25	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	50,077	3,00	150,23

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 07 - Vodozadržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA

Časť:

SO 07.2 - Mobilár a drobná architektúra

JKSO:

Miesto:

Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Projektant:

2ka, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

14. 11. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

9 394,56

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

9 394,56

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

9 394,56

20,00%

1 878,91

Cena s DPH

v EUR

11 273,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia Račianske mýto
Objekt: SO 07 - Vodozadržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA
Časť: **SO 07.2 - Mobilár a drobná architektúra**

Miesto: Bratislava
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2022
Projektant: 2ka, s.r.o.
Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

9 394,56

PSV - Práce a dodávky PSV

9 394,56

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

9 394,56

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

9 394,56

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske myto

Objekt:

SO 07 - Vodozadržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA

Časť:

SO 07.2 - Mobiliár a drobná architektúra

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 394,56
D	PSV		Práce a dodávky PSV				9 394,56
D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				9 394,56
1	K	76799510T01	M+D Parková lavička s operadlom a opierkami pod ruky ref. preva urbana LPU151, oceľová konštrukcia, sedadlo i operadlo z drevených lamiel, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - T1	ks	8,000	800,00	6 400,00
2	K	76799510T05	M+D Kôš ref. Quinbin QB145t, 50 l, sférický, oceľová konštrukcia s práškovým pozinkovaním, opláštenie tropickým drevom bez povrchovej úpravy, strieška, bez popolníka, vrátane kotvenia a spodnej stavby - podrob. vid'. PD - T5	ks	4,000	650,00	2 600,00
3	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	78,912	5,00	394,56

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 07 - Vodozadržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA

Časť:

SO 07.4 - Pochôdzne plochy

JKSO:

Miesto:

Bratislava

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Zhotoviteľ:

littlefinger, s.r.o.

Projektant:

2ka, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Poznámka:

KS:

Dátum:

14. 11. 2022

IČO:

IČ DPH:

IČO:

44768575

IČ DPH:

SK2022866131

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Náklady z rozpočtu

113 024,56

Ostatné náklady

0,00

Cena bez DPH

113 024,56

DPH základná

Základ dane

Sadzba dane

Výška dane

znižená

0,00

20,00%

0,00

113 024,56

20,00%

22 604,91

Cena s DPH

v EUR

135 629,47

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia Račianske mýto
Objekt: SO 07 - Vodozádržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA
Časť: SO 07.4 - Pochôdzne plochy

Miesto: Bratislava
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Zhotoviteľ: littlefinger, s.r.o.

Dátum: 14. 11. 2022
Projektant: 2ka, s.r.o.
Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	113 024,56
HSV - Práce a dodávky HSV	113 024,56
1 - Zemné práce	17 167,20
2 - Zakladanie	5 235,25
5 - Komunikácie	68 020,32
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	18 631,98
99 - Presun hmôt HSV	3 969,81
OST - Ostatné	0,00
2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	113 024,56

ROZPOČET

Stavba

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 07 - Vodozádržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA

Časť:

SO 07.4 - Pochôdzne plochy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

14. 11. 2022

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

littelfinger, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							113 024,56
D		HSV	Práce a dodávky HSV				113 024,56
D	1		Zemné práce				17 167,20
1	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	143,000	4,00	572,00
	vv		"ngol				
	vv		143		143,000		
2	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Priplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	143,000	1,00	143,00
3	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	67,000	4,00	268,00
	vv		"drenazna ryha				
	vv		67		67 000		
	vv		Súčet		67 000		
4	K	132201109.S	Priplatok k cene za lepiivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m3	67,000	1,00	67,00
5	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	177,000	4,00	708,00
	vv		143+67		210,000		
	vv		-(67-34)		-33,000		
	vv	prebyt_zem	Súčet		177,000		
6	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 124,000	1,00	2 124,00
	vv		prebyt_zem*(15-3)		2 124 000		
7	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	318,600	9,50	3 026,70
	vv		prebyt_zem*1 8		318,600		
8	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu	m3	67,000	5,50	368,50
	vv		"drenazna ryha				
	vv		67-34		33,000		
	vv		"drenazny material				
	vv		34		34,000		
	vv		Súčet		67,000		
9	M	5833749700	Štrkopiesok, vrátane dopravy	m3	34,000	12,50	425,00
	vv		"drenazny material				
	vv		34		34,000		
10	K	181101102R	Úprava pláne v hornine 1-4 so zhutnením	m2	885,000	2,00	1 770,00
	vv		KI+KII+CHII		885,000		
11	K	181301112.S	Rozprestretie a urovanie ornice s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m v rovine pri suvislej ploche. nad 500 m2, hrúbky vrstvy do 150 mm	m2	570,000	5,50	3 135,00
12	K	183405211r.S	Výsev trávniku hydroosevom na ornice, vrátane dodávky osiva	m2	570,000	8,00	4 560,00
D	2		Zakladanie				5 235,25
13	K	289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	974,000	2,50	2 435,00
	vv		974		974,000		
	vv	geotex	Súčet		974,000		
14	M	6936655000n	Geosyntetické materiály ref. PK-TEX PP 60 geotextília tkaná z polypropylénu, š.5.2m x dl. 100m	m2	1 120,100	2,50	2 800,25
	vv		geotex*1,15		1 120,100		
D	5		Komunikácie				68 020,32

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
15	K	564210123r.S	Miätový kryt so spojivom Stabilizer hr. 60mm, vrátane prípravy povrchu	m2	869,000	15,00	13 035,00
	W		KII		869,000		
16	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 31,5 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	869,000	11,50	9 993,50
	W		KII		869,000		
	W		Súčet		869,000		
	W		"Pozn. v jednotkovej cene dodavky si dodavateľ zohľadní svahovanie a presah okrajov komunikácie				
17	K	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 45Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	869,000	11,50	9 993,50
	W		KII		869,000		
	W		"Pozn. v jednotkovej cene dodavky si dodavateľ zohľadní svahovanie a presah okrajov komunikácie				
18	K	564861112.S	Podklad zo štrkodrviny 31,5(45) Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 210 mm	m2	16,000	15,00	240,00
	W		CHII		16,000		
	W		"Pozn. v jednotkovej cene dodavky si dodavateľ zohľadní svahovanie a presah okrajov komunikácie				
19	K	573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	1 266,000	0,80	1 012,80
	W		KIII		1 266,000		
20	K	577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 266,000	26,00	32 916,00
	W		KIII		1 266,000		
21	K	5969111400	Preuloženie betónovej dlažby pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	30,000	15,00	450,00
	W		30		30,000		
22	K	596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácii pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	16,000	12,50	200,00
	W		CHII		16,000		
23	M	5922901940r1	Betónová dlažba hr. 60mm, rozmery 102x92x60mm	m2	16,320	11,00	179,52
	W		(CHII)*1,02		16,320		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				18 631,98
24	K	9178621000	M+D Oceľová pásová obruba hr. 10mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia a betónového lôžka	m	154,000	12,00	1 848,00
25	K	917862111.S	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	1 138,000	8,00	9 104,00
	W		1138		1 138,000		
26	M	592170003500.S	Obrubník rovný, 1xšxv 1000x100x200 mm, prírodný	ks	1 161,000	5,50	6 385,50
	W		1138*1,02		1 160,760		
	W		Súčet		1 160,760		
	W		1161		1 161,000		
27	K	918101111.S	Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého tr. C 10/12,5	m3	19,915	65,00	1 294,48
	W		"bet. lôžko hr. 150mm (pod obrubníkom)				
	W		(0,15-0,1)*0,35*1138		19,915		
	W		Súčet		19,915		
	D	99	Presun hmôt HSV				3 969,81
28	K	998225111.S	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 134,230	3,50	3 969,81
	D	OST	Ostatné				0,00
29	K	0011	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	2 151,000		0,00
	W		"KI				0,00
	W		0		0,000		
	W	KI	Medzisúččet		0,000		
	W		"KII				
	W		869		869,000		
	W	KII	Medzisúččet		869,000		
	W		"KIII				
	W		1266		1 266,000		
	W	KIII	Medzisúččet		1 266,000		
	W		"PI				
	W		0		0,000		
	W	P_I	Medzisúččet		0,000		
	W		"CI				
	W		0		0,000		
	W	CI	Medzisúččet		0,000		
	W		"CHI				
	W		0		0,000		
	W	CHI	Medzisúččet		0,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
W		"CHII					
W		16			16,000		
W	CHII	Medzisúčtet			16,000		
W		"CHIII					
W		0			0,000		
W	CHIII	Medzisúčtet			0,000		
W		Súčtet			2 151,000		