

Zmluva o dielo**ÚEZ č. 50/2023**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení (ďalej len „Zmluva“)

Čl. I – Zmluvné strany

Objednávateľ: **Mestská časť Bratislava–Nové Mesto**
 so sídlom: Junácka 1, 832 91 Bratislava
 zastúpený: Mgr. Matúšom Čupkom, starostom
 IČO: 00 603 317
 DIČ: 2020887385
 bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
 číslo účtu: 1800347007/5600
 IBAN: SK08 5600 0000 0018 0034 7007
 (ďalej v texte ako „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **green project s.r.o.**
 so sídlom/s miestom podnikania: Legionárska 642/31 , 911 01 Trenčín
 zapísaný v: OR SR Okresný súd Trenčín 17447/R
 zastúpený:
 vo veciach zmluvných: Ing. Martin Laško
 vo veciach technických: Ing. Martin Laško
 bankové spojenie: UniCredit Bank a.s.
 číslo účtu: 1414056017/1111
 IBAN: SK22 1111 0000 0014 1405 6017
 IČO: 36726885
 DIČ: 2022308101
 IČ DPH: SK2022308101
 (ďalej v texte ako „zhotoviteľ“)

(ďalej v texte spolu objednávateľ a zhotoviteľ aj ako „zmluvné strany“)

Dňa 09.01.2023 bola zo strany objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov vyhlásená súťaž na obstaranie **nadlimitnej zákazky** – poskytnutie služby: „**SADOVÉ ÚPRAVY V RÁMCI REVITALIZÁCIE ČASTI PARKU NA RAČIANSKOM MÝTE V BRATISLAVE**“ ktorej oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania bolo uverejnené dňa 09.01.2023 vo Vestníku verejného obstarávania č. 5/2023 pod označením 512-MSS (ďalej aj ako „súťaž“). Ponuka zhotoviteľa predložená do súťaže bola na základe podmienok a kritérií súťaže vyhodnotená ako úspešná a objednávateľ túto ponuku zhotoviteľa prijal.

Čl. II – Predmet Zmluvy

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať riadne a včas pre objednávateľa, s odbornou starostlivosťou, na svoje náklady a nebezpečenstvo, dielo s názvom:

„Sadové úpravy v rámci revitalizácie časti parku na Račianskom Mýte v Bratislave“

v rozsahu, kvalite a v súlade podľa:

- 1.1. projektovej dokumentácie vrátane jej dopracovania**, ktorej súčasťou je aj výkaz výmer (ďalej len „*PD*“), a ktorú odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr v lehote do 3 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy, a to **výlučne v rozsahu:**

Vodozádržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

Sadové úpravy	SO 01.3
Vodozádržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎ. ZÁHRADOU	
Sadové úpravy	SO 03.3
Vodozádržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU	
Sadové úpravy	SO 04.3
Vodozádržné opatrenie FITNESS LÚKA	
Sadové úpravy	SO 05.3
Vodozádržné opatrenie LETNÁ TERASA	
Sadové úpravy	SO 06.3
Vodozádržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA	
Sadové úpravy	SO 07.3

; pričom objednávateľ nepožaduje dodanie diela v zmysle celej PD, t.j. nie všetkých stavebných prác / stavebných objektov, ale len jej časti, pričom sú vyňaté nasledovné stavebné objekty, ktorých realizácia je zabezpečovaná na základe samostatného verejného obstarávania objednávateľa prostredníctvom iného zhotoviteľa (ďalej len „*koordinátor celej stavby*“):

Vodozádržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

	SO 01
Búracie práce a demolácie	SO 01.1
Mobiliár a drobná architektúra	SO 01.2
Pochôdzne plochy	SO 01.4
Terénne úpravy	SO 01.5

Vodozádržné opatrenie HLAVNÉ POCHÔDZNE A OBSLUŽNÉ PLOCHY

	SO 02
Búracie práce a demolácie	SO02.1
Mobiliár a drobná architektúra	SO02.2
Pochôdzne plochy	SO02.3
Osvetlenie	SO02.4

Vodozádržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎ. ZÁHRADOU

	SO 03
Búracie práce a demolácie	SO03.1
Mobiliár a drobná architektúra	SO03.2
Pochôdzne plochy	SO03.4
Terénne úpravy	SO03.5
Zdravotechnika - odvodnenie multifunkčného ihriska	SO03.6
Osvetlenie	SO03.7

Vodozádržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU

	SO04
Búracie práce a demolácie	SO 04.1
Mobiliár a drobná architektúra	SO 04.2

Pochôdzne plochy	SO 04.4
Zdravotechnika - pícia fontána a vodný herný prvok	SO 04.5
Osvetlenie	SO 04.6

Vodozádržné opatrenie FITNESS LÚKA	SO 05
Búracie práce a demolácie	SO05.1
Mobiliár a drobná architektúra	SO05.2
Pochôdzne plochy	SO05.4
Schodisko	SO05.5

Vodozádržné opatrenie LETNÁ TERASA	SO 06
Búracie práce a demolácie	SO06.1
Mobiliár a drobná architektúra	SO 06.2
Pochôdzne plochy	SO 06.4
Zdravotechnika - rekonštrukcia umývadla	SO 06.5
Pergola	SO 06.6
Osvetlenie	SO 06.7

Vodozádržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA	SO 07
Búracie práce a demolácie	SO 07.1
Mobiliár a drobná architektúra	SO 07.2
Pochôdzne plochy	SO 07.4

PROJEKT ORGANIZÁCIE DOPRAVY **SO 08**

- 1.2. **rozpočtu zhotoviteľa** predloženého do verejného obstarávania objednávateľa na uzatvorenie tejto Zmluvy, ktorý tvorí **prílohu č. 1** tejto Zmluvy (ďalej len „rozpočet“),
- 1.3 **ohlásenia k stavebným úpravám, udržiavacím prácam a drobným stavbám**, príslušnému stavebnému úradu, ktoré bude tvoriť prílohu Zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska,
- 1.4 **rozhodnutia na výrub**, príslušného úradu, ktoré bude tvoriť prílohu Zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska,
- 1.5. **podmienok verejného obstarávania** (súťažných podkladov), na základe ktorých bolo realizované verejné obstarávanie objednávateľa na realizáciu diela,
- 1.6. článku III. tejto Zmluvy – **termínov plnenia** ; (ďalej v texte spolu aj ako „dielo, resp. predmet Zmluvy“).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky práce na diele vykoná plne v súlade s platnou legislatívou, predpismi a rozhodnutiami týkajúcimi sa prác v čase ich realizácie a príslušnými STN.
3. Rozsah diela a jeho presná špecifikácia sú stanovené v PD, ktorá bola vypracovaná na základe požiadaviek objednávateľa, informácií, ako aj miestnej obhliadky. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu tejto Zmluvy, s PD, s podmienkami verejného obstarávania objednávateľa (súťažnými podkladmi), ako aj s ďalšími východiskovými podkladmi podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Všetky úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto Zmluvy, pričom disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

4. Objednávateľ, dielo vykonané riadne, včas, bez väd a nedorobkov, v súlade s platnými právnymi predpismi a v súlade s touto Zmluvou, resp. vykonané v súlade s písomnými dohodami zmluvných strán, prevezme a zaplatí zaň zhotoviteľovi dohodnutú cenu. Zmluvné strany rozumejú, že objednávateľ nemá povinnosť prevziať a ani neprevezme dielo, ktoré by vykazovalo akékoľvek vady, nedorobky, a to ani v prípade, ak nebránia užívaniu diela.
5. Nakoľko objednávateľ má záujem zrealizovať celú stavbu revitalizácie parku na Račianskom Mýte v rozsahu všetkých stavebných prác v zmysle PD (ďalej aj ako „*celá stavba*“) a nielen stavebné práce v zmysle tejto Zmluvy, zhotoviteľ sa ako realizátor časti stavebných prác v zmysle tejto Zmluvy, zaväzuje dodržiavať pokyny koordinátora celej stavby, nakoľko práce na celej stavbe musia vzájomne nadväzovať jedna na druhú. V prípade, ak zhotoviteľ nebude dodržiavať pokyny koordinátora celej stavby ako celku, vznikne objednávateľovi právo na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 2.000,- € (slovom: dvetisíc eur), pričom ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť koordinátora stavby pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci podľa platných právnych predpisov, a to až do odovzdania a prevzatia diela.
7. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s miestom plnenia diela a s existujúcim stavom na základe miestnej obhliadky.
8. Dielo bude financované z vlastných zdrojov objednávateľa a z operačného programu Kvalita životného prostredia (OPKŽP), kde finančné zdroje tvoria európske finančné prostriedky z fondu systému riadenia EŠIF (európske štrukturálne a investičné fondy) - konkrétne Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Kohézneho fondu a štátneho rozpočtu.

Čl. III – Termín plnenia

1.
 - 1.1. Termín odovzdania / prevzatia staveniska: do 10 dní od účinnosti zmluvy
 - 1.2. Termín začatia prác: do 5 dní od odovzdania/prevzatia staveniska
 - 1.3. Termín ukončenia prác: do 150 dní odo dňa začatia prác
 - 1.4. Termín odovzdania diela: do 5 dní od ukončenia prác.
2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne v deň vzniku udalosti, vždy písomne ako aj ústnou formou /aj telefonicky/, informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Zmluvy s dôsledkom predĺženia lehoty na odovzdanie diela, ako aj s dôsledkom predĺženia lehôt uvedených v harmonograme prác, a o oprávnených dôvodoch takejto udalosti. Uvedené ustanovenie sa týka aj akéhokoľvek plánovaného odklonu od harmonogramu prác, pričom objednávateľ je povinný o skutočnosti zakladajúcej odklonenie od prác informovať objednávateľa bezodkladne, najneskôr do 24 hod. Ak dôjde k zdržaniu prác, musí zhotoviteľ preukázať, že bolo vyvolané okolnosťami, na ktoré sa odvoláva. V prípade porušenia tohto ustanovenia má objednávateľ právo, za každé aj jednotlivé porušenie, na úhradu zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- €; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.
3. V prípade, ak sa počas realizácie diela vyskytnú akékoľvek prekážky (s výnimkou tých, ktoré by mohol spôsobiť objednávateľ), ktoré by prípadne mohli mať za následok posunutie ktoréhokoľvek termínu zhotovenia diela alebo jeho časti v zmysle tejto Zmluvy, zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať všetky možné a dostupné opatrenia na odstránenie hrozby omeškania na vlastné náklady bez nároku ich uplatnenia voči objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje najmä nie však výlučne navýšiť kapacity

- svojich pracovníkov bez akéhokoľvek obmedzenia a obstarat' s tým súvisiace mechanizmy za účelom realizácie diela.
4. Dielo podľa tejto Zmluvy bude v čase odo dňa začatia prác, do ukončenia prác, podľa ods. 1. bod 1.2. a 1.3., vykonávané v termínoch podľa vzájomnej technickej postupnosti jednotlivých stavebných prác a **harmonogramu prác**, ktorý predloží zhotoviteľ objednávateľovi v deň odovzdania / prevzatia staveniska. Harmonogram prác musí byť zosúladený a zostavený tak, aby bol vo vzájomnom súlade s realizátorom ostatných stavebných objektov / koordinátorom celej stavby, ktorý bude realizovať práce na celom diele, v zmysle PD, t.j. na základe plánu organizácie výstavby v zmysle PD a harmonogramu predloženého od realizátora ostatných stavebných objektov / koordinátora celej stavby, ktorý bude zabezpečovať koordináciu celej stavby ako takej.
 5. Dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotoviteľom dokončené a objednávateľovi odovzdané v termíne dojednanom v ods. 1., bode 1.4. tohto článku; pokiaľ nedôjde k okolnostiam na základe ktorých môže dôjsť k odovzdaniu diela v neskoršom čase (napr. z dôvodu oprávneného pozastavenia stavby a pod.).
 6. Ak posledný deň lehoty alebo termínu určeného pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve pripadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, zhotoviteľ je povinný dielo riadne zhotovené odovzdať v najbližší pracovný deň nasledujúci po dni pracovného voľna alebo pracovného pokoja.
 7. Ak by v priebehu realizácie diela došlo k rozporom medzi objednávateľom a zhotoviteľom, nesmie dôjsť k zastaveniu, oneskoreniu alebo inému ovplyvneniu prác zhotoviteľom; okrem prípadov uvedených v ust. § 551 ods. 1 Obch. zák. a § 552 ods. 1 Obch. zák.
 8. Zhotoviteľ je povinný všetky technologické postupy v rámci výstavby vopred prekonzultovať s objednávateľom, a vždy v dostatočnom čase pred tou, ktorou realizáciou (t.j. napr. pred objednávkou tovarov, prác a pod.) v zmysle harmonogramu prác.

Čl. IV – Miesto vykonania predmetu Zmluvy

Miestom vykonania diela je park na Račianskom Mýte v Bratislave. Park sa nachádza v mestskej časti Bratislava-Nové mesto, k.ú. Nové Mesto na pozemku parc. registra "C" č. 11903/1 a je zapísaný na LV č. 2382 a zároveň na pozemkoch registra "E" č. 11948/2, 11949/2, 11950/2, 11958, 11946/2, 11942, 22006/4, 11930/1, 11929/1, 11927, 11926/1, 11925/1, 11924/1, 11923/2, 11923/101 zapísaných na LV č. 5567; pričom všetky pozemky sú vo výlučnom vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy; pozemok registra "C" č. 11903/1 je v správe objednávateľa a komunikácia nachádzajúca sa na všetkých uvedených pozemkoch registra "E" vrátane prístupnej zelene je v správe objednávateľa (ďalej v texte ako „stavba“).

Čl. V – Cena diela

1. Za zhotovenie diela, ktoré je predmetom tejto Zmluvy, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi **pevne dojednanú cenu** za dielo vo výške **194.432,27 EUR bez DPH** (slovom **jednostodeväťdesiatštyritisícštyristotridsaťdva EUR a 27 eurocentov**), t.j. 233.318,72 EUR vrátane príslušnej DPH (slovom **dvestotridsaťtritisícristoosemnašť EUR a sedemdesiatdva eurocentov**) (ďalej ako „cena diela“ alebo „cena za dielo“)..
 - 1.1. V súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách je cena stanovená ako pevná a pre daný rozsah diela nebude nikdy menená, s výnimkou situácie podľa odseku 5 alebo odseku 6 tohto článku.

- 1.2. Cena dojednaná zmluvnými stranami vychádza z cenovej ponuky zhotoviteľa – priloženého rozpočtu zaokrúhleného na dve desatinné miesta, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, a ktorá je kompletná. Za správnosť kalkulácie rozpočtu zodpovedá zhotoviteľ. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na aplikácii ustanovenia § 547 ods. 1 Obchodného zákonníka v platnom znení, t.j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena je pevná. Takto určená dohodnutá cena za dielo je reálna, pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto Zmluvy a zhotoviteľ nemá nárok na zvýšenie ceny, ktorý vyplynie ako dôsledok chýb alebo zanedbania povinností pri príprave súťažnej ponuky. Takto vzniknuté dodatočné náklady znáša zhotoviteľ.
2. V cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na zhotovenie diela podľa tejto Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený účtovať objednávateľovi žiadne iné finančné čiastky, ako sú dojednané v tejto Zmluve, s výnimkou situácie podľa odseku 5 alebo odseku 6 tohto článku.
 3. Nárok zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo vzniká riadnym, včasným, bez vád a nedorobkov, vykonaním diela, ktoré bude overené úspešným vykonaním skúšok a jeho prevzatím objednávateľom, pokiaľ nie je v tejto Zmluve dojednané inak; resp. v prípade prevzatia jednotlivých častí diela, po ich protokolárnom prevzatí zo strany objednávateľa.
 4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky práce a dodávky vrátane vedľajších, pomocných a doplnkových výkonov a zariadenie staveniska, ktoré patrí k úplnému a bezchybnému vykonaniu predmetu diela.
 5. Zmluvné strany sa dohodli na uplatňovaní mechanizmu indexácie ceny diela, tak ako je upravený v Metodickom pokyne Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky č. 19/2022, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov (ďalej „metodický pokyn“), ktorý bol dňa 08.06.2022 predložený ako informatívny materiál na rokovaní vlády Slovenskej republiky (<https://rokovania.gov.sk/RVL/Material/27350/1>) s tým, že namiesto článku 2 ods. 2 metodického pokynu sa uplatní jeho zmenené znenie: „K prvému uplatneniu mechanizmu indexácie dochádza najskôr po kvartáli, v ktorom uplynula lehota na predkladanie ponúk do súťaže na zhotovenie stavby.“ Tá zmluvná strana, ktorá navrhuje uplatnenie mechanizmu indexácie, je povinná druhej zmluvnej strane preukázať (z údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky) opodstatnenie uplatnenia mechanizmu indexácie.
 6. Zmluvné strany sa dohodli, že pri úprave ceny diela pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia diela (menej práce, naviac práce, nové práce) platia nasledovné podmienky:
 - 6.1. každá zmena navrhnutá zhotoviteľom oproti ponuke (výkazu výmer) bude Zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby,
 - 6.2. v prípade súhlasu zmluvných strán so zmenou vypracuje zhotoviteľ výkaz výmer zmien, a to vo formáte rovnakom ako bola predložená cenová ponuka vo verejnom obstarávaní (zhotoviteľ uvedie, ktorý cenník bude pri tvorbe ceny používať: CENKROS, CENEKON a pod.), ktorý bude obsahovať:
 - rekapituláciu ceny stavebného objektu, ktorá bude obsahovať cenu z rozpočtu,
 - rekapituláciu ceny k rozpočtu,
 - ocenený výkaz výmer zmien,
 - sprievodnú technickú správu k zmenám predmetu plnenia
 - vplyv na dodržanie termínov podľa časového harmonogramu,
 - ďalšie náležitosti (zápisy, náčrtky, iné potrebné dokumenty) objasňujúce predmet rozpočtu,

- 6.3. pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali vo výkaze výmer tejto zmluvy, bude používať ceny výkazu výmer podľa tejto zmluvy,
 - b) práce a dodávky, ktoré nie sú uvedené vo výkaze výmer tejto zmluvy, ocení zhotoviteľ individuálnou kalkuláciou odsúhlasenou objednávateľom a to napr. cenníky CENKROS, CENEKON a pod. (v prípade použitia firemného sadzobníka je potrebné tento predložiť),
- 6.4. zhotoviteľ predloží výkaz výmer vrátane kalkulačných vzorcov pri položkách, ktoré neboli súčasťou rozpočtu, objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu v primeranej lehote najneskôr do 10 pracovných dní odo dňa jeho doručenia objednávateľovi. Výkaz výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa, bude podkladom pre zmenu celkovej ceny diela podľa tejto zmluvy v znení prípadných dodatkov,
- 6.5. objednávateľ predloží návrh znenia dodatku k tejto zmluve; v návrhu dodatku uvedie naposledy dohodnuté ceny s označením, kde bola táto cena dohodnutá, podľa odsúhlaseného výkazu výmer zmien,
- 6.6. dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami, týkajúci sa zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

Čl. VI – Financovanie, fakturácia a platenie

1. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za riadne a včas zhotovené dielo dojednanú cenu, spôsobom a v lehotách nižšie uvedených.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí dojednanú cenu za dielo na základe výkazu skutočne zrealizovaných prác a dodávok zhotoviteľa, odsúhlasených a podpísaných objednávateľom, resp. osobou na to v Zmluve oprávnenou (ďalej len „výkaz prác“), a to na základe daňového dokladu – faktúry, ktorú vystaví zhotoviteľ v súlade s príslušnými predpismi platnými v čase ich vystavenia. Výkaz prác bude v časti jednotlivých cien položiek zaokrúhlený na dve desatinné miesta na 1 eurocent.
3. Osoba splnomocnená objednávateľom vykoná kontrolu správnosti výkazu prác, a vráti ho zhotoviteľovi parafovaný do 6 dní od jeho predloženia. V súlade s potvrdeným, podpísaným výkazom prác zo strany objednávateľa, vystaví zhotoviteľ faktúru. Ako podklad k fakturácii sa použije tento výkaz prác. Súpis odpracovaných hodín podľa stavebného denníka nemôže slúžiť ako podklad k fakturácii a faktúra vystavená iba na tomto podklade bude zhotoviteľovi vrátená ako neoprávnená. V prípade, keď objednávateľ s niektorými položkami výkazu prác nebude súhlasiť, vyznačí ich a dohodne sa so zhotoviteľom tak, aby tento mohol fakturovať aspoň položky nesporné v dohodnutej miere.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúru za dielo je zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr v deň protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a súčasne po odovzdaní všetkých potrebných dokladov, podkladov, potvrdení a pod. v zmysle tejto Zmluvy a po odsúhlasení a podpísaní vyššie uvedeného výkazu prác. Faktúra je súčasne prehlásením zhotoviteľa, že nebude uplatňovať voči objednávateľovi žiadne ďalšie finančné požiadavky. Faktúru je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi okrem tlačenej formy v počte 6 ks, aj v elektronickej podobe na e-mail: zita.marusakova@banm.sk spolu so všetkými prílohami v tejto Zmluve uvedenými, ako aj s fotodokumentáciou zrealizovaných prác a zabudovaných materiálov. V zmysle uvedeného je zhotoviteľ

povinný k faktúre priložiť všetky prislúchajúce podklady v zmysle tejto Zmluvy, a to najmä:

- doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu)
- 5. Zmluvné strany si dohodli splatnosť faktúry **60** dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi, v súlade s ust. §340b, ods. 1 Obchodného zákonníka, pričom zhotoviteľ výslovne prehlasuje, že dojednanie dlhšej lehoty na splnenie peňažného záväzku objednávateľa nie je v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim pre neho z tejto Zmluvy, nakoľko financovanie diela spadá do systému finančného riadenia Európskeho hospodárskeho priestoru. Faktúra musí okrem bežných náležitostí a príloh, obsahovať aj vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich predmet tejto Zmluvy, a to na základe súpisov prác.
- 6. Zaplatením faktúry sa rozumie odpísanie finančných prostriedkov z účtu objednávateľa.
- 7. V prípade vrátenia faktúry zhotoviteľom, pre chybné vyúčtovanie ceny alebo nesprávne uvedenie iných podstatných údajov podľa zákona, resp. v prípade absencie príloh faktúry v zmysle tejto Zmluvy, túto je povinný zhotoviteľ opraviť v čo najkratšom možnom termíne. Počas tohto obdobia nie je objednávateľ s platbou v omeškaní; nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry.
- 8. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť prípadné pohľadávky voči druhej strane tretej osobe, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, pod následkom neplatnosti takéhoto úkonu. Obsah tejto Zmluvy sa nesmie stať akýmkoľvek zabezpečovacím prostriedkom druhej zmluvnej strany.

Čl. VII – Stavenisko

1. Stavenisko, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi k prevzatiu v termíne v súlade s čl. III tejto Zmluvy, o čom zmluvné strany spíšu „*Zápis o odovzdaní / prevzatí staveniska*“; pričom zhotoviteľ je povinný stavenisko od objednávateľa prevziať v určený deň. Súčasťou tohto protokolu bude aj **fotodokumentácia stavu staveniska**.
2. Zhotoviteľ je povinný zoznámiť sa po prevzatí staveniska s rozmiestnením a trasou prípadných **podzemných vedení** na stavenisku a **inžinierskych sietí, verejnou zeleňou** a **inými cudzími objektmi** a zároveň sa zaväzuje dbať na to, aby v priebehu realizácie diela nedošlo k ich poškodeniu; pričom potrebné podklady mu odovzdá objednávateľ, nakoľko vytyčenie vedení a sietí zabezpečuje koordinátor celej stavby.
3. Zhotoviteľ je povinný na stavenisku zachovávať čistotu a poriadok, robiť denný poriadok pracoviska, v súlade so zákonom o odpadoch odstraňovať na svoje náklady a bez omeškania odpady vzniknuté jeho činnosťou. Pokiaľ dôjde činnosťou zhotoviteľa k znečisteniu príľahlých komunikácií a plôch, a to i mimo areálových či iných plôch, je zhotoviteľ povinný tieto na svoje náklady neodkladne vyčistiť, ako aj tieto kropiť, aby sa zamedzilo prašnosti; pričom uvedené opatrenie na zamedzenie prašnosti sa použije na celé stavenisko. Ak poruší zhotoviteľ povinnosť podľa tohto bodu, a napriek upozorneniu objednávateľa v stavebnom denníku neporiadok v lehote určenej objednávateľom neodstráni resp. nezamedzí prašnosti, je objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom upozornení urobiť poriadok, ako aj zabezpečiť kropenie na zamedzenie prašnosti na náklady zhotoviteľa.
4. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje nenarušiť trvalý a bezpečný príchod a príjazd k objektom v blízkosti staveniska a to počas celej doby výstavby.
5. Objávateľ bude mať na stavenisku stavebnotechnický dozor a autorský dozor, čo berie zhotoviteľ na vedomie. Kedykoľvek v priebehu realizácie diela bude prostredníctvom neho najmä sledovať, či práce sú vykonávané podľa zmluvných podmienok, technických noriem a iných právnych predpisov.

- *Stavebnotechnický dozor* objednávateľa budú vykonávať: Ing. Zita Marušáková, ako aj ďalšie osoby určené objednávateľom, ktoré písomne oznámi zhotoviteľovi vopred.
 - *Autorský dozor* bude znášať na vlastné náklady objednávateľ a ním poverená osoba: Ing. Peter Pasečný – 2ka
6. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré bude vykonávať stavebnotechnický dozor a autorský dozor a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad. Zhotoviteľ zabezpečí na stavenisku svojho stavbyvedúceho, ktorého meno oznámi písomne objednávateľovi najneskôr v deň prevzatia staveniska.
 7. Zhotoviteľ zabezpečí pri realizácii prác za každých okolností prísnu disciplínu a poriadok medzi svojimi pracovníkmi a pracovníkmi všetkých svojich subdodávateľov.
 8. Zhotoviteľ vylúči zo staveniska všetky osoby, proti ktorým bude mať objednávateľ odôvodnené námietky. Uvedené námietky sa môžu týkať nedodržovania pokynov a postupov na stavenisku, nedbanlivosti, nekompetentnosti, nedostatku zručnosti alebo pracovitosti, porušovania bezpečnostných pravidiel alebo pravidiel a pokynov týkajúcich sa dôvernosti a ďalších nedostatkov. Vylúčenie takýchto pracovníkov zo staveniska sa vykoná tak, aby tým objednávateľovi nevznikli žiadne náklady.
 9. Pri realizácii prác je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy týkajúce sa najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarom a nakladaní s odpadmi. Zhotoviteľ je zodpovedný za informovanie svojich zamestnancov o bezpečnostných a požiaroch predpisoch a za ich školenie a vybavenie.
 10. Zhotoviteľ je povinný stavenisko ku dňu odovzdania diela vyčistiť a odovzdať v prevádzkyschopnom stave o čom spíše zmluvné strany *protokol*. Súčasťou tohto protokolu bude aj príslušná fotodokumentácia stavu staveniska.
 11. Zhotoviteľ sa zaväzuje samostatne zabezpečiť pripojenie na odber elektrickej energie a vody, pričom predmetné náklady za tieto odbery, sú v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela.
 12. Pred zahájením prác zhotoviteľ zabezpečí fotodokumentáciu skutkového stavu terénu a dotknutých objektov v mieste celej stavby diela, na vlastné náklady. Táto dokumentácia bude súčasťou dokumentácie k prevzatiu diela objednávateľom.
 13. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas večernej a nočnej doby vylúčiť prevádzku ťažkých stavebných strojov a nákladných vozidiel (ich prevádzku sústrediť v rozmedzí od 7.00 hod. do 18.00 hod..
 14. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť objednávateľovi na vykonávanie kontroly primerané podmienky na stavenisku, poskytnúť mu potrebnú súčinnosť a byť prítomný pri vykonávaní kontroly.

Čl. VIII – Stavebný denník

1. Zhotoviteľ (stavbyvedúci zhotoviteľ) je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník s minimálne dvomi kópiami, z ktorých je jedna pre objednávateľa.
2. Povinnosť viesť stavebný denník sa končí odovzdaním a prevzatím diela zo strany objednávateľa, ako celku.
3. K zápisom v stavebnom denníku sa budú obidve zmluvné strany vyjadrovať do 3 pracovných dní od vykonania zápisu druhou zmluvnou stranou.

4. Stavebný denník bude počas realizácie prác uložený u stavbyvedúceho na stavenisku. Objednávateľ má právo denne na jednu kópiu zápisov zo Stavebného denníka, ktoré odovzdá zhotoviteľ, resp. stavbyvedúci zhotoviteľa, stavebno-technickému dozoru objednávateľa.
5. Stavebný denník bude obsahovať najmä: dátum, údaje o počasí, údaje o pracovnej dobe, pracovníci a ich počty, mechanizmy, časový postup prác na stavbe, výkaz výmer dodávok, stavebných prác podľa objektov. Taktiež prerušenie prác s odôvodnením, záznamy o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác, záznamy o vykonaných skúškach, zmeny a odchýlky vykonávaných prác od schválenej PD, zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a projektantom, požiadavky oprávnených osôb na odstránenie nedostatkov, škody na stavbe, zoznam príloh a dokladov stavebného denníka.

Čl. IX – Projektová dokumentácia

1. Po skončení prác objednávateľ zabezpečí spracovanie a overenie kompletnej projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby/diela; avšak zhotoviteľ je povinný každú zmenu oproti objednávateľom predloženej PD zakresliť do jedného vyhotovenia pracovného par. PD a toto odovzdať objednávateľovi ako podklad pre odovzdanie a prevzatie diela.
2. Pokiaľ nie je uvedené, alebo dohodnuté inak, pod pojmom „kompletný“ sa rozumie taký rozsah projektovej dokumentácie, ktorý postačuje na opísanie vykonaných prác a prijatého technického riešenia, a ktorým sa zabezpečí aktualizácia tej časti jestvujúcej projektovej dokumentácie, ktorá bola vykonávanými prácami dotknutá.

Čl. X – Odovzdanie a prevzatie diela

1. Zhotoviteľ diela najneskôr 4 pracovné dni pred ukončením prác vopred oznámi objednávateľovi, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu.
2. Splnenie dodávky diela:
 - a) povinnosť dodať je splnená riadnym a včasným vykonaním zmluvne objednanej dodávky diela,
 - b) povinnosť prevziať je splnená vyhlásením objednávateľa v protokole o odovzdaní a prevzatí, že dodávku diela preberá.
3. O prevzatí diela spíšu zmluvné strany „*Protokol o odovzdaní a prevzatí*“, ktorý bude obsahovať najmä zhodnotenie akosti vykonaných prác, stanovisko zhotoviteľa a objednávateľa, ako i vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá.
4. Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ, zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do momentu podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
5. Zhotoviteľ dodá objednávateľovi najneskôr 4 dni pred odovzdaním diela všetku náležitú dokumentáciu k odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela (uvedené je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela) najmä nie však výlučne v rozsahu:
 - zápisnice, protokoly, certifikáty, osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov a výrobkov;
 - všetky podklady, doklady, protokoly, certifikáty (vrátane inšpekčného certifikátu), osvedčenia a pod. v zmysle zákona č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov a príslušných vykonávacích predpisov, ako aj príslušných technických noriem; a to aj vrátane zabezpečenia vstupnej kontroly v zmysle cit. zákona;

- vyhlásenia o zhode použitých výrobkov;
- 1x kópiu stavebného denníka;
- certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii;
- záručné listy;
- manuály na servis a obsluhu;
- doklady o spôsobe likvidácie odpadov (vážne lístky, evidenčné listy odpadov, hlásenia o vzniku odpadu);
- osvedčenie o akosti a kompletnosti,
- revízne správy;
- fotodokumentácia;
- projekt skutočného vyhotovenia

; bez vyššie zadefinovaných dokladov nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. Z uvedeného vyplýva, že chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží všetky uvedené podklady s následkom predĺženia plánovaného termínu začatia užívania diela v lehote do 30 dní od ukončenia diela, vznikne objednávateľovi nárok /právo/ na uhradenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- € za každý aj začatý deň omeškania; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.

6. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebnotechnický dozor objednávateľa na kontrolu prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a to 3 dni pred ich zakrytím; v prípade porušenia tohto dojednania má objednávateľ právo vykonať prípadnú previerku na náklady a ťarchu zhotoviteľa. V prípade zakrytých prác je zhotoviteľ povinný pred ich zakrytím vyhotoviť fotodokumentáciu a túto priložiť k jednotlivým faktúram a súpisom prác.
7. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať previerky pri dokončení diela (ďalej len „previerky“) za účelom overenia riadneho ukončenia diela v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Ak dielo ako celok alebo akákoľvek jeho časť neprejde previerkami, potom bude zhotoviteľ povinný promptne odstrániť všetky vady alebo iné nedostatky, v dôsledku ktorých dielo neprešlo previerkami a objednávateľ môže odmietnuť prevziať dielo. Ak sa previerkami nezistí žiadna vada diela a dôjde kvôli vykonávaniu previerok diela objednávateľom k odloženiu prevzatia diela, zhotoviteľ nie je v omeškani s odovzdaním diela.
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje spracovať podrobný a presný návod s určením termínov, spôsobu údržby (ďalej v texte ako „návod“) diela a tento dať na odsúhlasenie objednávateľovi, a to najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela. Návod na údržbu bude obsahovať najmä:
 - celkový výkaz plôch a kusov jednotlivých častí diela,
 - harmonogram, opis a spôsob údržby po dobu záruky,
 - kontakty na subdodávateľov, dodávateľov servisných služieb jednotlivých častí diela, dodávateľov náhradných dielov,
 - dodávateľ zabezpečí odborne spôsobilou osobou, návod na údržbu spolu s výkazom výmer údržby s odporúčaním na opatrenia pri vykonávaní údržby a upozorní na vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka.
 Vypracovanie a dopĺňanie návodu na údržbu plne pokrýva cena diela vrátane rozborov a iných foriem prieskumov, ktoré bude vyžadovať stav a prevádzka diela.

Čl. XI - Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotoviteľ

- 1.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo riadne, včas, bez väd a nedorobkov na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a v dojednanom termíne vykonania diela ho odovzdať objednávateľovi.
- 1.2. Zhotoviteľ diela **môže** poveriť vykonaním diela inú osobu (subdodávateľa), pričom v zmysle ust. § 41 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej v texte ako „zákon o VO“) je zhotoviteľ oprávnený vykonať práce na diele prostredníctvom subdodávateľa, ktorý spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o VO (ďalej len „podmienky“).

Zhotoviteľ v súlade s ust. § 41 ods. 3 zákona o VO uvádza, v prípade využitia subdodávateľov na vykonanie diela (údaje sa neuvádzajú o dodávateľovi tovaru)

- údaje o všetkých známych subdodávateľoch
.....
- údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľa v rozsahu - meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia
.....

V súlade s ust. §41 ods. 4 zákona o VO sa zároveň zhotoviteľ zaväzuje oznámiť bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch (v prípade, ak ich využije) podľa predchádzajúceho odseku, ako aj údaj, či noví subdodávatelia spĺňajú podmienky určené v tomto bode Zmluvy; a to najneskôr v deň zmeny subdodávateľa písomne.

V prípade, ak subdodávateľ nespĺňa podmienky, je zhotoviteľ povinný, najneskôr do 5 pracovných dní doručiť objednávateľovi písomne návrh nového subdodávateľa.

Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Objednávateľ má právo vyjadrovať sa k navrhovaným subdodávateľom a v prípade, že s niektorým(-i) navrhovaným(-i) subdodávateľom (-mi) nesúhlasí, má právo to zaznačiť v stavebnom denníku a zhotoviteľ má povinnosť sa k takejto námietke vyjadriť kvalifikovaným spôsobom. Zhotoviteľ je povinný viesť zoznam subdodávateľov s presným určením vykonávaných prác.

Porušenie tohto bodu sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy, s možnosťou odstúpenia od Zmluvy, pričom v prípade jeho porušenia má objednávateľ možnosť na úhradu zmluvnej pokuty voči zhotoviteľovi vo výške 1.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenia o náhrade škody týmto nie sú dotknuté.

- 1.3. Zhotoviteľ, najneskôr v deň začatia prác /vykonávania diela/ určí zodpovedného a kompetentného zástupcu, ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku a komunikovať s koordinátorom celej stavby.
- 1.4. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z ochrany pred požiarmi a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, platných v

Slovenskej republike, o čom predloží objednávateľovi doklad, a to najneskôr v deň začatia prác. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami prísl. právnych predpisov.

- 1.5. Zhotoviteľ môže stavbu zabezpečovať len prostredníctvom zamestnancov, resp. tretích osôb, ktorí majú požadovanú kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase. V prípade akýchkoľvek sadovníckych prác musia byť tieto zabezpečované pod dohľadom oprávnenej osoby, v prípade drevín arboristu.
- 1.6. Zhotoviteľ predloží stavebnotechnickému dozoru objednávateľa zoznam technikov, resp. zoznam pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na realizácii tohto diela a zaväzuje sa, že uvedení pracovníci budú rešpektovať pokyny zástupcu objednávateľa. V prípade nerešpektovania zástupcu objednávateľa má stavebnotechnický dozor objednávateľa právo zakázať vstup príslušným pracovníkom zhotoviteľa na stavenisko a zhotoviteľ je povinný tento zákaz rešpektovať.
- 1.7. Stroje, zariadenia, konštrukcie a materiál (t.j. všetky veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela) dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko (montážne pracovisko).
- 1.8. Zhotoviteľom použité materiály, výrobky musia mať také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a EN a iných nadväzných predpisov aj vysoké estetické nároky určené projektom stavby/diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje používať materiály a prostriedky na ochranu a ošetrovanie rastlinného materiálu výhradne povolené ÚSKUPom. Všetok použitý materiál, časti, komponenty a zariadenia budú (i) nové, (ii) takého typu a na taký účel, na ktorý majú byť používané podľa požiadaviek tejto Zmluvy, (iii) najlepšej kvality a stupňa medzi podobnými typmi, bez väd a chýb. Objednávateľ si vyhradzuje právo určiť výrobcov/ dodávateľov určitých materiálov, komponentov a zariadenia, avšak za predpokladu prístupnosti takých materiálov, komponentov a zariadenia a ich cenovej úrovni zodpovedajúcej podmienkam tejto Zmluvy. Práce, ktoré nie sú v súlade s týmito požiadavkami, vrátane neschválených a riadne neautorizovaných náhrad, môžu byť považované za vadné.
- 1.9. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne, pričom je viazaný pokynmi objednávateľa a zároveň je povinný v plnom rozsahu spolupracovať s koordinátorom celej stavby; v prípade, ak nebude zhotoviteľ spolupracovať s koordinátorom stavby ako celku, resp. bude nečinný, vznikne objednávateľovi právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 6.000,- €, pričom ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté. Zhotoviteľ je povinný s odbornou starostlivosťou skúmať, či pokyny mu dané objednávateľom sú vhodné k vykonaniu diela. V prípade, ak zhotoviteľ bez zbytočného odkladu neupozorní objednávateľa na nevhodnosť týchto pokynov, zodpovedá za vady diela, ktoré boli týmito pokynmi spôsobené. V prípade, ak bude objednávateľ písomne trvať na svojich pokynoch napriek skutočnosti, že bol na dôvod ich nevhodnosti zhotoviteľom upozornený, nezodpovedá zhotoviteľ za vady diela priamo spôsobené nevhodnosťou týchto pokynov.
- 1.10. Zhotoviteľ je povinný vynaložiť odbornú starostlivosť na zistenie skrytých prekážok, ktoré sa týkajú miesta, kde má byť dielo vykonávané. V prípade, že zistí takéto prekážky a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela riadnym spôsobom, je povinný bez akéhokoľvek odkladu na to upozorniť objednávateľa a navrhnúť mu primeranú zmenu diela. V prípade, ak zhotoviteľ porušil svoju povinnosť tieto

prekážky zistiť, má objednávateľ právo na náhradu škody, ktorá mu tým vznikla, inak nemá žiadna zo zmluvných strán na náhradu škody nárok. Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť objednávateľovi iné vhodné riešenie. Zhotoviteľ je povinný skontrolovať všetky plány a technické podklady a písomne upozorniť objednávateľa na ich nekompletnosť alebo nedokonalosť.

- 1.11.** Zhotoviteľ poskytne zástupcom objednávateľa úplný a nerušený prístup na stavenisko a ku všetkej dokumentácii súvisiacej s realizáciou diela.
- 1.12.** Zhotoviteľ vyhlasuje, že má uzatvorené poistenie majetku a zodpovednosti za škodu spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho činnosťou a prevádzkou. Tieto poistenia sa zhotoviteľ zaväzuje udržiavať v platnosti po celý čas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uvedené poistenia preukázať objednávateľovi na jeho požiadanie bezodkladne. V prípade porušenia tohto dojednania má právo objednávateľ od tejto Zmluvy odstúpiť a zároveň právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- € za každé aj jednotlivé porušenie; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.
- 1.13.** Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste zhotovovania diela, Stavenisku a je povinný na vlastné náklady odstrániť odpady, ktoré vznikli v dôsledku jeho činnosti; doklad o naložení s odpadom je povinný odovzdať objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje všetku ním spôsobenú sutinu, odpadový a obalový materiál sám priebežne odstraňovať, minimálne raz za týždeň. Zhotoviteľ je povinný uvoľniť stavenisko v lehote uvedenej v preberacom protokole vyhotovenom najneskôr v termíne odovzdania diela.
- 1.14** Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť všetky povinnosti pôvodcu odpadu, najmä odber vzoriek a analýzu jeho vlastností a zloženia kvalifikovanou osobou a následné zabezpečenie zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov v zmysle zákona o odpadoch v prípade vzniku nebezpečného odpadu. Ďalšie nakladanie s prípadným nebezpečným odpadom zabezpečí ďalej na vlastné náklady objednávateľ.
- 1.15.** Stráženie stavby, vrátane svojich zariadení a materiálov si po dobu výstavby zabezpečuje zhotoviteľ.
- 1.16** Zodpovedný pracovník zhotoviteľa poverený rozhodovaním o všetkých záležitostiach spojených s realizáciou diela, je povinný sa zúčastniť 1 x týždenne, a v prípade potreby i v kratšom intervale, kontrolnej porady o priebehu stavebných prác, ktorú zvolá stavebnotechnický dozor objednávateľa.
- 1.17** Zhotoviteľ sa zaväzuje pri všetkých prácach dodržiavať príslušnú STN – Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, a to najmä v rozsahu:
 - koruny drevín chrániť pred poškodením vyvážovaním a odborným orezom konárov,
 - kmene drevín chrániť debnením,
 - koreňovú sústavu chrániť podkopávaním a ručným hĺbením výkopov vo vzdialenosti min. 2,5 metra od päty kmeňa, pričom sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm (v nevyhnutých prípadoch je možné korene prerušiť rezom, pričom sa rezné miesta ošetriť),
 - neskladovať v okolí koreňového priestoru návažku zeminy, stavebného odpadu alebo stavebného materiálu, pričom po odkrytí koreňovej sústavy drevín je nutné vykonať bez prieťahov opatrenia zamedzujúce usychaniu koreňov – zakrytie, zaliatie.

- 1.18** Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné čistenie komunikácií pri výjazdoch vozidiel zo stavby ako aj kropenie a čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev k príľahlej stavbe, ako aj zabezpečiť opatrenia na obmedzovanie prašnosti na stavenisku, spočívajúce v opakovanom kropení staveniska a prebiehajúcich prípadných prác na stavenisku, a to počas celej realizácie diela vždy bezodkladne po znečistení, do termínu odovzdania diela v zmysle čl. III. tejto Zmluvy.
- 1.19** V prípade, že termín realizácie výsadby vychádza na leto, zhotoviteľ výsadiet sa musí postarať o okamžité nakontajnerovanie stromov po vyzdvihnutí u dodávateľa, v prípade, že tieto dreviny nie sú zakúpené priamo v kontajneroch.
- 1.20** Zhotoviteľ sa zaväzuje nastaviť harmonogram vlastných prác a s prácami koordinátora celej stavby tak, aby nedošlo k poškodeniu novovysadených drevín, teda prednostne po ukončení všetkých stavebných prác. V prípade, že časovo a termínovo nie je možné toto zabezpečiť, je povinný novovysadené dreviny chrániť v zmysle príslušnej STN – Ochrana prírody - Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie.
- 1.21** Zhotoviteľ sa zaväzuje oznámiť termín výrubu minimálne 5 pracovných dní pred jeho realizáciou stavebnotechnickému dozoru objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri výrube drevín zabezpečiť, aby likvidácia drevnej hmoty, vznikajúca odstraňovaním zelene z plochy riešeného územia bola realizovaná odvozom a aby nedochádzalo k páleniu a drveniu na zriadenom stavenisku.
- 1.22** Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby zeleň bola odstraňovaná primeraným spôsobom a primeranými prostriedkami (ručne, resp. malou mechanizáciou).
- 1.23** Zhotoviteľ je povinný, bezodkladne na požiadanie objednávateľa, poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy, z dôvodu, že dielo bude čiastočne financované zo zdrojov Európskej únie
V prípade, ak zhotoviteľ poruší ustanovenie tohto bodu, t.j. ak zhotoviteľ nedodrží podmienky úplného prístupu k svojmu účtovníctvu alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky v rámci verejného obstarávania objednávateľa na dielo sa zhotoviteľ dopustil konania, ktoré je označené ako kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača v rámci verejného obstarávania objednávateľa na dielo, a to najmä v prípade ak bude objednávateľ povinný vrátiť poskytnutý projektový grant; zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,00 €; ustanovenie o náhrade škody týmto nie je dotknuté.
- 1.24** Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/auditú zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/auditú v zmysle príslušných právnych predpisov SR a právnych aktov EÚ, najmä zákona o príspevku z EŠIF, zákona o finančnej kontrole a audite, súvisiaceho s dodávaným tovarom, službami a stavebnými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby kontroly a auditú sú najmä:
- Poskytovateľ a ním poverené osoby,
 - Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,
 - Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon kontroly/auditú,
 - Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

- f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,
 - g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.
- 1.25** Zhotoviteľ sa zaväzuje výkopovú zeminu počas realizácie prác monitorovať na prítomnosť nebezpečných látok a v prípade zistenia ich prítomnosti, zeminu prostredníctvom oprávnenej osoby dekontaminovať a súčasne ju nahradiť nekontaminovanou zeminou, vhodnou pre výsadbu rastlinného materiálu.
- 1.26** Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný sa v plnom rozsahu riadiť maximálnym prípustným zaťažením stavieb v zmysle PD; v prípade porušenia tohto ustanovenia je povinný uhradiť vzniknutú škodu v plnom rozsahu.
- 1.27** Ak bude potrebné, zhotoviteľ bude informovať vlastníkov susedných budov, pozemkov a vlastníkov vedení a dotknutých inžinierskych sietí, o plánovaných prácach a obmedzeniach vyplývajúcich z postupu prác. V prípade, že bude potrebné zabezpečiť akýkoľvek súhlas/akceptáciu/povolenie od akéhokoľvek orgánu prípadne tretej osoby za účelom realizácie diela, je povinnosťou zhotoviteľa ho zabezpečiť na vlastné náklady.
- 1.28** Zhotoviteľ je povinný nahradiť akékoľvek pokuty uložené štátnymi orgánmi v dôsledku väd a/alebo porušení právnych predpisov zistených pri zhotovení diela alebo v jeho dôsledku.
- 2. Objednávateľ**
- 2.1.** Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek vykonať kontrolu vykonávania diela. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti, je zhotoviteľ povinný bez akéhokoľvek odkladu odstrániť závady (chyby, nedostatky, nedorobky a pod.) na diele a vykonávať ďalej dielo riadne. Ak tak zhotoviteľ neurobí do 7 pracovných dní, má objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť.
- 2.2.** Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, s ktorých prácou nie je spokojný.
- 2.3.** Stavebnotechnický dozor objednávateľa, resp. iné objednávateľom poverené osoby sú oprávnené dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby/diela, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody a zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný.

Čl. XII - Životné prostredie

- 1.** Pre účely platnej legislatívy v oblasti životného prostredia sa predpokladá, že zhotoviteľ kontroluje a spravuje stavenisko.
- 2.** Za účelom vyhnutia sa akýmkoľvek pochybnostiam, zhotoviteľ je zodpovedný za akékoľvek nedostatky z hľadiska predpisov životného prostredia, ktoré sa týkajú diela, staveniska a jeho okolia, a to tak počas vykonávania diela ako aj po jeho ukončení, ak nedostatky zapríčiniť.
- 3.** V prípade nedostatkov zapríčinených zhotoviteľom, ktoré vedú ku škode na životnom prostredí, má objednávateľ právo na náhradu škody a súčasne uhradenie nákladov na asanáciu škôd voči zhotoviteľovi.

Čl. XIII- Záručná doba zodpovednosť za vady a finančná zábezpeka / banková zábezpeka

1. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať s odbornou starostlivosťou čo najšetrnejšie. Prípadné škody vzniknuté z tohto dôvodu budú opravené zhotoviteľom na jeho náklady bezodkladne, najneskôr však v lehote 10 dní od ich zapríčinenia.
2. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo /ako aj všetky použité materiály, výrobky/ bude mať v dobe jeho odovzdania / prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom, že počas záručnej doby bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve, a že nemá nedostatky, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v Zmluve predpokladaným účelom. V prípade zistenia väd pri preberaní diela objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, pričom o zistených vadách spíšu strany zápisnicu, v ktorej uvedú spôsob a lehotu odstránenia väd. K protokolárnemu odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde následne až po riadnom a včasnom odstránení väd na náklady zhotoviteľa, pričom až do doby odstránenia vytknutých väd je zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním diela riadne a včas. Zhotoviteľ po odstránení vytknutých väd oznámi objednávateľovi na e-mailovú adresu kontaktnej osoby, že práce na diele sú pripravené k odovzdaniu a prevzatiu, pričom zmluvné strany následne dohodnú termín odovzdania a prevzatia diela s určením lehoty protokolárneho odovzdania a prevzatia najneskôr do 7 pracovných dní odo dňa odstránenia vytknutých väd. V prípade, ak objednávateľ napriek zisteniu väd pri preberaní diela dielo prevezme, sú zmluvné strany povinné v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela zistené vady vrátane spôsobu a lehoty odstránenia zistených väd uviesť.
3. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť od protokolárneho prevzatia zhotoveného diela. V prípade materiálov, výrobkov, zariadení tvoriacich dielo, ako aj technologických častí, na ktoré poskytuje ich výrobca osobitnú záruku odlišnú ako uvedené v predchádzajúcej vete tohto ustanovenia, platí záručná doba v dĺžke uvedenej výrobcom týchto výrobkov, minimálne však 24 mesiacov; pokiaľ však bude výrobca poskytovať na uvedené záruku nad 24 mesiacov, o uvedenom zhotoviteľ písomne informuje objednávateľa.
4. Počas trvania tejto Zmluvy a počas záručnej doby odstráni zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa akékoľvek vytknuté vady diela, resp. chyby na diele, a to aj v prípade, ak dielo ešte nebude prevzaté, prípadne ukončené. Uvedené dojednanie sa vzťahuje na práce, alebo materiál potrebný na odstránenie väd, nedostatkov alebo opomenutia pri prácach (vrátane chýb, zanedbania alebo nedodržania zákonných požiadaviek, nariadení alebo povolení v dôsledku nedostatočne vykonaného dozoru). Všetky zákonné nároky objednávateľa z väd diela, zostávajú nedotknuté dojednaním v predchádzajúcej vete.
5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamáci zhotoviteľ.
6. Oznámenie väd (reklamácia) diela musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.
Skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa písomne.
7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstraňovať všetky vady zo záruky bezodkladne max. 48 hodín od doručenia písomného oznámenia objednávateľom. Zmluvné strany sa môžu v odôvodnených prípadoch dohodnúť aj na inej lehote, potrebnej na odstránenie väd. Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť obratom po ich nahlásení objednávateľom. Právo určenia, či ide o vadu, alebo havarijný stav, má objednávateľ.
8. Nakoľko zhotoviteľ realizuje len časť diela – práce v zmysle tejto Zmluvy, zaväzuje sa koordinátorovi celej stavby, ktorý bude realizovať ostatné stavebné práce v zmysle PD, poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. V prípade, ak pri realizácii diela bude hroziť

nebezpečenstvo poškodenia diela zhotoviteľa zo strany koordinátora celej stavby, ako realizátora ostatných stavebných prác / objektov v zmysle PD, je zhotoviteľ povinný bezodkladne písomne upovedomiť objednávateľa o tejto skutočnosti; v prípade, ak objednávateľ o hroziacej škode na diele písomne neupovedomí, zodpovedá za vzniknutú škodu v plnom rozsahu a je túto povinný odstrániť na vlastné náklady, a to aj napriek skutočnosti, že túto škodu nespôsobil sám.

9. V prípade, že zhotoviteľ v priebehu 21 dní vadu neodstráni, alebo ak obratom neodstráni havarijný stav, ktorého dôsledkom môže dôjsť k poškodeniu majetku, má objednávateľ právo vadu odstrániť pomocou iného dodávateľa. Náklady na takéto odstránenie vady znáša zhotoviteľ a čiastka použitá na zabezpečenie odstránenia vady bude objednávateľom použitá:

a) buď z finančnej zábezpeky zloženej zo strany zhotoviteľa, v zmysle bodu 10. tohto článku Zmluvy, na *osobitne* zriadený samostatný účet objednávateľa (**bezúročne**) v Prima banke Slovensko, a.s., č. účtu: SK035600000001800349037, za účelom prijímania finančných zábezpek, ak si zhotoviteľ vyberie túto možnosť, resp.

b) v prípade, ak zhotoviteľ poskytne namiesto finančnej zábezpeky bankovú záruku v zmysle bodu 11. tohto článku Zmluvy, tak z tejto poskytnutej bankovej záruky.

10. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je v lehote 5 dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy povinný zložiť finančnú zábezpeku na vyššie uvedený účet objednávateľa (zložením sa rozumie deň pripísania príslušnej sumy na účet objednávateľa) s uvedením variabilného symbolu – čísla tejto Zmluvy, a to vo výške 5 % celkovej ceny za dielo dojednanej v tejto Zmluve vrátane DPH, pričom finančná zábezpeka bude zhotoviteľom poskytnutá počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom (podpisania protokolu o prevzatí diela) za účelom zabezpečenia prípadných akýchkoľvek väd, chýb, prípadne nedorobkov diela (ďalej v texte aj ako „vady diela“), ako aj na úhradu prípadných náhrad škôd, zmluvných pokút a pod. v zmysle tejto Zmluvy. Podkladom pre použitie finančnej zábezpeky zo strany objednávateľa bude najmä:

- písomné uplatnenie nákladov na odstránenie väd objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ vady neodstráni spôsobom a v lehote uvedenej v tomto článku,
- doklad o odoslaní písomného uplatnenia nákladov z väd diela – t.j. podací lístok potvrdený poštou o odoslaní zásielky objednávateľom na adresu sídla/miesta podnikania zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy,
- ak vadu odstránila objednávateľovi tretia osoba, faktúry vystavené treťou osobou objednávateľovi,
- písomné oznámenie o uplatnení škody, resp. zmluvnej pokuty v zmysle tejto Zmluvy, resp. inej sankcie.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak zhotoviteľ nezloží finančnú zábezpeku v lehote uvedenej v tomto bode, objednávateľ má právo neodovzdať zhotoviteľovi stavenisko v lehote dohodnutej v tejto Zmluve a zároveň má objednávateľ právo /možnosť/ od tejto Zmluvy v plnom rozsahu odstúpiť, ako aj právo /možnosť/ požadovať od zhotoviteľa zaplataenie zmluvnej pokuty vo výške v akej mala byť finančná zábezpeka zložená a zhotoviteľ má povinnosť takto objednávateľom požadovanú zmluvnú pokutu uhradiť spôsobom podľa čl. VI. tejto Zmluvy.

Objednávateľ je oprávnený použiť zloženú finančnú zábezpeku aj na úhradu zmluvných pokút, náhrady prípadných vzniknutých škôd, ako aj škôd voči tretím osobám, resp. aj na úhradu zmluvných pokút v súvislosti s nedodržaním stanovených termínov zo strany zhotoviteľa, prípadne nezrealizovaním udržiavacích prác vôbec, resp. len čiastočne, t.j. všetkých povinností v zmysle tejto Zmluvy.

Objednávateľ uvoľní zhotoviteľom poskytnutú finančnú zábezpeku na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, po uplynutí dohodnutej záručnej doby, avšak výlučne až na základe písomnej výzvy zhotoviteľa o jej uvoľnenie doručenej objednávateľovi v súlade s touto Zmluvou a zároveň až po uplatnení všetkých prípadných platných nárokov objednávateľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

11. Finančnú zábezpeku v zmysle bodu 10. tohto článku Zmluvy je možné nahradiť neodvolateľnou **bankovou zárukou** /písomným vyhlásením banky v záručnej listine/ v zmysle ust. § 313 a nasl. Zákona č. 519/1991 Zb. Obchodného zákonníka; pričom **ustanovenie bodu 10. sa použije primerane**. Zhotoviteľ je oprávnený na účely nahradenia finančnej zábezpeky pre účely krytia nárokov objednávateľa voči zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy zriadiť bankovú záruku /dorúčiť písomné vyhlásenie banky – záručnú listinu/ vo výške finančnej zábezpeky, ktorú nahrádza a ktorá bude vyhovovať nižšie stanoveným požiadavkám (ďalej aj ako „*Banková záruka*“). Z Bankovej záruky musí vyplývať záväzok banky, ktorá vystavila Bankovú záruku, že na prvé písomné požiadanie /výzvu/ objednávateľa, ako veriteľa, uvoľní v prospech bankového účtu objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy akúkoľvek čiastku, ktorú objednávateľ prehlási za splatnú podľa alebo na základe tejto Zmluvy, najviac však do výšky Bankovej záruky. Banková záruka musí byť poskytnutá /platná a vymáhateľná/ počas celej doby trvania tejto Zmluvy a na dobu 60 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom (podpisania protokolu o prevzatí diela). Objednávateľ je oprávnený čerpať Bankovú záruku na akúkoľvek splatnú čiastku, ktorá Objednávateľovi vznikne z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou (vrátane čiastok splatných z dôvodu porušenia, resp. nedodržania tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa). V prípade čerpania Bankovej záruky o tom objednávateľ zhotoviteľa bezodkladne písomne informuje.
12. V prípade výskytu akýchkoľvek väd diela má objednávateľ právo zvoliť si z nasledujúcich nárokov:
 - a) požadovať primeranú zľavu z ceny za dielo;
 - b) požadovať bezplatné prevedenie opravy diela, resp. dodanie chýbajúcich častí, výmeny častí diela a pod., v prípade, ak sa zistí, že niektorá reklamovaná vada je dôsledkom vady použitého materiálu alebo technológie, je objednávateľ oprávnený požadovať a zhotoviteľ povinný vymeniť vadné materiály a/alebo technológie v celom diele, a to aj v prípade ak sa vada ešte nestala zrejmom vo všetkých prípadoch.;
 - c) odstúpiť od Zmluvy;
 - d) iné práva podľa zákona, resp. podľa tejto Zmluvy;

Objednávateľ prednostne uplatní nárok a), alebo b), pokiaľ to bude pre neho účelné.

Uplatnením si niektorých z vyššie uvedených nárokov nezaniká právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu v súvislosti s vadou diela vznikla.

Čl. XIV – Doručovanie

1. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument, ktorý má byť doručený podľa tejto Zmluvy, ak táto Zmluva neustanovuje inak, bude vyhotovený písomne a môže byť doručený osobne, alebo doporučenou poštou, doporučenou poštou s doručenkou, na adresu, uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, oznámenú písomne druhej zmluvnej strane v súlade s týmto článkom.
2. Akékoľvek oznámenie alebo iný dokument bude považovaný za doručený, ak sa nepreukáže niečo iné:
 - pri osobnom doručení v okamihu doručenia,

- pri odoslaní doporučenou poštou s doručenkou v deň, ktorý je uvedený na doručenke ako deň doručenia, prípadne v deň, keď sa zásielka vráti ako nedoručená
- v prípade odoslania listovej zásielky doporučene bez doručenky sa bude zásielka považovať za doručeníu na tretí deň po jej odoslaní.

Čl. XV – Predčasné ukončenie Zmluvy, Odstúpenie od Zmluvy

1. Táto Zmluva môže byť predčasne ukončená z nasledujúcich dôvodov:
 - odstúpením od Zmluvy,
 - písomnou dohodou zmluvných strán
 ; inak Zmluva končí splnením všetkých záväzkov podľa Zmluvy stranami.
2. Každá zo zmluvných strán má právo od Zmluvy *odstúpiť* v prípade, ak tak určuje táto Zmluva, alebo pri podstatnom porušení Zmluvy a to písomným oznámením druhej strane o odstúpení od Zmluvy, v prípade výskytu ktorejkoľvek zo skutočností oprávňujúcej príslušnú stranu na odstúpenie od Zmluvy.
 - 2.1. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy, od momentu odstúpenia, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastanú ku dňu doručenia oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
 - 2.2. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
 - a) Omeškanie zhotoviteľa s časovým harmonogramom o viac ako 14 dní;
 - b) Nezačatie prác na stavbe v dohodnutom termíne;
 - c) Omeškanie zhotoviteľa s odovzdaním diela o viac ako 30 dní;
 - d) Nespolupracovanie s koordinátorom celej stavby;
 - e) Nezabezpečenie koordinácie celej stavby a vzájomnej spolupráci ostatných zhotoviteľov / dodávateľov ostatných stavebných prác celej stavby;
 - f) Ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými normami;
 - g) Ak zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín dokončenia diela, pre okolnosti na jeho strane, nebude dodržaný;
 - h) Ak objednávateľ neposkytne spolupôsobenie dohodnuté v tejto Zmluve pri zhotovovaní diela a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo;
 - i) Ak objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou do 30 dní neprevezme ponúknuté a riadne dokončené dielo zhotoviteľom, alebo ani neurobí opatrenia nasvedčujúce ochote objednávateľa dielo prevziať;
 - j) Ak táto Zmluva spája s určitým porušením Zmluvy, právo tej – ktorej strany od Zmluvy odstúpiť;
 - k) Zistenie porušenia povinností zhotoviteľa majúcich za následok nesprávne zhotovovanie diela počas realizácie diela (t.j. výskyt väčšieho počtu nedostatkov diela /aspoň 3/, resp. výskyt podstatných väd diela, ktoré zhotoviteľ neodstráni v primeranej lehote napriek upozorneniu stavebného dozoru);
 - l) Omeškanie objednávateľa s platením oprávnene vystavených faktúr o viac ako 30 dní;
 - m) Vyhlásenie konkurzu na majetok zhotoviteľa;

- n) Ak zhotoviteľ použije iné materiály ako tie, ktorých použitie nebolo odsúhlasené stavebno-technickým dozorom, objednávateľom, architektom / autorským dozorom,
 - o) zhotoviteľ nepoistí dielo, ako aj zodpovednosť za škodu spôsobenú voči tretím osobám podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a neudržiava poistné Zmluvy v platnosti, prípadne neplatí dohodnuté poistné;
 - p) Ak počas realizácie diela dôjde k poškodeniu diela alebo jeho časti, k poškodeniu alebo strate materiálov alebo technologického zariadenia a zhotoviteľ ich **nenahradí** na vlastné náklady a nezabezpečí, aby dielo vyhovovalo podmienkam tejto Zmluvy;
 - q) Ak zhotoviteľ bez súhlasu objednávateľa postúpi práva a záväzky z tejto Zmluvy na tretiu osobu;
 - r) Vykonanie akejkoľvek zmeny diela bez súhlasu objednávateľa;
 - s) Preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie diela súvisiacich s činnosťou Zhotoviteľa;
 - t) Poskytnutie nepravdivých alebo zavádzajúcich informácií, resp. neposkytnutie informácií v súlade s podmienkami tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa.
- 2.3. Účinky odstúpenia od Zmluvy sú nasledujúce:**
- a) práva a povinnosti strán vzniknuté do okamihu nadobudnutia účinnosti odstúpenia od Zmluvy naďalej trvajú;
 - b) ďalšie práva a povinnosti strán už nevznikajú a
 - c) všetky zabezpečovacie prostriedky poskytnuté zhotoviteľom objednávateľovi na základe tejto Zmluvy trvajú až do splnenia všetkých povinností zhotoviteľa zo Zmluvy.
3. Po predčasnom ukončení Zmluvy je zhotoviteľ povinný vyhotoviť „finančné vysporiadanie“ tejto Zmluvy. Finančné vysporiadanie sa stanoví vo výške pohľadávok, na ktoré majú strany nárok. Práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
 4. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto Zmluvy má objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto Zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny diela bez DPH. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody.
 5. V prípade odstúpenia od Zmluvy je zhotoviteľ povinný v lehote 7 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy uvoľniť dielo pre objednávateľa a po uplynutí tejto lehoty sa nesmie zdržiavať na pozemku a diele objednávateľa. V tejto lehote je taktiež povinný dodržať všetky ustanovenia tejto Zmluvy týkajúce sa staveniska.

Čl. XVI - Sankcie

1. V prípade omeškania s odovzdaním diela, ako aj v prípade omeškania zhotoviteľa s dodržiavaním harmonogramu prác, vznikne objednávateľovi právo (nie povinnosť) požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania, avšak len do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj túto lehotu 10 dní omeškania, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nezaničí objednávateľovi právo na náhradu škody vzniknutej z titulu omeškania.
2. Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť úrok z omeškania stanovený zákonom.

Čl. XVII - Závěrečné ustanovenia

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť až dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov na webovej stránke crz.gov.sk a v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
2. Dodatky k tejto Zmluve je možné uzatvoriť výlučne v súlade s ust. § 18 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.
3. Všetky právne vzťahy, ktoré sú založené touto Zmluvou sa riadia výlučne slovenským právnym poriadkom. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, spravujú sa práva a povinnosti zmluvných strán podľa príslušných ustanovení slovenského Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalšími slovenskými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
4. Ak ktorékoľvek ustanovenie Zmluvy je alebo sa stane neplatným či nevykonateľným, jeho neplatnosť alebo nevykonateľnosť neohrozí platnosť ktoréhokoľvek iného ustanovenia Zmluvy. Strany súhlasia s tým, že vykonajú všetky kroky potrebné k dosiahnutiu rovnakého výsledku, ktorý zamýšľalo neplatné alebo nevykonateľné ustanovenie.
5. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží objednávatel' a jedno (1) vyhotovenie obdrží zhotovitel'.
6. Všetky podmienky, ustanovenia a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy a jej príloh sú pre strany i ich prípadných zákonných nástupcov záväzné.
7. Zmluvné strany na znak súhlasu s obsahom tejto Zmluvy ako prejav ich slobodnej a vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú.

V Bratislave, dňa 21.04.2023

Objednávatel':

V Bratislave, dňa 20.03.2023

Zhotovitel':

Mgr. Matúš Čupka
s t a r o s t a

Ing. Martin Laško
k o n a t e ľ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 09A
 Stavba: Revitalizácia Račianske mýto

JKSO:
 Miesto: Bratislava

KS:
 Dátum: 2.2.2023

Objednávateľ:
 Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:
 IČ DPH:

Zhotoviteľ:
 green project, s.r.o.

IČO: 36726885
 IČ DPH: SK2022308101

Projektant:
 2ka, s.r.o.

IČO:
 IČ DPH:

Spracovateľ:
 Rosoft, s.r.o.

IČO:
 IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov				194 432,27
Ostatné náklady zo súhrnného listu				0,00
Cena bez DPH				194 432,27
	Sadzba dane	Základ dane		Výška dane
DPH základná	20,00%	0,00		0,00
DPH znížená	20,00%	194 432,27		38 886,45
Cena s DPH		v EUR		233 318,72

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 09A

Stavba: Revitalizácia Račianske mýto

Miesto: Bratislava

Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant: 2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ: green project, s.r.o.

Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1)	Náklady z rozpočtov	194 432,27	233 318,72
SO 01	Vodozádržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA	43 202,60	51 843,12
PP1	Projektové práce	0,00	0,00
SO 01.1	Búracie práce a demolácie	0,00	0,00
SO 01.2	Mobilár a drobná architektúra	0,00	0,00
SO 01.3	Sadovnicke úpravy	43 202,60	51 843,12
SO 01.4	Pochádzne plochy	0,00	0,00
SO 01.5	Terénne úpravy	0,00	0,00
SO 02	Vodozádržné opatrenie HLAVNE POCHODZNE A OBSLUŽNÉ PLOCHY	0,00	0,00
PP	Projektové práce	0,00	0,00
SO 02.1	Búracie práce a demolácie	0,00	0,00
SO 02.2	Mobilár a drobná architektúra	0,00	0,00
SO 02.3	Pochádzne plochy	0,00	0,00
SO 02.4	Osvetlenie	0,00	0,00
SO 03	Vodozádržné opatrenie MULTIFUNKCNE IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU	37 154,26	44 585,11
PP	Projektové práce	0,00	0,00
SO 03.1	Búracie práce a Demolácie	0,00	0,00
SO 03.2	Mobilár a drobná architektúra	0,00	0,00
SO 03.3	Sadovnicke úpravy	37 154,26	44 585,11
SO 03.4	Pochádzne plochy	0,00	0,00
SO 03.5	Terénne úpravy	0,00	0,00
SO 03.6	Zdravotechnika - odvodnenie multifunkčného ihriska	0,00	0,00
SO 03.7	Osvetlenie	0,00	0,00
SO 03.8	Multifunkčné ihrisko	0,00	0,00
SO 04	Vodozádržné opatrenie ZONA POD LIPOVOU ALEJOU	30 482,36	36 578,83
PP	Projektové práce	0,00	0,00
SO 04.1	Búracie práce a demolácie	0,00	0,00
SO 04.2	Mobilár a drobná architektúra	0,00	0,00
SO 04.3	Sadovnicke úpravy	30 482,36	36 578,83
SO 04.4	Pochádzne plochy	0,00	0,00
SO 04.5	Zdravotechnika - Picia fontána a vodný herný prvok	0,00	0,00
SO 05	Vodozádržné opatrenie FITNESS LÚKA	15 952,49	19 142,99
PP	Projektové práce	0,00	0,00
SO 05.1	Búracie práce a demolácie	0,00	0,00
SO 05.2	Mobilár a drobná architektúra	0,00	0,00
SO 05.3	Sadovnicke úpravy	15 952,49	19 142,99
SO 05.4	Pochádzne plochy	0,00	0,00
SO 05.5	Schodisko	0,00	0,00
SO 06	Vodozádržné opatrenie LETNÁ TERASA	11 783,01	14 139,61
PP	Projektové práce	0,00	0,00
SO 06.1	Búracie práce a demolácie	0,00	0,00
SO 06.2	Mobilár a drobná architektúra	0,00	0,00
SO 06.3	Sadovnicke úpravy	11 783,01	14 139,61
SO 06.4	Pochádzne plochy	0,00	0,00
SO 06.5	Zdravotechnika - rekonštrukcia umývadla	0,00	0,00
SO 06.6	Pergola	0,00	0,00
SO 06.7	Osvetlenie	0,00	0,00
SO 07	Vodozádržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA	55 857,55	67 029,06
PP	Projektové práce	0,00	0,00
SO 07.1	Búracie práce a demolácie	0,00	0,00
SO 07.2	Mobilár a drobná architektúra	0,00	0,00
SO 07.3	Sadovnicke úpravy	55 857,55	67 029,06
SO 07.4	Pochádzne plochy	0,00	0,00

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
2)	Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatné náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Vyplň vlastné	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	194 432,27	233 318,72

Poznámky:

K správne naceneni výkazu výmer je potrebné naštudovanie PD. Naceniť je potrebné jestvujúci výkaz výmer podľa pokynov tendrového zadávateľa, resp. návrhu zmluvy o dielo.

Výkaz výmer je neoddeliteľnou súčasťou celej PD. Materiál výrobkov je definovaný vo VV a zároveň sú položky jednoznačne určené a spárovateľné k výkresovej alebo textovej časti projektovej dokumentácie, ktorá dané materiály, v potrebných prípadoch ešte presnejšie podrobnejšie špecifikuje, upresňuje či konkretizuje technicky, parametricky alebo referenčným výrobkom.

Informácie o materiáloch výrobkov vo výkresovej časti alebo technických správach môžu byť aj výrazne rozsiahlejšie ako je možné uviesť technicky v texte názvu položky vo výkaze výmer, preto je potrebné naštudovanie projektovej dokumentácie a oceňovať výkaz výmer ako celok a neoddeliteľnú súčasť projektovej dokumentácie.

Výmery položiek presunov hmot PSV vyjadrených mernými jednotkami v percentách % si uchádzač vypína sám podľa metodiky rozpočtárskych programov napr. Cenkos, ODIS.

Dodávateľ si zahrnie do jednotkových cien všetky náklady podľa ZoD, vrátane VRN-ov: napr. označenie staveniska, čistenie, opatrenia pre stav. v zimnom období, poistenie, geodet. merania a dokumentáciu, skúšky, vzorky, dielenskú dokumentáciu, vyčistenie všetkých dotknutých plôch od stavebného odpadu.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 01 - Vodozádržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

Časť:

SO 01.3 - Sadovnícke úpravy

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

green project, s.r.o.

IČO:

36726885

IČ DPH:

SK2022308101

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	43 202,60
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	43 202,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	43 202,60	20,00%	8 640,52

Cena s DPH v EUR **51 843,12**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 01 - Vodozadržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

Časť:

SO 01.3 - Sadovnícke úpravy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

02.02.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

green project, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

43 202,60

HSV - Práce a dodávky HSV

43 202,60

1 - Zemné práce

34 374,25

99 - Presun hmôt HSV

8 828,35

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

43 202,60

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 01 - Vodozadržné opatrenie IHRISKO JAMA A DAŽĎOVÁ ZÁHRADA

Časť:

SO 01.3 - Sadovnicke úpravy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

02.02.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

green project, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

43 202,60

D HSV

Práce a dodávky HSV

43 202,60

D 1

Zemné práce

34 374,25

1	K	1121011001	Ošetrovanie existujúcich dverín	ks	12,000	285,00	3 420,00
2	K	112101114.r	Odvoz a likvidácia stromu s priem. kmeňa nad 400 do 500 mm, vrátane poplatku	ks	1,000	65,00	65,00
	vv		1		1,000		
3	K	112101114.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	1,000	104,00	104,00
4	K	112101115.r	Odvoz a likvidácia stromu s priem. kmeňa nad 500 do 600 mm, vrátane poplatku	ks	1,000	65,00	65,00
5	K	112101115.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 500 do 600 mm	ks	1,000	176,89	176,89
6	K	112201114.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 400 do 500 mm	ks	1,000	122,53	122,53
7	K	112201115.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 500 do 600 mm	ks	1,000	146,97	146,97
8	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	288,600	0,92	266,09
	vv		"travník				
	vv		962*0,3		288,600		
	vv		Súčet		288,600		
9	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	107,640	3,64	391,70
	vv		"vykop pre bylinný travník				
	vv		0,46*234		107,640		
10	K	122201109.S	Odkopávka a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	107,640	0,98	105,92
11	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	107,640	4,05	435,94
12	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	107,640	0,64	69,21
13	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	78,187	4,05	316,66
	vv		288,6-286/3		193,267		
	vv		-115,08 "ornica ktora sa pouzije na tvorbu kopca v SO.05		-115,080		
	vv	p_zem	Súčet		78,187		
14	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	938,244	0,40	376,24
	vv		(15-3)*p_zem		938,244		
15	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	140,737	11,50	1 618,48
	vv		p_zem*1,8		140,737		
16	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	1 196,000	0,75	898,20
	vv		" travník				
	vv		962		962,000		
	vv		"bylinný travník				
	vv		234		234,000		
	vv		Súčet		1 196,000		
17	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	24,050	8,85	212,84
18	M	005720001500r.S	Osivá tráv - bylinný travník	kg	2,925	125,00	365,63
19	K	181301311.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	m2	702,000	0,37	256,23
	vv		"podklady pod bylinný hravník - kazda vrstva iny pomer !!				
	vv		"hr. 80				
	vv		234		234,000		
	vv		"hr. 80				
	vv		234		234,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"hr100				
	VV		234		234,000		
	VV		Súčet		702,000		
20	M	693410003.2	Dodávka zeminy zmes : Substrát a piesok 50% a 50%, vrátane dovozu a premiešania	m3	18,720	38,50	720,72
	VV		Vsakovacie poldre - bylinný trávnik				
	VV		0,08*234		18,720		
	VV		Súčet		18,720		
21	M	693410003.3	Dodávka zeminy zmes : Substrát a drvené kamenivo fr.4/8 60% ku 40%, vrátane dovozu a premiešania	m3	18,720	38,50	720,72
	VV		Vsakovacie poldre - bylinný trávnik				
	VV		0,08*234		18,720		
	VV		Súčet		18,720		
22	M	693410003.4	Dodávka zeminy zmes : Substrát a drvené kamenivo fr.4/8 20% ku 80%, vrátane dovozu a premiešania	m3	23,400	38,50	900,90
	VV		Vsakovacie poldre - bylinný trávnik				
	VV		0,1*234		23,400		
	VV		Súčet		23,400		
23	K	181301315.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2	962,000	0,92	888,89
	VV		"výmena substrátu				
	VV		962		962,000		
24	M	693410003.1	Dodávka zeminy : zmes ornica -jestvujúca(vrátane presunu z deponie), kompost, piesok v pomere 1:1:1, vrátane dovozu a premiešania	m3	288,600	28,70	8 282,82
	VV		"travníky				
	VV		0,3*962		288,600		
	VV		Súčet		288,600		
25	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 330,000	1,33	1 768,90
	VV		"travník				
	VV		962+234		1 196,000		
	VV		"zahon				
	VV		134		134,000		
	VV		Súčet		1 330,000		
26	K	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	726,000	0,26	188,76
	VV		"trvalky + cibuloviny				
	VV		444+282		726,000		
27	K	183101221.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	9,000	42,14	379,24
28	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	444,000	0,20	86,58
	VV		"trvalky				
	VV		444		444,000		
29	M	02662010300	<i>Achillea millefolium 'Credo'</i>	ks	54,000	2,15	116,10
30	M	02662010302	<i>Artemisia ludoviciana 'Silver Queen'</i>	ks	54,000	2,15	116,10
31	M	02662010303	<i>Aster 'Pink Star'</i>	ks	32,000	2,15	68,80
32	M	02662010304	<i>Calamintha nepeta</i>	ks	19,000	2,15	40,85
33	M	02662010305	<i>Echinacea purpurea 'Magnus'</i>	ks	11,000	2,15	23,65
34	M	02662010306	<i>Festuca mairei</i>	ks	40,000	2,15	86,00
35	M	02662010307	<i>Knautia macedonica</i>	ks	34,000	2,15	73,10
36	M	02662010308	<i>Liatris spicata 'Kobhan'</i>	ks	20,000	2,15	43,00
37	M	02662010309	<i>Linum perenne</i>	ks	27,000	2,15	58,05
38	M	02662010310	<i>Molinia caerulea subsp. arundinacea 'Transparent'</i>	ks	54,000	2,15	116,10
39	M	02662010311	<i>Origanum 'Herrenhausen'</i>	ks	13,000	2,15	27,95
40	M	02662010312	<i>Perovskia atriplicifolia</i>	ks	54,000	2,15	116,10
41	M	02662010313	<i>Ratibida columnifera</i>	ks	32,000	2,15	68,80
42	K	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hľúz	ks	282,000	0,17	49,07
	VV		161+121		282,000		
43	M	02662010301	<i>Allium sphaerocephalon</i>	ks	161,000	1,96	315,56
44	M	02662010314	<i>Tulipa 'Purple Prince'</i>	ks	121,000	0,45	54,45
45	K	183205112	Založenie záhonu a kríkov v rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	134,000	0,62	82,68
	VV		134		134,000		
46	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 196,000	0,16	191,36
47	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 196,000	0,06	71,76
	VV		"travník				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	WV		962+234		1 196,000		
	WV		Súčet		1 196,000		
48	K	184102116.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm, vrátane uloženia do správnej pozície, zasypania jamy zmesou novej a jestvujúcej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujúcej zeminy z výkopu	ks	9,000	38,50	346,50
49	M	693410005	Dodávka zeminy - ornica:kompost:piesok 1:1:1, vrátane dovozu	m3	5,400	28,70	154,98
	WV		"výmena zeminy pri sadení stromov		5,400		
	WV		5,4		5,400		
	WV		Súčet		5,400		
50	M	026560000101	<i>Tilia cordata</i> , obvod kmeňa 26-30cm, výška min. 350cm	ks	9,000	686,00	6 174,00
51	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	9,000	12,50	112,50
52	M	05541000012r	Kôl drevný, frézovaný so špicou, priem. 10 cm, dl. 3,0 m (3ks/strom)	ks	27,000	5,76	155,52
53	M	05541000011r	Popruh k uviazaniu stromov (1.5m na kôl)	m	40,500	2,76	111,78
	WV		1,5*27		40,500		
54	K	184501111.S	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	4,050	2,84	11,50
	WV		0,3*1,5*9		4,050		
55	M	67352211000	Juta	m2	4,050	4,86	19,68
56	K	184801121.S	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	9,000	2,64	23,74
57	K	184801121.S1	Ošetrovanie dreviny pred výsadbou	ks	9,000	2,89	26,01
58	K	1848071111	M+D Protikoreňovej bariery ref. ROOTCONTROL, vrátane výkopu a zásypu	m	61,000	13,78	840,58
59	K	184816111.S	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	45,000	0,61	27,27
	WV		9*5		45,000		
60	M	25111112000	Tabletové hnojivo, 5 ks/strom, 2ks/ker, 1ks/trvalka	ks	45,000	0,50	22,50
61	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	134,000	1,76	236,38
	WV		"strk		134,000		
	WV		134		134,000		
62	M	0554151000	mulčovací materiál - drevoštiepka	m3	9,380	45,50	426,79
	WV		134*0,07		9,380		
63	K	185803101r.1	Pokos nového založeného trávnik s odvozom pokosenej hmoty, 2 x	m2	1 196,000	0,09	107,64
	WV		"travnik		1 196,000		
	WV		962+234		1 196,000		
64	K	185803111.S	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 196,000	0,15	184,18
65	K	185803211.S	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 196,000	0,06	71,76
	WV		"travnik		1 196,000		
	WV		962+234		1 196,000		
66	K	185804311.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2, 20l/strom, vrátane dodávky vody	m3	0,180	13,81	2,49
	WV		20*9/1000		0,180		
67	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 (40l/m2 trvalky+kriky), vrátane dodávky vody	m3	5,360	3,86	20,67
	WV		40/1000*134		5,360		
68	K	185804312r.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2, 2x20l/m2 trávnik (zdroj vody bude zo zavlažovacieho systému)	m3	47,840	4,75	227,24
	WV		"travnik		47,840		
	WV		2*20*(962+234)/1000		47,840		
	D	99	Presun hmôt HSV				8 828,35
69	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	569,571	15,50	8 828,35

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozadržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

SO 03.3 - Sadovnícke úpravy

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

green project, s.r.o.

IČO:

36726885

IČ DPH:

SK2022308101

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				37 154,26
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				37 154,26
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižovaná	37 154,26	20,00%	7 430,85	
Cena s DPH		v EUR		44 585,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozádržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

SO 03.3 - Sadovnícke úpravy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

02.02.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

green project, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

37 154,26

HSV - Práce a dodávky HSV

37 154,26

1 - Zemné práce

29 295,20

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

2 137,20

99 - Presun hmôt HSV

5 721,86

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

37 154,26

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 03 - Vodozadržné opatrenie MULTIFUNKČNÉ IHRISKO S DAŽĎOVOU ZÁHRADOU

Časť:

SO 03.3 - Sadovnícke úpravy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

02.02.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

green project, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							37 154,26
D	HSV		Práce a dodávky HSV				37 154,26
D	1		Zemné práce				29 295,20
1	K	111201101.S	Odstránenie krovín a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m ² , vrátane odvozu a likvidácie	m ²	93,000	1,77	164,70
	VV		"odstránenie krov				
	VV		93		93,000		
2	K	1121011001	Ošetrovanie existujúcich dverín	ks	9,000	285,00	2 565,00
3	K	112101115.r	Odvoz a likvidácia stromu s priem. kmeňa nad 500 do 600 mm, vrátane poplatku	ks	1,000	65,00	65,00
4	K	112101115.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 500 do 600 mm	ks	1,000	176,89	176,89
5	K	112201115.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 500 do 600 mm	ks	1,000	146,97	146,97
6	K	112101119.r	Odvoz a likvidácia stromu s priem. kmeňa nad 900 mm, vrátane poplatku	ks	1,000	65,00	65,00
7	K	112101119.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 900 mm	ks	1,000	599,30	599,30
8	K	112201119.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 900 mm	ks	1,000	428,63	428,63
9	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	119,400	0,92	110,09
	VV		"travník				
	VV		398*0,3		119,400		
	VV		Súčet		119,400		
10	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m ³	m ³	141,500	3,64	514,92
	VV		"dazdove zahrady				
	VV		0,34*102		34,680		
	VV		1,09*98		106,820		
	VV		Súčet		141,500		
11	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m ³	141,500	0,98	139,24
12	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m ³	m ³	6,960	30,12	209,66
	VV		"pre obrubníky v dazdovej záhrade				
	VV		0,2*0,3*56		3,360		
	VV		0,2*0,3*60		3,600		
	VV		Súčet		6,960		
13	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 3	m ³	6,960	8,52	59,32
14	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ na vzdialenosť do 3000 m	m ³	228,060	3,10	707,90
	VV		"ornica				
	VV		119,4-119,4/3		79,600		
	VV		6,96+141,5		148,460		
	VV	prebyl_zem	Súčet		228,060		
15	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m ³ , príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m ³	2 736,720	0,29	801,86
	VV		prebyl_zem*(15-3)		2 736,720		
16	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	410,508	11,50	4 720,84
	VV		prebyl_zem*1,8		410,508		
17	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m ²	398,000	0,75	298,90
	VV		"travník				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	vv		398		398,000		
	vv	travník	Súčet		398,000		
18	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	9,950	8,85	88,06
19	K	181301305.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 300 mm	m2	102,000	6,10	621,79
	vv		"záhradný substrát okolie dažďovej záhrady				
	vv		102		102,000		
	vv		Súčet		102,000		
20	M	693410003.8	Dodávka zeminy zmes : Substrát, vrátane dovozu a premiešania	m3	30,600	38,50	1 178,10
	vv		0,3*102		30,600		
21	K	181301306.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m2, hr. do 400 mm	m2	98,000	7,41	726,38
	vv		"vnútro dažďovej záhrady -Substrát a drvené kamenivo fr.4/8 60% ku 40%				
	vv		98		98,000		
	vv		"vnútro dažďovej záhrady Substrát a drvené kamenivo fr.4/8 20% ku 80%				
	vv		Súčet		98,000		
22	M	693410003.3	Dodávka zeminy zmes : Substrát a drvené kamenivo fr.4/8 60% ku 40%, vrátane dovozu a premiešania	m3	34,300	38,50	1 320,55
	vv		"vnútro dažďovej záhrady				
	vv		0,35*98		34,300		
	vv		Súčet		34,300		
23	M	693410003.4	Dodávka zeminy zmes : Substrát a drvené kamenivo fr.4/8 20% ku 80%, vrátane dovozu a premiešania	m3	34,300	38,50	1 320,55
	vv		"vnútro dažďovej záhrady				
	vv		0,35*98		34,300		
	vv		Súčet		34,300		
24	K	181301315.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2	398,000	0,92	367,75
	vv		"výmena substrátu				
	vv		398		398,000		
25	M	693410003.1	Dodávka zeminy : zmes ornica -jestvujúca(vrátane presunu z deponie), kompost, piesok v pomere 1:1:1, vrátane dovozu a premiešania	m3	119,400	28,70	3 426,78
	vv		"travníky				
	vv		0,3*398		119,400		
	vv		Súčet		119,400		
26	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	598,000	1,33	795,34
	vv		"travník				
	vv		398		398,000		
	vv		"zahon				
	vv		102+49*2		200,000		
	vv		Súčet		598,000		
27	K	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	652,000	0,26	169,52
	vv		"trvalky + cibuloviny				
	vv		360+292		652,000		
28	K	183101221.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	5,000	42,14	210,69
29	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	360,000	0,20	70,20
	vv		"trvalky				
	vv		204+156		360,000		
30	M	02662010306	Festuca mairei	ks	204,000	2,10	428,40
	vv		"zahon F.1				
	vv		204		204,000		
31	M	02662010316	Molinia caerulea 'Moorhexe'	ks	156,000	2,10	327,60
	vv		"zahon F2				
	vv		78		78,000		
	vv		"zahon F3				
	vv		78		78,000		
	vv		Súčet		156,000		
32	K	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hlúz	ks	292,000	0,18	51,10
	vv		146*2		292,000		
33	M	02662010301	Allium sphaerocephalon	ks	146,000	1,96	286,16
	vv		"zahon F2				
	vv		73		73,000		
	vv		"zahon F3				
	vv		73		73,000		
	vv		Súčet		146,000		
34	M	02662010315	Narcissus poeticus	ks	146,000	0,48	70,08
	vv		"zahon F2				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		73		73,000		
	W		"záhon F3				
	W		73		73,000		
	W		Súčet		146,000		
35	K	183205112	Založenie záhonu a kríkov v rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	200,000	0,62	123,40
	W		"zahony F.1				
	W		102		102,000		
	W		"zahony F.2				
	W		49		49,000		
	W		"zahony F.3				
	W		49		49,000		
	W		Súčet		200,000		
36	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	398,000	0,16	63,68
	W		travník		398,000		
37	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	398,000	0,06	23,88
	W		travník		398,000		
38	K	184102116.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm, vrátane uloženia do správnej pozície, zasypania jamy zmesou novej a jestvujúcej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujúcej zeminy z výkopu	ks	5,000	38,50	192,50
39	M	693410005	Dodávka zeminy - ornica:kompost:piesok 1:1:1, vrátane dovozu	m3	3,000	38,70	116,10
	W		"výmena zeminy pri sadení stromov				
	W		0,6*5		3,000		
	W		Súčet		3,000		
40	M	026560000101	<i>Tilia cordata</i> , obvod kmeňa 26-30cm, výška min. 350cm	ks	5,000	686,00	3 430,00
41	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	5,000	12,50	62,50
42	M	05541000012r	Kôl drevený, frézovaný so špicou, priem. 10 cm, dl. 3,0 m (3ks/strom)	ks	15,000	5,76	86,40
43	M	05541000011r	Popruh k uviazaniu stromov (1.5m na kôl)	m	22,500	2,76	62,10
	W		1,5*15		22,500		
44	K	184501111.S	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2,250	2,84	6,39
	W		0,3*1,5*5		2,250		
45	M	67352211000	Juta	m2	2,250	4,86	10,94
46	K	184801121.S	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	5,000	2,64	13,19
47	K	184801121.S1	Ošetrovanie dreviny pred výsadbou	ks	5,000	2,89	14,45
48	K	184816111.S	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	45,000	0,61	27,27
	W		9*5		45,000		
49	M	25111112000	Tabletové hnojivo, 5 ks/strom, 2ks/ker, 1ks/trvalka	ks	45,000	0,50	22,50
50	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	400,000	1,76	705,60
	W		"zahony F.1				
	W		102		102,000		
	W		"zahony F.2				
	W		49		49,000		
	W		"zahony F.3				
	W		49		49,000		
	W		"dáždova záhrada				
	W		98+102		200,000		
	W		Súčet		400,000		
51	M	59386000020d	Drvené kamenivo, fr. 4/16mm, vrátane nákupu a dovozu	m3	8,000	28,50	228,00
	W		"dáždova záhrada				
	W		98*0,04		3,920		
	W		102*0,04		4,080		
	W		Súčet		8,000		
52	M	0554151000	mulčovací materiál - drevoštiepka	m3	14,000	48,00	672,00
	W		"zahony F.1				
	W		102*0,07		7,140		
	W		"zahony F.2,F3				
	W		49*0,07*2		6,860		
	W		Súčet		14,000		
53	K	185803101r.1	Pokos nového založeného trávnik s odvozom pokosenej hmoty, 2 x	m2	398,000	0,09	35,82
	W		travník		398,000		
54	K	185803111.S	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	398,000	0,15	61,29
	W		travník		398,000		
55	K	185803211.S	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	398,000	0,06	23,88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
		vv	travník		398,000		
56	K	185804311.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2, 20l/strom, vrátane dodávky vody	m3	0,100	36,80	3,68
		vv	20*5/1000		0,100		
57	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 (40l/m2 trvalky+kríky), vrátane dodávky vody	m3	8,000	3,86	30,86
		vv	40/1000*(102+49*2)		8,000		
58	K	185804312r.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2, 2x20l/m2 trávniku (zdroj vody bude zo zavlažovacieho systému)	m3	15,920	2,86	45,50
		vv	"travník				
		vv	2*20*(travník)/1000		15,920		
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 137,20
59	K	9178621000r	M+D Oceľová pásová obruba hr. 6mm, výška 500mm, vrátane povrchovej úpravy, kotvenia roxorovými tyčami a betónového lôžka	m	56,000	21,45	1 201,20
60	K	9178621001r	M+D Záhradný obrubník z flexibilnej ocele, zatĺkací, osadený do bet. lôžka	m	60,000	15,60	936,00
	D	99	Presun hmôt HSV				5 721,86
61	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	369,152	15,50	5 721,86

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 04 - Vodozadržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU

Časť:

SO 04.3 - Sadovnícke úpravy

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

green project, s.r.o.

IČO:

36726885

IČ DPH:

SK2022308101

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	30 482,36
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	30 482,36

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	30 482,36	20,00%	6 096,47

Cena s DPH v EUR **36 578,83**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Revitalizácia Račianske mýto
Objekt: SO 04 - Vodozadržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU
Časť: **SO 04.3 - Sadovnícke úpravy**

Miesto: Bratislava
Objednávateľ: Mestská časť Bratislava Nové Mesto
Zhotoviteľ: green project, s.r.o.

Dátum: 02.02.2023
Projektant: 2ka, s.r.o.
Spracovateľ: Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	30 482,36
HSV - Práce a dodávky HSV	30 482,36
1 - Zemné práce	29 328,09
99 - Presun hmôt HSV	1 154,27

2) Ostatné náklady	0,00
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **30 482,36**

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 04 - Vodozadržné opatrenie ZÓNA POD LIPOVOU ALEJOU

Časť:

SO 04.3 - Sadovnícke úpravy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

02.02.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

green project, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							30 482,36
D	HSV		Práce a dodávky HSV				30 482,36
D	1		Zemné práce				29 328,09
1	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2, vrátane odvozu a likvidácie	m2	10,000	1,77	17,71
	W		"odstránenie krov				
	W		10		10,000		
2	K	1121011001	Ošetrovanie existujúcich dverín	ks	17,000	285,00	4 845,00
3	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vonor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	40,800	1,02	41,45
	W		"vymena substratu				
	W		0,3*136		40,800		
	W		Súčet		40,800		
4	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	172,500	53,45	9 220,64
	W		"Odstránenie substrátu z okolia koreňov existujúcich stromov				
	W		0,46*375		172,500		
5	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	172,500	10,69	1 844,72
6	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	199,700	3,10	619,87
	W		40,8-40,8/3		27,200		
	W		172,5		172,500		
	W	prebyt_zem	Súčet		199,700		
7	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 396,400	0,29	702,15
	W		prebyt_zem*(15-3)		2 396,400		
8	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	359,460	11,50	4 133,79
	W		prebyt_zem*1,8		359,460		
9	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevom v rovine do 1:5	m2	136,000	0,75	102,14
	W		"travník				
	W		136		136,000		
	W	travník	Súčet		136,000		
10	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	3,400	8,85	30,09
11	K	181301305.S	Rozprestretie a urovanie ornice s príp. nutným premiestnením hromád alebo dočasných skládok na miesto spotreby zo vzdial. do 30 m vo svahu sklonu do 1:5 pri súvislej ploche do 500 m2, hrúbky vrstvy do 300 mm	m2	136,000	6,07	825,38
	W		"vymena substrátu				
	W		136		136,000		
12	M	693410003.1	Dodávka zeminy : zmes ornica -jestvujúca(vrátane presunu z deponie), kompost, piesok v pomere 1:1:1, vrátane dovozu a premiešania	m3	40,800	28,80	1 175,04
	W		"travníky				
	W		0,3*136		40,800		
	W		Súčet		40,800		
13	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	136,000	1,33	180,88
	W		travník		136,000		
	W		Súčet		136,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	183101221.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	9,000	42,14	379,24
15	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	136,000	0,16	21,76
		VV	travník		136,000		
16	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	136,000	0,06	8,16
		VV	travník		136,000		
17	K	184102116.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm, vrátane uloženia do správnej pozície, zasypania jamy zmesou novej a jestvujúcej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujúcej zeminy z výkopu	ks	9,000	38,80	349,20
18	M	693410005	Dodávka zeminy - ornica:kompost:piesok 1:1:1, vrátane dovozu	m3	5,400	38,70	208,98
		VV	"výmena zeminy pri sadení stromov				
		VV	0,6*9		5,400		
		VV	Súčet		5,400		
19	M	026560000101	<i>Tilia cordata</i> , obvod kmeňa 26-30cm, výška min. 350cm	ks	2,000	686,00	1 372,00
20	M	026560000102	<i>Malus floribunda 'Rudolph'</i> , obvod kmeňa min.17-20cm, výška min. 300cm	ks	7,000	375,00	2 625,00
21	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	9,000	12,50	112,50
22	M	05541000012r	Kôl drevený, frézovaný so špicou, priem. 10 cm, dl. 3,0 m (3ks/strom)	ks	27,000	5,75	155,25
23	M	05541000011r	Popruh k uviazaniu stromov (1.5m na kôl)	m	40,500	2,76	111,78
		VV	1,5*27		40,500		
24	K	184501111.S	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3,000	2,84	8,52
		VV	0,3*1,5*2		0,900		
		VV	0,2*1,5*7		2,100		
		VV	Súčet		3,000		
25	M	67352211000	Juta	m2	3,000	4,86	14,58
26	K	184801121.S	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	9,000	2,64	23,74
27	K	184801121.S1	Ošetrovanie dreviny pred výsadbou	ks	9,000	2,89	26,01
28	K	184816111.S	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	45,000	0,61	27,27
		VV	9*5		45,000		
29	M	25111112000	Tabletové hnojivo, 5 ks/strom, 2ks/ker, 1ks/trvalka	ks	45,000	0,50	22,50
30	K	185803101r.1	Pokos nového založeného trávnik s odvozom pokosenej hmoty, 2 x	m2	136,000	0,09	12,24
		VV	travník		136,000		
31	K	185803111.S	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	136,000	0,15	20,94
		VV	travník		136,000		
32	K	185803211.S	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	136,000	0,06	8,16
		VV	travník		136,000		
33	K	185804311.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2, 20l/strom, vrátane dodávky vody	m3	0,180	35,00	6,30
		VV	20*9/1000		0,180		
34	K	185804312r.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2, 2x20l/m2 trávnik (zdroj vody bude zo zavlažovacieho systému)	m3	5,440	13,81	75,10
		VV	"travník				
		VV	2*20*(travník)/1000		5,440		
	D	99	Presun hmôt HSV				1 154,27
35	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	74,469	15,50	1 154,27

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 05 - Vodozadržné opatrenie FITNESS LÚKA

Časť:

SO 05.3 - Sadovnicke úpravy

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

green project, s.r.o.

IČO:

36726885

IČ DPH:

SK2022308101

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 952,49
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	15 952,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	15 952,49	20,00%	3 190,50

Cena s DPH v **EUR** **19 142,99**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 05 - Vodozadržné opatrenie FITNESS LÚKA

Časť:

SO 05.3 - Sadovnicke úpravy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

02.02.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

green project, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

15 952,49

HSV - Práce a dodávky HSV

15 952,49

1 - Zemné práce

12 991,15

99 - Presun hmôt HSV

2 961,34

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

15 952,49

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 05 - Vodozadržné opatrenie FITNESS LÚKA

Časť:

SO 05.3 - Sadovnicke úpravy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

02.02.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

green project, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 952,49

D	HSV		Práce a dodávky HSV				15 952,49
D	1		Zemné práce				12 991,15
1	K	111101101.S1	Odstránenie trávín a trstia s príp., pri celkovej ploche do 1000m2, vrátane odvozu a likvidácie	m2	784,000	3,77	2 955,68
	vv		Odstránenie trávnik a príprava záhonov				
	vv		784		784,000		
2	K	112101111.r	Odvoz a likvidácia stromu s priem. kmeňa do 200mm, vrátane poplatku	ks	5,000	65,00	325,00
	vv		5		5,000		
	vv		Súčet		5,000		
3	K	112101111.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	5,000	13,91	69,57
4	K	112101112.r	Odvoz a likvidácia stromu s priem. kmeňa nad 200 do 300 mm, vrátane poplatku	ks	7,000	65,00	455,00
	vv		7		7,000		
5	K	112101112.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	7,000	19,55	136,88
6	K	112101113.r	Odvoz a likvidácia stromu s priem. kmeňa nad 300 do 400 mm, vrátane poplatku	ks	1,000	65,00	65,00
	vv		1		1,000		
	vv		Súčet		1,000		
7	K	112101113.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	1,000	55,65	55,65
8	K	112201111.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	5,000	17,40	86,99
9	K	112201112.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	7,000	33,78	236,45
10	K	112201113.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	ks	1,000	83,68	83,68
11	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	119,400	1,02	121,31
	vv		0,3*398		119,400		
12	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	43,900	4,00	175,73
	vv		119,4-119,4/3		79,600		
	vv		"zahumusovanie rigolu v pochodznych plochach				
	vv		-238*0,15		-35,700		
	vv	p_zem	Súčet		43,900		
13	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	526,800	0,40	211,25
	vv		(15-3)*p_zem		526,800		
14	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	79,020	11,50	908,73
	vv		p_zem*1,8		79,020		
15	K	180401211.S	Založenie trávnik lúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	728,000	0,58	422,24
	vv		728		728,000		
	vv	luka	Súčet		728,000		
16	M	005720001500.S1	Osivá tráv - Lúčna zmes	kg	3,640	125,00	455,00
	vv		728*5/1000		3,640		
17	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	398,000	0,75	298,90
	vv		" trávnik				
	vv		398		398,000		
	vv	trávnik	Súčet		398,000		
18	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	9,950	8,85	88,06
19	K	181301315.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2	398,000	0,92	367,75

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	W		*výmena substrátu				
	W		398		398,000		
20	M	693410003.1	Dodávka zeminy : zmes ornica -jestvujúca(vrátane presunu z deponie), kompost, piesok v pomere 1:1:1, vrátane dovozu a premiešania	m3	119,400	28,60	3 414,84
	W		*travníky				
	W		0,3*398		119,400		
	W		Súčet		119,400		
21	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	398,000	1,33	529,34
	W		travník		398,000		
	W		Súčet		398,000		
22	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	784,000	0,33	258,72
	W		Odstránenie trávnik a príprava záhonov				
	W		784		784,000		
23	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 126,000	0,16	180,16
	W		travník+luka		1 126,000		
24	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 126,000	0,06	67,56
	W		travník+luka		1 126,000		
25	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	784,000	0,09	66,64
	W		Odstránenie trávniku				
	W		784		784,000		
	W		Súčet		784,000		
26	M	25231000010r	Chemické odburinenie trávnik - herbicid	l	0,235	19,90	4,68
	W		784/100*0,03		0,235		
27	K	185803101r.1	Pokos nového založeného trávnik s odvozom pokosenej hmoty, 2 x	m2	1 126,000	0,09	101,34
	W		travník+luka		1 126,000		
28	K	185803111.S	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 126,000	0,15	173,40
	W		travník+luka		1 126,000		
29	K	185803211.S	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 126,000	0,06	67,56
	W		travník+luka		1 126,000		
30	K	185804312r.S	Zalíatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2, 2x20l/m2 trávnik (zdroj vody bude zo zavlažovacieho systému)	m3	45,040	13,50	608,04
	W		*travník				
	W		2*20*(travník)/1000		15,920		
	W		2*20*(luka)/1000		29,120		
	W		Súčet		45,040		
	D	99	Presun hmôt HSV				2 961,34
31	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnicke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	191,054	15,50	2 961,34

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 06 - Vodozadržné opatrenie LETNÁ TERASA

Časť:

SO 06.3 - Sadovnicke úpravy

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

green project, s.r.o.

IČO:

36726885

IČ DPH:

SK2022308101

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	11 783,01
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	11 783,01

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	11 783,01	20,00%	2 356,60

Cena s DPH v EUR **14 139,61**

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 06 - Vodozadržné opatrenie LETNÁ TERASA

Časť:

SO 06.3 - Sadovnícke úpravy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

02.02.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

green project, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

11 783,01

HSV - Práce a dodávky HSV

11 783,01

1 - Zemné práce

10 072,71

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

742,56

99 - Presun hmôt HSV

967,74

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

11 783,01

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 06 - Vodozadržné opatrenie LETNÁ TERASA

Časť:

SO 06.3 - Sadovnícke úpravy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

02.02.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

green project, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 783,01
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 783,01
D	1		Zemné práce				10 072,71
1	K	1121011001	Ošetrovanie existujúcich dverín	ks	14,000	285,00	3 990,00
2	K	112101111.r	Odvoz a likvidácia stromu s priem. kmeňa do 200mm, vrátane poplatku	ks	1,000	65,00	65,00
	W		1		1,000		
3	K	112101111.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	1,000	13,91	13,91
4	K	112101112.r	Odvoz a likvidácia stromu s priem. kmeňa nad 200 do 300 mm, vrátane poplatku	ks	1,000	65,00	65,00
5	K	112101112.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	1,000	19,55	19,55
6	K	112201111.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	1,000	17,40	17,40
7	K	112201112.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	1,000	33,78	33,78
8	K	121101111.S	Odstránenie omice s von. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	33,300	6,85	228,11
	W		"travník				
	W		(105)*0,3		31,500		
	W		12*0,15		1,800		
	W		Súčet		33,300		
9	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,250	5,56	79,23
	W		"omica				
	W		33,3-33,3/3		22,200		
	W		"zahumusovanie v pochodných plochach				
	W		-53*0,15		-7,950		
	W	p_zem	Súčet		14,250		
10	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	171,000	0,40	68,57
	W		(15-3)*p_zem		171,000		
11	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	25,650	11,50	294,98
	W		p_zem*1,8		25,650		
12	K	180402111.S	Založenie trávnikového výsevu v rovine do 1:5	m2	117,000	0,75	87,87
	W		" travník				
	W		105		105,000		
	W		"bylinný travník				
	W		12		12,000		
	W	travník	Súčet		117,000		
13	M	005720001400.S	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	2,750	8,85	24,34
	W		0,125*2,625		2,750		
14	M	005720001500.S	Osivá tráv - bylinný travník	kg	0,150	122,00	18,30
15	K	181301311.S	Rozprestretie omice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr.do 100 mm	m2	36,000	1,55	55,80
	W		"podklady pod bylinný travník - kazda vrstva iny pomer !!				
	W		"hr. 80				
	W		12		12,000		
	W		"hr. 80				
	W		12		12,000		
	W		"hr100				
	W		12		12,000		
	W		Súčet		36,000		
16	M	693410003.2	Dodávka zeminy zmes : Substrát a piesok 50% a 50%, vrátane dovozu a premiešania	m3	0,960	38,50	36,96
	W		Vsakovacie poldre - bylinný travník				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		0,08*12		0,960		
	VV		Súčet		0,960		
17	M	693410003.3	Dodávka zeminy zmes : Substrát a drvené kamenivo fr.4/8 60% ku 40%, vrátane dovozu a premiešania	m3	0,960	38,50	36,96
	VV		Vsakovacie poldre - bylenný trávnik				
	VV		0,08*12		0,960		
	VV		Súčet		0,960		
18	M	693410003.4	Dodávka zeminy zmes : Substrát a drvené kamenivo fr.4/8 20% ku 80%, vrátane dovozu a premiešania	m3	1,200	38,50	46,20
	VV		Vsakovacie poldre - bylenný trávnik				
	VV		0,1*12		1,200		
	VV		Súčet		1,200		
19	K	181301315.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2	105,000	1,55	162,75
	VV		"výmena substrátu				
	VV		"rekonstrukcia travniku				
	VV		105		105,000		
20	M	693410003.1	Dodávka zeminy : zmes ornica -jestvujúca(vrátane presunu z deponie), kompost, piesok v pomere 1:1:1, vrátane dovozu a premiešania	m3	33,000	28,80	950,40
	VV		"travníky				
	VV		0,3*(105+5)		33,000		
	VV		Súčet		33,000		
21	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	154,000	1,33	204,82
	VV		travník		117,000		
	VV		"zahon				
	VV		37		37,000		
	VV		Súčet		154,000		
22	K	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	200,000	0,26	52,00
	VV		"trvalky + cibuloviny				
	VV		123+77		200,000		
23	K	183101221.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	3,000	42,14	126,41
24	K	183101311.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1 až 4 s výmenou pôdy do 100% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu do 0, 01 m3	ks	8,000	1,05	8,40
	VV		Popínavé rastliny - Záhon C				
	VV		8		8,000		
25	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	123,000	0,20	23,99
	VV		"trvalky				
	VV		123		123,000		
26	M	02662010300	<i>Achillea millefolium 'Credo'</i>	ks	15,000	2,10	31,50
27	M	02662010302	<i>Artemisia ludoviciana 'Silver Queen'</i>	ks	15,000	2,10	31,50
28	M	02662010303	<i>Aster 'Pink Star'</i>	ks	9,000	2,10	18,90
29	M	02662010304	<i>Calamintha nepeta</i>	ks	5,000	2,10	10,50
30	M	02662010305	<i>Echinacea purpurea 'Magnus'</i>	ks	3,000	2,10	6,30
31	M	02662010306	<i>Festuca mairei</i>	ks	11,000	2,10	23,10
32	M	02662010307	<i>Knautia macedonica</i>	ks	9,000	2,10	18,90
33	M	02662010308	<i>Liatris spicata 'Kobhan'</i>	ks	7,000	2,10	14,70
34	M	02662010309	<i>Linum perenne</i>	ks	6,000	2,10	12,60
35	M	02662010310	<i>Molinia caerulea subsp. arundinacea 'Transparent'</i>	ks	15,000	2,10	31,50
36	M	02662010311	<i>Origanum 'Herrenhausen'</i>	ks	4,000	2,10	8,40
37	M	02662010312	<i>Perovskia atriplicifolia</i>	ks	15,000	2,10	31,50
38	M	02662010313	<i>Ratibida columnifera</i>	ks	9,000	2,10	18,90
39	K	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hfúz	ks	77,000	0,17	13,40
	VV		44+33		77,000		
40	M	02662010301	<i>Allium sphaerocephalon</i>	ks	44,000	1,96	86,24
	VV		"zahony				
	VV		44 "E.2		44,000		
41	M	02662010314	<i>Tulipa 'Purple Prince'</i>	ks	33,000	0,45	14,85
42	K	183205112	Založenie záhonu a kríkov v rovine alebo na svahu do 1:5 v hornine 3	m2	37,000	0,62	22,83
	VV		37		37,000		
43	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	117,000	0,12	13,57
	VV		travník		117,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
44	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	117,000	0,06	7,02
	vv		travník		117,000		
45	K	184102116.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm, vrátane uloženia do správnej pozície, zasypania jamy zmesou novej a jestvujúcej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujúcej zeminy z výkopu	ks	3,000	38,80	116,40
46	M	693410005	Dodávka zeminy - ornica:kompost:piesok 1:1:1, vrátane dovozu	m3	1,800	38,50	69,30
	vv		*výmena zeminy pri sadení stromov		1,800		
	vv		0,6*3		1,800		
	vv		Súčet		1,800		
47	M	026560000101	<i>Tilia cordata</i> , obvod kmeňa 26-30cm, výška min. 350cm	ks	3,000	686,00	2 058,00
48	K	184102211.S	Výsadba kríku bez balu do vopred vyhlbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 výšky do 1 m	ks	8,000	1,05	8,42
49	M	0266201050	<i>Parthenocissus tricuspidata 'Engelmanii'</i>	ks	4,000	8,50	34,00
50	M	0266201051	<i>Lonicera tellmaniana</i>	ks	4,000	8,50	34,00
51	M	693410003.6	Dodávka zeminy : zmes ornica, kompost, piesok v pomere 1:1:1, vrátane dovozu a premiešania	m3	0,800	38,50	30,80
	vv		Popínové rastliny - Záhon C		0,800		
	vv		0,8		0,800		
52	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	3,000	12,50	37,50
53	M	05541000012r	Kôl drevený, frézovaný so špicou, priem. 10 cm, dl. 3,0 m (3ks/strom)	ks	9,000	5,80	52,20
54	M	05541000011r	Popruh k uviazaniu stromov (1.5m na kôl)	m	13,500	2,80	37,80
	vv		1,5*9		13,500		
55	K	184501111.S	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1,350	2,84	3,83
	vv		0,3*1,5*3		1,350		
56	M	67352211000	Juta	m2	1,350	4,70	6,35
57	K	184801121.S	Ošetrovanie vysadených drevín solitérných, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	3,000	2,64	7,91
58	K	184801121.S1	Ošetrovanie dreviny pred výsadbou	ks	3,000	2,85	8,55
59	K	1848071120	M+D Prevzdušňovacieho systému ref. AirMax/ Aquamax PE perforované hadice AMS-80 pr. 80mm, tvarovka T na hadicu pr. 80mm, PP koncová zátkna na hadicu pr. 80mm	ks	4,000	15,00	60,00
60	K	1848071121	M+D Zavlažovacieho systému ref. Aqua Max : perforované hadice AMS-80 pr. 80mm, tvarovka T na hadicu pr. 80mm, PP koncová zátkna na hadicu pr. 80mm	ks	4,000	15,00	60,00
61	K	184816111.S	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	15,000	0,06	0,91
	vv		3*5		15,000		
62	M	25111112000	Tabletové hnojivo, 5 ks/strom, 2ks/ker, 1ks/trvalka	ks	15,000	0,50	7,50
63	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	37,000	1,76	65,27
	vv		37		37,000		
64	M	0554151000	mulčovací materiál - drevoštiepka	m3	2,590	48,00	124,32
	vv		37*0,07		2,590		
65	K	185803101r.1	Pokos nového založeného trávnik s odvozom pokosenej hmoty, 2 x	m2	117,000	0,09	10,53
	vv		travník		117,000		
66	K	185803111.S	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	117,000	0,15	18,02
	vv		travník		117,000		
67	K	185803211.S	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	117,000	0,06	7,02
	vv		travník		117,000		
68	K	185804311.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2, 20l/strom, vrátane dodávky vody	m3	0,060	35,00	2,10
	vv		20*3/1000		0,060		
69	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 (40l/m2 trvalky+kríky), vrátane dodávky vody	m3	1,480	13,81	20,43
	vv		40/1000*37		1,480		
70	K	185804312r.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2, 2x20l/m2 trávnik (zdroj vody bude zo zavlažovacieho systému)	m3	4,680	13,81	64,61
	vv		*travník		4,680		
	vv		2*20*(travník)/1000		4,680		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
71	K	9178621001	M+D Záhradný obrubník z flexibilnej ocele, zatĺkací	m	47,600	15,60	742,56
		vv	9,6+38		47,600		
	D	99	Presun hmôt HSV				967,74
72	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	62,435	15,50	967,74

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 07 - Vodozádržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA

Časť:

SO 07.3 - Sadovnicke úpravy

JKSO:

Miesto: Bratislava

KS:

Dátum: 02.02.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

green project, s.r.o.

IČO:

36726885

IČ DPH:

SK2022308101

Projektant:

2ka, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				55 857,55
Ostatné náklady				0,00
Cena bez DPH				55 857,55
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	55 857,55	20,00%	11 171,51	
Cena s DPH		v EUR		67 029,06

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 07 - Vodozadržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA

Časť:

SO 07.3 - Sadovnicke úpravy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

02.02.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

green project, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu

55 857,55

HSV - Práce a dodávky HSV

55 857,55

1 - Zemné práce

49 035,81

99 - Presun hmôt HSV

6 821,74

2) Ostatné náklady

0,00

GZS

0,00

Projektové práce

0,00

Sťažené podmienky

0,00

Vplyv prostredia

0,00

Iné VRN

0,00

Kompletačná činnosť

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

55 857,55

ROZPOČET

Stavba:

Revitalizácia Račianske mýto

Objekt:

SO 07 - Vodozadržné opatrenie RUŽOVÁ ZÁHRADA

Časť:

SO 07.3 - Sadovnícke úpravy

Miesto:

Bratislava

Dátum:

02.02.2023

Objednávateľ:

Mestská časť Bratislava Nové Mesto

Projektant:

2ka, s.r.o.

Zhotoviteľ:

green project, s.r.o.

Spracovateľ:

Rosoft, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							55 857,55
D	HSV		Práce a dodávky HSV				55 857,55
D	1		Zemné práce				49 035,81
1	K	111101101.S1	Odstránenie trávín a trstia s prp., pri celkovej ploche do 1000m2, vrátane odvozu a likvidácie	m2	540,000	3,32	1 792,80
	vv		Odstránenie trávnik a príprava záhonov				
	vv		540		540,000		
2	K	111201101.S	Odstránenie krovin a stromov s koreňom s priemerom kmeňa do 100 mm, do 1000 m2, vrátane odvozu a likvidácie	m2	128,000	1,77	226,69
	vv		*odstránenie krov				
	vv		128		128,000		
3	K	1121011001	Ošetrovanie existujúcich dverín	ks	17,000	285,00	4 845,00
4	K	112101111.r	Odvoz a likvidácia stromu s priem. kmeňa do 200mm, vrátane poplatku	ks	11,000	65,00	715,00
	vv		11		11,000		
5	K	112101111.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	11,000	13,91	153,05
6	K	112101112.r	Odvoz a likvidácia stromu s priem. kmeňa nad 200 do 300 mm, vrátane poplatku	ks	16,000	65,00	1 040,00
	vv		16		16,000		
7	K	112101112.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	16,000	19,55	312,86
8	K	112101113.r	Odvoz a likvidácia stromu s priem. kmeňa nad 300 do 400 mm, vrátane poplatku	ks	3,000	65,00	195,00
	vv		3		3,000		
9	K	112101113.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	3,000	55,65	166,96
10	K	112101114.r	Odvoz a likvidácia stromu s priem. kmeňa nad 400 do 500 mm, vrátane poplatku	ks	1,000	65,00	65,00
	vv		1		1,000		
11	K	112101114.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	1,000	104,13	104,13
12	K	112101115.r	Odvoz a likvidácia stromu s priem. kmeňa nad 500 do 600 mm, vrátane poplatku	ks	1,000	65,00	65,00
13	K	112101115.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 500 do 600 mm	ks	1,000	176,89	176,89
14	K	112101116.r	Odvoz a likvidácia stromu s priem. kmeňa nad 600 do 700 mm, vrátane poplatku	ks	2,000	65,00	130,00
15	K	112101116.S	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 600 do 700 mm	ks	2,000	256,31	512,61
16	K	112201111.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	11,000	17,40	191,37
17	K	112201112.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	16,000	33,78	540,45
18	K	112201113.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	ks	3,000	83,68	251,05
19	K	112201114.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 400 do 500 mm	ks	1,000	122,53	122,53
20	K	112201115.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 500 do 600 mm	ks	1,000	146,97	146,97
21	K	112201116.S	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 600 do 700 mm	ks	2,000	197,28	394,55
22	K	121101112.S	Odstránenie omice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	270,000	1,55	418,50
	vv		*vymena substratu				
	vv		0,3*900		270,000		
23	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	94,500	5,56	525,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"ornica				
	VV		270-270/3		180,000		
	VV		"ornice na zahumusovanie v pochodnych plochach				
	VV		-(0,15*570)		-85,500		
	VV	prebyt_zem	Súčet		94,500		
24	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 134,000	0,29	332,26
	VV		prebyt_zem*(15-3)		1 134,000		
25	K	979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	170,100	11,50	1 956,15
	VV		prebyt_zem*1,8		170,100		
26	K	180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	900,000	0,75	675,90
	VV		" travník				
	VV		900		900,000		
	VV	travník	Súčet		900,000		
27	M	005720001400.S	Ošivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	22,500	8,85	199,13
	VV		22,5		22,500		
28	K	181301315.S	Rozprestretie ornice na svahu do sklonu 1:5, plocha nad 500 m2, hr. do 300 mm	m2	900,000	0,92	831,60
	VV		"výmena substrátu				
	VV		"rekonstrukcia trávniku				
	VV		900		900,000		
29	M	693410003.1	Dodávka zeminy : zmes ornica -jestvujúca(vrátane presunu z deponie), kompost, piesok v pomere 1:1:1, vrátane dovozu a premiešania	m3	270,000	28,70	7 749,00
	VV		"travníky				
	VV		0,3*900		270,000		
	VV		Súčet		270,000		
30	K	182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 790,000	1,33	2 380,70
	VV		travník		900,000		
	VV		"zahon				
	VV		90+90+267+111+58+58+111+105		890,000		
	VV		Súčet		1 790,000		
31	K	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 0,01 m3	ks	5 574,000	0,26	1 449,24
	VV		"trvalky + cibuloviny				
	VV		2694+2880		5 574,000		
	VV		Súčet		5 574,000		
32	K	183101221.S	Hĺbenie jamiek pre výsadbu v horn. 1-4 s výmenou pôdy do 50% v rovine alebo na svahu do 1:5 objemu nad 0, 40 do 1,00 m3	ks	5,000	42,14	210,69
33	K	183204112.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami trvaliek	ks	2 880,000	0,20	561,60
	VV		"trvalky				
	VV		"zahon A				
	VV		329+329+878		1 536,000		
	VV		"zahon B				
	VV		354+148+148+356+338		1 344,000		
	VV		Súčet		2 880,000		
34	M	02662010300	<i>Achillea millefolium 'Credo'</i>	ks	112,000	2,10	235,20
	VV		"zahony A				
	VV		24+24+64		112,000		
	VV		Súčet		112,000		
35	M	02662010300r	<i>Allium schoenoprasum</i>	ks	117,000	2,10	245,70
	VV		"zahony A				
	VV		25+25+67		117,000		
	VV		Súčet		117,000		
36	M	02662010302	<i>Artemisia ludoviciana 'Silver Queen'</i>	ks	120,000	2,10	252,00
	VV		"zahony A				
	VV		12+12+32		56,000		
	VV		"zahony B				
	VV		17+7+7+17+16		64,000		
	VV		Súčet		120,000		
37	M	02662010303	<i>Aster 'Pink Star'</i>	ks	90,000	2,10	189,00
	VV		"zahony A				
	VV		10+10+27		47,000		
	VV		"zahony B				
	VV		11+5+5+11+11		43,000		
	VV		Súčet		90,000		
38	M	02662010304	<i>Calamintha nepeta</i>	ks	42,000	2,10	88,20
	VV		"zahony A				
	VV		9+9+24		42,000		
39	M	02662010305	<i>Echinacea purpurea 'Magnus'</i>	ks	139,000	2,10	291,90
	VV		"zahony A				
	VV		12+12+32		56,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		"zahony B				
	VV		22+9+9+22+21		83,000		
	VV		Súčet		139,000		
40	M	026620103051	<i>Echinacea purpurea</i> 'Alba'	ks	139,000	2,10	291,90
	VV		"zahony A				
	VV		12+12+32		56,000		
	VV		"zahony B				
	VV		22+9+9+22+21		83,000		
	VV		Súčet		139,000		
41	M	026620103052	<i>Echinacea pallida</i>	ks	83,000	2,10	174,30
	VV		"zahony B				
	VV		22+9+9+22+21		83,000		
42	M	02662010307	<i>Knautia macedonica</i>	ks	134,000	2,10	281,40
	VV		"zahony A				
	VV		15+15+40		70,000		
	VV		"zahony B				
	VV		17+7+7+17+16		64,000		
	VV		Súčet		134,000		
43	M	02662010308	<i>Liatris spicata</i> 'Kobhan'	ks	120,000	2,10	252,00
	VV		"zahony A				
	VV		12+12+32		56,000		
	VV		"zahony B				
	VV		17+7+7+17+16		64,000		
	VV		Súčet		120,000		
44	M	02662010309	<i>Linum perenne</i>	ks	157,000	2,10	329,70
	VV		"zahony A				
	VV		20+20+53		93,000		
	VV		"zahony B				
	VV		17+7+7+17+16		64,000		
	VV		Súčet		157,000		
45	M	02662010310	<i>Molinia caerulea</i> subsp. <i>arundinacea</i> 'Transparent'	ks	140,000	2,10	294,00
	VV		"zahony A				
	VV		30+30+80		140,000		
46	M	02662010311	<i>Origanum</i> 'Herrenhausen'	ks	64,000	2,10	134,40
	VV		"zahony B				
	VV		17+7+7+17+16		64,000		
47	M	02662010312	<i>Perovskia atriplicifolia</i>	ks	31,000	2,10	65,10
	VV		"zahon B4				
	VV		31		31,000		
48	M	02662010321	<i>Aster</i> 'Lutetia'	ks	90,000	2,10	189,00
	VV		"zahony A				
	VV		10+10+27		47,000		
	VV		"zahony B				
	VV		11+5+5+11+11		43,000		
	VV		Súčet		90,000		
49	M	02662010322	<i>Deschampsia caespitosa</i> 'Goldtau'	ks	80,000	2,10	168,00
	VV		"zahony A				
	VV		8+8+21		37,000		
	VV		"zahony B				
	VV		11+5+5+11+11		43,000		
	VV		Súčet		80,000		
50	M	02662010323	<i>Euphorbia polychroma</i>	ks	93,000	2,10	195,30
	VV		"zahony A				
	VV		20+20+53		93,000		
51	M	02662010324	<i>Eryngium yuccifolium</i>	ks	70,000	2,10	147,00
	VV		"zahony A				
	VV		15+15+40		70,000		
52	M	02662010325	<i>Gaura lindheimeri</i>	ks	221,000	2,10	464,10
	VV		"zahony A				
	VV		25+25+67		117,000		
	VV		"zahony B				
	VV		28+11+11+28+26		104,000		
	VV		Súčet		221,000		
53	M	02662010326	<i>Lychnis coronaria</i> 'Alba'	ks	90,000	2,10	189,00
	VV		"zahony A				
	VV		10+10+27		47,000		
	VV		"zahony B				
	VV		11+5+5+11+11		43,000		
	VV		Súčet		90,000		
54	M	02662010327r	<i>Molinia caerulea</i> 'Moorhexe'	ks	127,000	2,10	266,70
	VV		"zahony B				
	VV		33+14+14+34+32		127,000		
55	M	02662010328	<i>Nepeta</i> 'Walker's Low'	ks	70,000	2,10	147,00
	VV		"zahony A				
	VV		15+15+40		70,000		
56	M	02662010329	<i>Salvia nemorosa</i> 'Caradonna'	ks	70,000	2,10	147,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
			"zahony A 15+15+40		70,000		
57	M	02662010330	<i>Sesleria autumnalis</i>	ks	267,000	2,10	560,70
			"zahony A 30+30+80		140,000		
			"zahony B 33+14+14+34+32		127,000		
			Súčet		267,000		
58	M	02662010330r	<i>Sedum telephium 'Matrona'</i>	ks	86,000	2,10	180,60
			"zahony B 31+13+13+29		86,000		
			Súčet		86,000		
59	M	02662010331	<i>Geranium macrorrhizum 'Spessart'</i>	ks	64,000	2,10	134,40
			"zahony B 17+7+7+17+16		64,000		
			Súčet		64,000		
60	M	02662010332	<i>Geranium x 'Brookside'</i>	ks	64,000	2,10	134,40
			"zahony B 17+7+7+17+16		64,000		
			Súčet		64,000		
61	K	183204113.S	Výsadba kvetín do pripravovanej pôdy so zaliatím s jednoduchými koreňami cibuliek alebo hfúz	ks	2 694,000	0,17	468,76
			278+278+747		1 303,000		
			"zahon B 312+159+159+392+369		1 391,000		
			Súčet		2 694,000		
62	M	02662010301	<i>Allium sphaerocephalon</i>	ks	587,000	1,96	1 150,52
			"zahony A 74+74+200		348,000		
			"zahony B 8+34+34+84+79		239,000		
			Súčet		587,000		
63	M	02662010314	<i>Tulipa 'Purple Prince'</i>	ks	354,000	0,45	159,30
			"zahony A 40+40+107		187,000		
			"zahony B 44+18+18+45+42		167,000		
			Súčet		354,000		
64	M	02662010316r	<i>Tulipa saxatilis</i>	ks	354,000	0,45	159,30
			"zahony A 40+40+107		187,000		
			"zahony B 44+18+18+45+42		167,000		
			Súčet		354,000		
65	M	02662010315r	<i>Crocus sp.</i>	ks	527,000	0,35	184,45
			"zahony A 50+50+133		233,000		
			"zahony B 78+32+32+78+74		294,000		
			Súčet		527,000		
66	M	02662010317	<i>Narcissus poeticus</i>	ks	314,000	0,45	141,30
			"zahony B 83+34+34+84+79		314,000		
			Súčet		314,000		
67	M	02662010327	<i>Muscari armeniacum</i>	ks	558,000	0,35	195,30
			"zahony A 74+74+200		348,000		
			"zahony B 55+23+23+56+53		210,000		
			Súčet		558,000		
68	K	183205112	Založenie záhonu a kríkov v rovine alebo na svahu do 1:5 v homine 3	m2	890,000	0,62	549,13
			90+90+267+111+58+58+111+105		890,000		
69	K	183403114.S	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	540,000	0,33	178,20
			Odstránenie trávnik a príprava záhonov 540		540,000		
70	K	183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 440,000	0,16	230,40
			travník		900,000		
			"príprava zahonom 540		540,000		
			Súčet		1 440,000		
71	K	183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	900,000	0,06	54,00
			travník		900,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
72	K	184102116.S	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 600 do 800 mm, vrátane uloženia do správnej pozície, zasypania jamy zmesou novej a jestvujúcej zeminy a odvozu a likvidácie prebytočnej jestvujucej zeminy z výkopu	ks	5,000	38,80	194,00
73	M	693410005	Dodávka zeminy - ornica:kompost:piesok 1:1:1, vrátane dovozu	m3	3,000	38,50	115,50
	VV		"výmena zeminy pri sadení stromov				
	VV		0,6*5		3,000		
	VV		Súčet		3,000		
74	M	026560000101	Tilia cordata, obvod kmeňa 26-30cm, výška min. 350cm	ks	5,000	686,00	3 430,00
75	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	5,000	12,50	62,50
76	M	05541000012r	Kôl drevený, frézovaný so špicou, priem. 10 cm, dl. 3,0 m (3ks/strom)	ks	15,000	5,80	87,00
77	M	05541000011r	Popruh k uviazaniu stromov (1.5m na kôl)	m	22,500	2,80	63,00
	VV		1,5*15		22,500		
78	K	184501111.S	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v jednej vrstve v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	2,250	2,84	6,39
	VV		0,3*1,5*5		2,250		
79	M	67352211000	Juta	m2	2,250	4,80	10,80
80	K	184801121.S	Ošetrovanie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	5,000	2,64	13,19
81	K	184801121.S1	Ošetrovanie dreviny pred výsadbou	ks	5,000	2,80	14,00
82	K	184802111.S	Chemické odburinenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom na široko	m2	540,000	0,08	44,28
	VV		Odstránenie trávnik a príprava záhonov				
	VV		540		540,000		
	VV		Súčet		540,000		
83	M	25231000010r	Chemické odburinenie trávnik - herbicid	l	0,162	19,90	3,22
	VV		540/100*0,03		0,162		
84	K	1848071120	M+D Prevzdušňovacieho systému ref. AirMax/ Aquamax PE perforované hadice AMS-80 pr. 80mm, tvarovka T na hadicu pr. 80mm, PP koncová zátkna na hadicu pr. 80mm	ks	1,000	15,00	15,00
85	K	1848071121	M+D Zavlažovacieho systému ref. Aqua Max : perforované hadice AMS-80 pr. 80mm, tvarovka T na hadicu pr. 80mm, PP koncová zátkna na hadicu pr. 80mm	ks	1,000	15,00	15,00
86	K	184816111.S	Hnojenie sadeníc s dopravou hnojiva zo vzd. do 200m, priemyslovými hnojivami do 0,25 kg/sad.	ks	25,000	0,61	15,15
	VV		5*5		25,000		
87	M	25111112000	Tabletové hnojivo, 5 ks/strom, 2ks/ker, 1ks/trvalka	ks	25,000	0,50	12,50
88	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 015,000	1,76	1 790,46
	VV		"dosypanie mulcu pomedzi existujuce bet. dlazbu				
	VV		125		125,000		
	VV		"zahon A				
	VV		90+90+267		447,000		
	VV		"zahon B				
	VV		111+58+58+111+105		443,000		
	VV		Súčet		1 015,000		
89	M	0554151000	mulčovaci materiál - drevoštiepka	m3	68,550	48,00	3 290,40
	VV		125*0,05		6,250		
	VV		890*0,07		62,300		
	VV		Súčet		68,550		
90	K	185803101r.1	Pokos nového založeného trávnik s odvozom pokosenej hmoty, 2 x trávnik	m2	900,000	0,09	81,00
	VV		trávnik		900,000		
91	K	185803111.S	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	900,000	0,15	138,60
	VV		trávnik		900,000		
92	K	185803211.S	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	900,000	0,06	54,00
	VV		trávnik		900,000		
93	K	185804311.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo do 20 m2, 20l/strom, vrátane dodávky vody	m3	0,100	35,00	3,50
	VV		20*5/1000		0,100		
94	K	185804312.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2 (40l/m2 trvalky+kríky), vrátane dodávky vody	m3	35,600	13,50	480,60
	VV		40/1000*890		35,600		
95	K	185804312r.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2, 2x20l/m2 trávnik (zdroj vody bude zo zavlažovacieho systému)	m3	36,000	3,86	138,96
	VV		"trávnik				
	VV		2*20*(trávnik)/1000		36,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				6 821,74
96	K	998231311	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	440,112	15,50	6 821,74

ZOZNAM FIGÚR

NENACEŇOVAŤ

Kód: 09A
 Stavba: Revitalizácia Račianske mýto

Dátum: 02.02.2023

Kód	Popis	MJ	Výmera
SO 01/ SO 01.1 Búracie práce a demolácie			
asf_kom			279,330
	*Konštrukcia detských ihrísk s asfaltovým povrchom		0,000
	214,11		214,110
	*asf. komunikácie po terén		0,000
	65,22		65,220
asf_kom	Súčet		279,330
Použité figúry:			
113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	279,330
113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	279,330
113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	279,330
p_zem			29,343
	29,343		29,343
p_zem	Súčet		29,343
Použité figúry:			
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,343
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	352,116
979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	52,817
SO 01/ SO 01.3 Sadovnícke úpravy			
p_zem			78,187
	288,6-286/3		193,267
	-115,08 "omica ktora sa pouzije na tvorbu kopca v SO.05		-115,080
p_zem	Súčet		78,187
Použité figúry:			
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	78,187
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	938,244
979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	140,737
Travník			2 670,000
SO 01/ SO 01.4 Pochôdzne plochy			
CI			0,000
	*CI		0,000
	0		0,000
CI	Medzisúčet		0,000
geo			726,000
geotex			122,000
CHI			0,000
	*CHI		0,000
	0		0,000
CHI	Medzisúčet		0,000
CHII			0,000
	*CHII		0,000
	0		0,000
CHII	Medzisúčet		0,000
CHIII			0,000
	*CHIII		0,000
	0		0,000
CHIII	Medzisúčet		0,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
KI			13,000
	*Ki		0,000
	13		13,000
KI	Medzisúčet		13,000
Použitie figúry:			
0011	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	13,000
181101102R	Úprava pláne v homine 1-4 so zhutnením	m2	377,000
564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 31,5 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	13,000
564952111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	13,000
5811201151	Kryt z Park Betónu C16/20, vodopriepustný suchý betón, hr. 150 mm	m2	13,000
KII			0,000
	*KII		0,000
	0		0,000
KII	Medzisúčet		0,000
KII_1			503,000
KIII			0,000
	*KIII		0,000
	0		0,000
KIII	Medzisúčet		0,000
P_1			0,000
	*Pi		0,000
	0		0,000
P_1	Medzisúčet		0,000
preb_zem			613,500
SO 02/ SO 02.1 Búracie práce a demolácie			
asf_kom			1 367,450
	*asf. komunikacie po teren		0,000
	1367,45		1 367,450
asf_kom	Súčť		1 367,450
Použitie figúry:			
113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0.12500t	m2	1 367,450
113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drevného, hr.100 do 200 mm, -0.23500t	m2	1 367,450
113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0.22500t	m2	1 367,450
SO 02/ SO 02.3 Pochôdzne plochy			
CI			0,000
	*CI		0,000
	0		0,000
CI	Medzisúčť		0,000
CHI			0,000
	*CHI		0,000
	0		0,000
CHI	Medzisúčť		0,000
CHII			0,000
	*CHII		0,000
	0		0,000
CHII	Medzisúčť		0,000
CHIII			0,000
	*CHIII		0,000
	0		0,000
CHIII	Medzisúčť		0,000
KI			1 289,000
	*KI		0,000
	1289		1 289,000
KI	Medzisúčť		1 289,000
Použitie figúry:			

Kód	Popis	MJ	Výmera
0011	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ III	m2	1 289,000
122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v homine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	279,350
181101102R	Úprava pláne v homine 1-4 so zhutnením	m2	1 289,000
564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 31,5 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 289,000
564952111.S	Podklad z mechanicky spevneneho kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	1 289,000
5811201151	Kryt z Park Betónu C16/20, vodopriepustný suchý betón, hr. 150 mm	m2	1 289,000
KI_1			17,000
KI_2			112,000
KII			0,000
	"KII		0,000
	0		0,000
KII	Medzisúčet		0,000
KII_1			650,000
KIII			0,000
	"KII		0,000
	0		0,000
KIII	Medzisúčet		0,000
P_I			0,000
	"PI		0,000
	0		0,000
P_I	Medzisúčet		0,000
preb_zem			310,350
prebyt_zem			372,350
	"omica		0,000
	279,35+62		341,350
	62-31		31,000
prebyt_zem	Súčet		372,350
Použitie figúry:			
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	372,350
162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	4 468,200
979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	670,230
SO 03/ SO 03.1	Búracie práce a Demolácie		
asf_kom			1 302,030
	Konštrukcia športových ihrísk s asfaltovým povrchom		0,000
	1272,13		1 272,130
	"asf. komunikacie po tereni		0,000
	29,9		29,900
asf_kom	Súčet		1 302,030
Použitie figúry:			
113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	1 302,030
113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	1 302,030
113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	1 302,030
SO 03/ SO 03.3	Sadovnicke úpravy		
prebyt_zem			228,060
	"omica		0,000
	119,4-119,4/3		79,600
	6,96+141,5		148,460
prebyt_zem	Súčet		228,060
Použitie figúry:			
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	228,060
162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 736,720
979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	410,508
travník			398,000
	" travník		0,000

Kód	Popis	M.J	Výmera
	398		398,000
travník	Súčet		398,000
Použitie figúry:			
180402111.S	Založenie trávniku parkového výševom v rovine do 1:5	m2	398,000
183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	398,000
183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	398,000
185803101r.1	Pokos nového založeného trávniku s odvozom pokosenej hmoty, 2 x	m2	398,000
185803111.S	Ošetrovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	398,000
185803211.S	Povalcovanie trávniku v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	398,000
185804312r.S	Zaříatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2, 2x20l/m2 trávniku (zdroj vody bude zo zaviažovacieho systému)	m3	15,920

SO 03/ SO 03.4 Pochôdzne plochy

CI			0,000
	*CI		0,000
	0		0,000
CI	Medzisúčet		0,000
geo			726,000
geotex			122,000
	122		122,000
geotex	Súčet		122,000
Použitie figúry:			
289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	122,000
6936655000n	Geosyntetické materiály ret. PPK-1EX PPK tñu geotextíliea tkana z polypropylenu, s.b.2m x dl 100m	m2	140,300
CHI			111,000
	*CHI		0,000
	111		111,000
CHI	Medzisúčet		111,000
Použitie figúry:			
0011	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	128,000
181101102R	Úprava pláne v hõrnine 1-4 so zhuťnením	m2	128,000
564861112.S	Podklad zo štrkodrviny 31,5(45) Gc s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 210 mm	m2	111,000
596912411.S	Kladenie betónovej dĩažby z vegetačných tvárníc hr. 120 mm, do lõžka z kameniva ťaženého, veľkosti nad 0,25 m2, plochy do 300 m2	m2	111,000
592460020200.S	Dĩažba betónová zatrãvňovacia, rozmer 600x450x120 mm, prírodnã ref. Godelmann Lunix	m2	113,220
CHII			0,000
	*CHII		0,000
	0		0,000
CHII	Medzisúčet		0,000
CHIII			0,000
	*CHIII		0,000
	0		0,000
CHIII	Medzisúčet		0,000
KI			17,000
	*KI		0,000
	17		17,000
KI	Medzisúčet		17,000
Použitie figúry:			
0011	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	128,000
181101102R	Úprava pláne v hõrnine 1-4 so zhuťnením	m2	128,000
564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 31,5 Gc s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 150 mm	m2	17,000
564952111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 150 mm	m2	17,000
5811201151	Kryt z Park Betónu C16/20, vodopriepustný suchý betón, hr. 150 mm	m2	17,000
KII			0,000
	*KII		0,000
	0		0,000
KII	Medzisúčet		0,000
KII_1			503,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
KIII			0,000
	"KIII		0,000
	0		0,000
KIII	Medzisúčtet		0,000
P_I			0,000
	"PI		0,000
	0		0,000
P_I	Medzisúčtet		0,000
p_zem			46,200
	46,2		46,200
p_zem	Súčtet		46,200
Použitie figúry:			
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	46,200
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	554,400
979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	83,160
preb_zem			613,500
SO 03/ SO 03.5 Terénne úpravy			
prebyt_zem			142,520
	142,52		142,520
prebyt_zem	Súčtet		142,520
Použitie figúry:			
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	142,520
162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 710,240
979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	256,536
SO 03/ SO 03.6 Zdravotechnika - odvodnenie multifunkčného ihriska			
p_zem			29,400
	74,7-45,3		29,400
p_zem	Súčtet		29,400
Použitie figúry:			
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	29,400
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	352,800
979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	52,920
SO 03/ SO 03.8 Multifunkčné ihrisko			
p_zem			81,280
	40,73+8,05+32,5		81,280
p_zem	Súčtet		81,280
Použitie figúry:			
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	81,280
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	975,360
979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	146,304
SO 04/ SO 04.1 Búracie práce a demolácie			
asf_kom			521,560
	Konštrukcia športových ihrísk s asfaltovým povrchom		0,000
	18,04		18,040
	"Konštrukcia detských ihrísk s asfaltovým povrchom		0,000
	387,74		387,740
	"asf. komunikácie po teren		0,000
	115,78		115,780
asf_kom	Súčtet		521,560
Použitie figúry:			
113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	521,560
113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	521,560

Kód	Popis	MJ	Výmera
113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, - 0,22500t	m2	521,560
SO 04/ SO 04.2 Mobilár a drobná architektúra			
p_zem			10,653
	*zemina		0,000
	10,653		10,653
p_zem	Súčet		10,653
Použitie figúry:			
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	10,653
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	127,836
979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	19,175
SO 04/ SO 04.3 Sadovnicke úpravy			
p_zem			19,008
prebyt_zem			199,700
	40,8-40,8/3		27,200
	172,5		172,500
prebyt_zem	Súčet		199,700
Použitie figúry:			
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	199,700
162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 396,400
979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	359,460
travník			136,000
	* travník		0,000
	136		136,000
travník	Súčet		136,000
Použitie figúry:			
180402111.S	Założenie trávniká parkového výševom v rovine do 1:5	m2	136,000
182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	136,000
183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	136,000
183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	136,000
185803101r.1	Pokos nového založeného trávniká s odvozom pokosenej hmoty, 2 x	m2	136,000
185803111.S	Ošetenie trávniká v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	136,000
185803211.S	Povalcovanie trávniká v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	136,000
185804312r.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2, 2x20l/m2 trávnikú (zdroj vody bude zo zavlažovacieho systému)	m3	5,440
SO 04/ SO 04.4 Pochôdzne plochy			
CI			0,000
	*CI		0,000
	0		0,000
CI	Medzisúčet		0,000
geo			726,000
geotex			319,600
	244		244,000
	detské pieskoviská		0,000
	11,6		11,600
	vodný prvok		0,000
	64		64,000
geotex	Súčet		319,600
Použitie figúry:			
289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	319,600
6936655000n	Geosyntetické materyály ret. PK-1EX PP GU geotextílie tkaná z polypropylénu, s.b. 2m x dl 100m	m2	367,540
CHI			0,000
	*CHI		0,000
	0		0,000
CHI	Medzisúčet		0,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
CHII			0,000
	"CHII		0,000
	0		0,000
CHII	Medzisúčet		0,000
CHIII			221,000
	"CHIII		0,000
	221		221,000
CHIII	Medzisúčet		221,000
Použitie figúry:			
0011	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	326,000
181101102R	Úprava pláne v homine 1-4 so zhutnením	m2	511,000
564210123r.S	Štrkové rohože ref. Bera gravel fix (764x392x323), vrátane podkladnej vrstvy fr.04/11 hr.63mm, vyrovnania, zhutnenia podložia, výplňového štrku a vrchnej štrkovej vrstvy hr. 15mm	m2	221,000
564871111r.S	Podklad zo štrkodrviny 31,5(45) Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 252 mm	m2	221,000
KI			40,000
	"KI		0,000
	40		40,000
KI	Medzisúčet		40,000
Použitie figúry:			
0011	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	326,000
181101102R	Úprava pláne v homine 1-4 so zhutnením	m2	511,000
564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 31,5 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	257,000
564952111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	40,000
5811201151	Kryt z Park Betónu C16/20, vodopriepustný suchý betón, hr. 150 mm	m2	40,000
KII			65,000
	"KII		0,000
	40+25		65,000
KII	Medzisúčet		65,000
Použitie figúry:			
0011	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	326,000
181101102R	Úprava pláne v homine 1-4 so zhutnením	m2	511,000
564210123r.S	Mlátový kryt so spojivom Stabilizer hr. 60mm, vrátane prípravy povrchu	m2	65,000
564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 31,5 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	257,000
564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 45Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	65,000
KIII			0,000
	"KIII		0,000
	0		0,000
KIII	Medzisúčet		0,000
P_I			0,000
	"PI		0,000
	0		0,000
P_I	Medzisúčet		0,000
preb_zem			613,500
prebyt_zem			155,960
	"vykop na deponiu (zemina pre zasyp ryhy ostava pri ryhe drenaznej)		0,000
	152,96		152,960
	6-3		3,000
prebyt_zem	Súčet		155,960
Použitie figúry:			
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	155,960
162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 871,520
979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	280,728
SO 04/ SO 04.5 Zdravotechnika - Picia fontána a vodný herný prvok			
p_zem			19,800
	62,6-42,8		19,800

Kód	Popis	MJ	Výmera
p_zem	Súčet		19,800
Použité figúry:			
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,800
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	237,600
979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	35,640
SO 05/ SO 05.1 Búracie práce a demolácie			
asf_kom			618,340
	"asf. komunikacie po terén		0,000
	618,34		618,340
asf_kom	Súčet		618,340
Použité figúry:			
113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	618,340
113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	618,340
113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	618,340
SO 05/ SO 05.3 Sadovnícke úpravy			
luka			728,000
	728		728,000
luka	Súčet		728,000
Použité figúry:			
180401211.S	Založenie trávnik ľúčneho výsevom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	728,000
183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 126,000
183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 126,000
185803101r.1	Pokos nového založeného trávnik s odvozom pokosenej hmoty, 2 x	m2	1 126,000
185803111.S	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 126,000
185803211.S	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 126,000
185804312r.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2, 2x20l/m2 trávnik (zdroj vody bude zo zavlažovacieho systému)	m3	45,040
p_zem			43,900
	119,4-119,4/3		79,600
	"zahumusovanie rigolu v pochodznych plochach		0,000
	-238*0,15		-35,700
p_zem	Súčet		43,900
Použité figúry:			
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	43,900
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	526,800
979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	79,020
travník			398,000
	" travník		0,000
	398		398,000
travník	Súčet		398,000
Použité figúry:			
180402111.S	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	398,000
182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	398,000
183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 126,000
183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 126,000
185803101r.1	Pokos nového založeného trávnik s odvozom pokosenej hmoty, 2 x	m2	1 126,000
185803111.S	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 126,000
185803211.S	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 126,000
185804312r.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2, 2x20l/m2 trávnik (zdroj vody bude zo zavlažovacieho systému)	m3	45,040
SO 05/ SO 05.4 Pochôdzne plochy			
CI			0,000
	"CI		0,000
	0		0,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
CI	Medzisúččet		0,000
geo			726,000
geotex			726,000
	726		726,000
geotex	Súččet		726,000
Použitie figúry:			
289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šířky od 0 do 3 m	m2	726,000
6936655000n	Geosyntetické materiály ref. PPK-1EX PPK 60 geotextília tkaná z polypropylénu,s.5.2m x dl 100m	m2	834,900
CHI			0,000
	"CHI		0,000
	0		0,000
CHI	Medzisúččet		0,000
CHII			10,000
	"CHII		0,000
	10		10,000
CHII	Medzisúččet		10,000
Použitie figúry:			
0011	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	772,000
181101102R	Úprava pláne v homíne 1-4 so zhutnením	m2	772,000
564861112.S	Podklad zo štrkodrviny 31,5(45) Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 210 mm	m2	10,000
596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	10,000
5922901940r1	Betónová dlažba hr. 60mm, rozmery 102x92x60mm	m2	10,200
CHIII			0,000
	"CHIII		0,000
	0		0,000
CHIII	Medzisúččet		0,000
KI			112,000
	"KI		0,000
	112		112,000
KI	Medzisúččet		112,000
Použitie figúry:			
0011	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	772,000
181101102R	Úprava pláne v homíne 1-4 so zhutnením	m2	772,000
564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 31,5 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	762,000
564952111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	112,000
5811201151	Kryt z Park Betónu C16/20, vodopriepustný suchý betón, hr. 150 mm	m2	112,000
KII			650,000
	"KII		0,000
	650		650,000
KII	Medzisúččet		650,000
Použitie figúry:			
0011	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	772,000
181101102R	Úprava pláne v homíne 1-4 so zhutnením	m2	772,000
564210123r.S	Mlátový kryt so spojivom Stabilizer hr. 60mm, vrátane prípravy povrchu	m2	650,000
564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 31,5 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	762,000
564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 45Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	650,000
KIII			0,000
	"KIII		0,000
	0		0,000
KIII	Medzisúččet		0,000
P_I			0,000
	"PI		0,000
	0		0,000
P_I	Medzisúččet		0,000
p_zem			87,400
	62,4		62,400

Kód	Popis	MJ	Výmera
	51-26		25,000
p_zem	Súčet		87,400
Použitie figúry:			
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	87,400
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 048,800
979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	157,320
preb_zem			613,500
SO 05/ SO 05.5 Schodisko			
geotex			7,332
	2,6*2,82		7,332
geotex	Súčet		7,332
Použitie figúry:			
289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	7,332
6936655000n	Geosyntetické materiály ret. PK-1 LX P* 6U geotextilná tkaná z polypropylenu, s.5.2m x rí.1m	m2	8,432
p_zem			2,254
	2,254		2,254
p_zem	Súčet		2,254
Použitie figúry:			
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	2,254
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	27,048
979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	4,057
SO 06/ SO 06.1 Búracie práce a demolácie			
asf_kom			188,720
SO 06/ SO 06.3 Sadovnícke úpravy			
p_zem			14,250
	*ornica		0,000
	33,3-33,3/3		22,200
	*zahumusovanie v pochodných plochách		0,000
	-53*0,15		-7,950
p_zem	Súčet		14,250
Použitie figúry:			
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	14,250
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	171,000
979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	25,650
travník			117,000
	* travník		0,000
	105		105,000
	*bylinný travník		0,000
	12		12,000
travník	Súčet		117,000
Použitie figúry:			
180402111.S	Založenie trávniky parkového výšvom v rovine do 1:5	m2	117,000
182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	154,000
183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	117,000
183403161.S	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	117,000
185803101r.1	Pokos nového založeného trávniky s odvozom pokosenej hmoty, 2 x	m2	117,000
185803111.S	Ošetrovanie trávniky v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	117,000
185803211.S	Povalcovanie trávniky v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	117,000
185804312r.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2, 2x20l/m2 trávniky (zdroj vody bude zo zavlažovacieho systému)	m3	4,680
SO 06/ SO 06.4 Pochádzne plochy			
Cl			0,000
	*Cl		0,000

Kód	Popis	MJ	Výmera
	0		0,000
CI	Medzisúččet		0,000
geo			726,000
geotex			551,000
	551		551,000
geotex	Súččet		551,000
Použitie figúry:			
289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	551,000
6936655000n	Geosyntetické materiály ref. PK- I EX PP 60 geotextília tkana z polypropylénu, s. b. 2m x hr. 100mm	m2	633,650
CHI			0,000
	*CHI		0,000
	0		0,000
CHI	Medzisúččet		0,000
CHII			0,000
	*CHII		0,000
	0		0,000
CHII	Medzisúččet		0,000
CHIII			0,000
	*CHIII		0,000
	0		0,000
CHIII	Medzisúččet		0,000
KI			60,000
	*KI		0,000
	60		60,000
KI	Medzisúččet		60,000
Použitie figúry:			
0011	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	561,000
181101102R	Úprava pláne v homine 1-4 so zhutnením	m2	561,000
564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 31,5 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	561,000
564952111.S	Podklad z mechanicky spevneného kameniva MSK s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	60,000
5811201151	Kryt z Park Betónu C16/20, vodopriepustný suchý betón, hr. 150 mm	m2	60,000
KII			501,000
	*KII		0,000
	501		501,000
KII	Medzisúččet		501,000
Použitie figúry:			
0011	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	561,000
181101102R	Úprava pláne v homine 1-4 so zhutnením	m2	561,000
564210123r.S	Mlátový kryt so spojivom Stabilizer hr. 60mm, vrátane prípravy povrchu	m2	501,000
564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 31,5 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	561,000
564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 45Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	501,000
KIII			0,000
	*KIII		0,000
	0		0,000
KIII	Medzisúččet		0,000
P_I			0,000
	*PI		0,000
	0		0,000
P_I	Medzisúččet		0,000
p_zem			22,000
	16-8+14		22,000
p_zem	Súččet		22,000
Použitie figúry:			
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,000
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	264,000
979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	39,600

Kód	Popis	MJ	Výmera
preb_zem			613,500
SO 06/ SO 06.6 Pergola			
p_zem			19,008
	19,008		19,008
p_zem	Súčet		19,008
Použité figúry:			
162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	19,008
162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	228,096
979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	34,214
SO 07/ SO 07.1 Búracie práce a demolácie			
asf_kom			596,380
	"asf. komunikacie po terén		0,000
	596,38		596,380
asf_kom	Súčet		596,380
Použité figúry:			
113107241.S	Odstránenie krytu v ploche nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm, -0,12500t	m2	596,380
113307222.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.100 do 200 mm, -0,23500t	m2	874,250
113307231.S	Odstránenie podkladu v ploche nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm, -0,22500t	m2	596,380
SO 07/ SO 07.3 Sadovnícke úpravy			
prebyt_zem			94,500
	"omica		0,000
	270-270/3		180,000
	"omice na zahumusovanie v pochodných plochach		0,000
	-(0,15*570)		-85,500
prebyt_zem	Súčet		94,500
Použité figúry:			
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	94,500
162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	1 134,000
979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	170,100
travník			900,000
	" travník		0,000
	900		900,000
travník	Súčet		900,000
Použité figúry:			
180402111.S	Založenie trávnik parkového výševom v rovine do 1:5	m2	900,000
182001121.S	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 790,000
183403153.S	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1 440,000
183403161.S	Obrobenie pôdy valcováním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	900,000
185803101r.1	Pokos nového založeného trávnik s odvozom pokosenej hmoty, 2 x	m2	900,000
185803111.S	Ošetrovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	900,000
185803211.S	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	900,000
185804312r.S	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivo nad 20 m2, 2x20l/m2 trávnik (zdroj vody bude zo zavlažovacieho systému)	m3	36,000
SO 07/ SO 07.4 Pochôdzne plochy			
CI			0,000
	"CI		0,000
	0		0,000
CI	Medzisúčet		0,000
geo			726,000
geotex			974,000
	974		974,000
geotex	Súčet		974,000
Použité figúry:			

Kód	Popis	MJ	Výmera
289971211.S	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu sklon do 1 : 5 , šírky od 0 do 3 m	m2	974,000
6936655000n	Geosyntetické materiály ref. PK-1 BX PP 6U geotextília tkaná z polypropylénu, s. 5.2m x dl 100m	m2	1 120,100
CHI			0,000
	"CHI		0,000
	0		0,000
CHI	Medzisúččet		0,000
CHII			16,000
	"CHII		0,000
	16		16,000
CHII	Medzisúččet		16,000
Použitie figúry:			
0011	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	2 151,000
181101102R	Úprava pláne v homine 1-4 so zhutnením	m2	885,000
564861112.S	Podklad zo štrkodrviny 31,5(45) Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 210 mm	m2	16,000
596911141.S	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	16,000
5922901940r1	Betónová dlažba hr. 60mm, rozmery 102x92x60mm	m2	16,320
CHII_1			10,000
CHIII			0,000
	"CHIII		0,000
	0		0,000
CHIII	Medzisúččet		0,000
KI			0,000
	"KI		0,000
	0		0,000
KI	Medzisúččet		0,000
Použitie figúry:			
0011	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	2 151,000
181101102R	Úprava pláne v homine 1-4 so zhutnením	m2	885,000
KII			869,000
	"KII		0,000
	869		869,000
KII	Medzisúččet		869,000
Použitie figúry:			
0011	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	2 151,000
181101102R	Úprava pláne v homine 1-4 so zhutnením	m2	885,000
564210123r.S	Mlátový kryt so spojivom Stabilizer hr. 60mm, vrátane prípravy povrchu	m2	869,000
564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 31,5 Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	869,000
564851111.S	Podklad zo štrkodrviny 45Gc s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	869,000
KIII			1 266,000
	"KIII		0,000
	1266		1 266,000
KIII	Medzisúččet		1 266,000
Použitie figúry:			
0011	Pomocný výkaz plôch - NEOCEŇOVAŤ !!!	m2	2 151,000
573111111.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m2	m2	1 266,000
577144111.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 8 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 50 mm	m2	1 266,000
P_I			0,000
	"PI		0,000
	0		0,000
P_I	Medzisúččet		0,000
preb_zem			613,500
prebyt_zem			177,000
	143+67		210,000
	-(67-34)		-33,000
prebyt_zem	Súčet		177,000
Použitie figúry:			

Kód	Popis	MJ	Výmera
162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	177,000
162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z hominy tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 124,000
979089012.1	Poplatok za skladovanie - Zemina a kamenivo	t	318,600