REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 01
Stavba: Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: 8.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:
IČ DPH:

2

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	313 718,83
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**313 718,83**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**313 718,83**	**62 743,77**

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**376 462,60**

Projektant

MK2 PLUS s.r.o.
Nová 182
032 03 Liptovský Ján
IČO: 47 679 298 DIČ: 2024831713

Dátum a podpis: 8.11.2022 Pečiatka

Spracovateľ

Ing. Martin KRAĽ autorizovaný stavebný inžinier Konštrukcie pozemných stavieb 0585 * 11

Dátum a podpis: 8.11.2022 Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 01

Stavba: **Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV**

Miesto:	**Lesy mesta Spišská Nová Ves**	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**313 718,83**	**376 462,60**
SO 01	**Cyklistický trail – trasa č. 1**	45 702,00	54 842,40
SO 02	**Cyklistický trail – trasa č. 2**	76 790,10	92 148,12
SO 03	**Altánok Skalka**	17 967,28	21 560,74
SO 03-0	**Altánok**	15 041,04	18 049,25
SO 03-1	**Lavičky a odpadkové koše, ohnisko**	2 926,24	3 511,49
SO 04	**Altánok Hliníky**	17 967,28	21 560,74
SO 04-0	**Altánok**	15 041,04	18 049,25
SO 04-1	**Lavičky a odpadkové koše, ohnisko**	2 926,24	3 511,49
SO 05	**Altánok Javor Poľana**	17 967,28	21 560,74
SO 05-0	**Altánok**	15 041,04	18 049,25
SO 05-1	**Lavičky a odpadkové koše, ohnisko**	2 926,24	3 511,49
SO 06	**Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENY VRCH - odvodnenie**	137 324,89	164 789,87
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**313 718,83**	**376 462,60**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 01 - Cyklistický trail – trasa č. 1

JKSO: KS:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ: IČO:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
MK2 PLUS, s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	45 702,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**45 702,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	45 702,00	20,00%	9 140,40

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**54 842,40**

Projektant

MK2 PLUS s.r.o.
Nová 162
032 08 Ľubovský Ján
IČO: 47679208 DIČ: 2024031713

Dátum a podpis: 8.11.2022 Pečiatka

Spracovateľ

Ing. Martin KRÁĽ
autorizovaný stavebný inžinier
0585 * II
Konštrukcie pozemných stavieb

Dátum a podpis: 8.11.2022 Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 01 - Cyklistický trail – trasa č. 1

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**45 702,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	36 857,00
1 - Zemné práce	36 857,00
PSV - Práce a dodávky PSV	7 315,00
762 - Konštrukcie tesárske	7 315,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 530,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**45 702,00**

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 01 - Cyklistický trail – trasa č. 1

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**45 702,00**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				36 857,00
	D	1	Zemné práce				36 857,00
1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	200,000	1,17	234,00
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	600,000	7,16	4 296,00
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	300,000	1,05	315,00
4	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	800,000	6,00	4 800,00
5	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	5 600,000	0,52	2 912,00
6	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	800,000	2,25	1 800,00
7	K	999-01	Zhotovenie klopenej zákruty	ks	15,000	1 500,00	22 500,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				7 315,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				7 315,00
8	K	762-01	D+M Zápierky	ks	5,000	500,00	2 500,00
9	K	762-02	D+M Dropu	ks	2,000	500,00	1 000,00
10	K	762-03	D+M Skok	ks	3,000	500,00	1 500,00
11	K	762-04	D+M Mostík	ks	4,000	500,00	2 000,00
12	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	70,000	4,50	315,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 530,00
13	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - rôzne práce na cyklistickom traile	hod	100,000	15,30	1 530,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 02 - Cyklistický trail – trasa č. 2

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	76 790,10
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**76 790,10**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	76 790,10	20,00%	15 358,02

Cena s DPH	**v EUR**	**92 148,12**

Projektant

Dátum a podpis: 8.11.2022 Pečiatka

Spracovateľ

Dátum a podpis: 8.11.2022 Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 02 - Cyklistický trail – trasa č. 2

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**76 790,10**
HSV - Práce a dodávky HSV	62 821,10
1 - Zemné práce	62 821,10
PSV - Práce a dodávky PSV	10 450,00
762 - Konštrukcie tesárske	10 450,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	3 519,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**76 790,10**

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 02 - Cyklistický trail – trasa č. 2

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.

Zhotoviteľ:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**76 790,10**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				62 821,10
	D	1	Zemné práce				62 821,10
1	K	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	460,000	1,17	538,20
2	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	1 380,000	7,16	9 880,80
3	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	690,000	1,05	724,50
4	K	162501132.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	1 840,000	6,00	11 040,00
5	K	162501133.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	12 880,000	0,52	6 697,60
6	K	167101102.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	1 840,000	2,25	4 140,00
8	K	999-01	Zhotovenie klopenej zákruty	ks	18,000	1 500,00	27 000,00
9	K	999-02	Zhotovenie vlniek	ks	4,000	700,00	2 800,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 450,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				10 450,00
10	K	762-01	D+M Zápierky	ks	12,000	500,00	6 000,00
11	K	762-03	D+M Skok	ks	4,000	500,00	2 000,00
12	K	762-04	D+M Mostík	ks	2,000	500,00	1 000,00
13	K	762-05	D+M Lavice	ks	2,000	500,00	1 000,00
14	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	100,000	4,50	450,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				3 519,00
15	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - rôzne práce na cyklistickom traile	hod	230,000	15,30	3 519,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 03 - Altánok Skalka
Časť:
SO 03-0 - Altánok

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 041,04
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**15 041,04**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	15 041,04	20,00%	3 008,21

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**18 049,25**

Projektant

MK2 PLUS s.r.o.
Nová 182
032 02 Liptovský Ján
IČO: [illegible] DIČ: 2024031713

Dátum a podpis: 8.11.2022 Pečiatka

Spracovateľ

Ing. Martin KRÁĽ
autorizovaný stavebný inžinier
Konštrukcie pozemných stavieb
585

Dátum a podpis: 8.11.2022 Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 03 - Altánok Skalka
Časť:
SO 03-0 - Altánok

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**15 041,04**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 980,77
1 - Zemné práce	454,51
2 - Zakladanie	488,30
5 - Komunikácie	1 873,12
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	489,41
99 - Presun hmôt HSV	675,43
PSV - Práce a dodávky PSV	9 295,27
762 - Konštrukcie tesárske	5 190,53
764 - Konštrukcie klampiarske	3 566,11
783 - Nátery	538,63
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	765,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 000,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**15 041,04**

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 03 - Altánok Skalka
Časť:
SO 03-0 - Altánok

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**15 041,04**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 980,77
	D	1	Zemné práce				454,51
1	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	3,226	74,26	239,56
2	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	1,613	14,86	23,97
3	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,226	7,15	23,07
4	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,582	0,66	14,90
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,226	8,43	27,20
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,452	19,50	125,81
	D	2	Zakladanie				488,30
7	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,840	102,40	393,22
8	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,072	23,51	72,22
9	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	3,072	7,44	22,86
	D	5	Komunikácie				1 873,12
10	K	564831111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (fr. 0-63)	m2	39,010	4,38	170,86
11	K	564851111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, fr. 4-16	m2	39,010	6,20	241,86
12	K	596911141.SR	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	39,010	16,19	631,57
13	*M*	*592460008100.SR*	*Dlažba betónová zámková, hr. 60 mm*	*m2*	*39,790*	*20,83*	*828,83*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				489,41
14	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	26,000	5,26	136,76
15	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*26,260*	*3,08*	*80,88*
16	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,340	116,14	271,77
	D	99	Presun hmôt HSV				675,43
17	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	43,464	15,54	675,43
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 295,27
	D	762	Konštrukcie tesárske				5 190,53
18	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	18,000	6,83	122,94
19	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	29,650	12,31	364,99
20	*M*	*605120007100.SR*	*Hranoly, viď. PD*	*m3*	*1,192*	*433,93*	*517,24*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	172,000	0,88	151,36
22	*M*	*605140001700.SR*	*Laty*	*m3*	*0,454*	*421,93*	*191,56*
23	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,646	36,12	59,45
24	K	762731110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	14,000	12,45	174,30
25	K	762731120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	132,310	15,28	2 021,70
26	K	762731150.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 288 - 600 cm2	m	26,490	23,87	632,32
27	*M*	*052130001300.S*	*Výrez stĺpový, viď. PD*	*m3*	*3,661*	*180,67*	*661,43*
28	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	3,661	25,96	95,04
29	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,465	57,20	198,20
	D	764	Konštrukcie klampiarske				3 566,11
30	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	17,200	6,20	106,64
31	K	764171848.S	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	12,560	7,94	99,73
32	K	764313281.SR	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, sklon do 30°	m2	54,008	42,09	2 273,20
33	K	764352427.SR	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. do 330 mm	m	17,200	33,82	581,70
34	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	29,15	58,30
35	K	764359511.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	2,84	11,36
36	*M*	*553440000600.S*	*Čelo lisované polkruhové pozink farebný*	*ks*	*4,000*	*3,01*	*12,04*
37	K	764359541.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	18,000	3,79	68,22
38	*M*	*553440047100.S*	*Hák s prelisom polkruhový pozink farebný*	*ks*	*18,000*	*4,26*	*76,68*
39	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000	7,54	30,16
40	*M*	*553440004200.S*	*Koleno lisované pozink farebný, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*	*12,02*	*48,08*
41	K	764454442.S	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000	3,13	12,52
42	*M*	*553440051000.S*	*Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*	*4,43*	*17,72*
43	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	3,240	39,25	127,17
44	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,581	73,30	42,59
	D	783	Nátery				538,63
45	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	145,575	3,70	538,63
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				765,00
46	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	15,30	765,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 000,00
47	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	500,00	500,00
48	K	000700051.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	eur	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 03 - Altánok Skalka
Časť:
SO 03-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 926,24
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**2 926,24**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 926,24	20,00%	585,25

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**3 511,49**

Projektant

MK2 PLUS s.r.o.
Nová 182
032 03 Ľubovniansky Ján
IČO: 2024031713

Dátum a podpis: 8.11.2022 Pečiatka

Spracovateľ

Ing. Martin KRÁĽ
autorizovaný stavebný inžinier
Konštrukcie pozemných stavieb
6585 * 11

Dátum a podpis: 8.11.2022 Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 03 - Altánok Skalka
Časť:
SO 03-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**2 926,24**
HSV - Práce a dodávky HSV	18,24
1 - Zemné práce	7,34
2 - Zakladanie	7,90
99 - Presun hmôt HSV	3,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 508,00
762 - Konštrukcie tesárske	2 508,00
OST - Ostatné	200,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	200,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 926,24**

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 03 - Altánok Skalka
Časť:
SO 03-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 926,24**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				18,24
	D	1	Zemné práce				7,34
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,090	81,52	7,34
	D	2	Zakladanie				7,90
2	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,036	65,91	2,37
3	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,054	102,40	5,53
	D	99	Presun hmôt HSV				3,00
4	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,193	15,54	3,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 508,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				2 508,00
5	K	762-01	Dodávka a osadenie sedenia č.1 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000	800,00	800,00
6	K	762-02	Dodávka a osadenie sedenia č.2 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000	800,00	800,00
7	K	762-03	Dodávka a osadenie odpadkového koša, viď. PD	ks	2,000	200,00	400,00
8	K	762-04	Dodávka a osadenie sedenia pri ohnisku, konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000	400,00	400,00
9	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	24,000	4,50	108,00
	D	OST	Ostatné				200,00
10	K	OST-1	Prírodné ohnisko	ks	1,000	200,00	200,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				200,00
11	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	200,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 04 - Altánok Hliníky
Časť:
SO 04-0 - Altánok

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 041,04
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**15 041,04**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	15 041,04	20,00%	3 008,21

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**18 049,25**

Projektant

Dátum a podpis: 8.11.2022 Pečiatka

Spracovateľ

Ing. Martin KRÁĽ

Dátum a podpis: 8.11.2022 Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 04 - Altánok Hliníky
Časť:
SO 04-0 - Altánok

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**15 041,04**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 980,77
1 - Zemné práce	454,51
2 - Zakladanie	488,30
5 - Komunikácie	1 873,12
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	489,41
99 - Presun hmôt HSV	675,43
PSV - Práce a dodávky PSV	9 295,27
762 - Konštrukcie tesárske	5 190,53
764 - Konštrukcie klampiarske	3 566,11
783 - Nátery	538,63
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	765,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 000,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**15 041,04**

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 04 - Altánok Hliníky
Časť:
SO 04-0 - Altánok

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**15 041,04**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 980,77
	D	1	Zemné práce				454,51
1	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	3,226	74,26	239,56
2	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v horninetr. 3	m3	1,613	14,86	23,97
3	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,226	7,15	23,07
4	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,582	0,66	14,90
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,226	8,43	27,20
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,452	19,50	125,81
	D	2	Zakladanie				488,30
7	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,840	102,40	393,22
8	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,072	23,51	72,22
9	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	3,072	7,44	22,86
	D	5	Komunikácie				1 873,12
10	K	564831111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (fr. 0-63)	m2	39,010	4,38	170,86
11	K	564851111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, fr. 4-16	m2	39,010	6,20	241,86
12	K	596911141.SR	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	39,010	16,19	631,57
13	*M*	*592460008100.SR*	*Dlažba betónová zámková, hr. 60 mm*	*m2*	*39,790*	*20,83*	*828,83*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				489,41
14	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	26,000	5,26	136,76
15	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*26,260*	*3,08*	*80,88*
16	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,340	116,14	271,77
	D	99	Presun hmôt HSV				675,43
17	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	43,464	15,54	675,43
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 295,27
	D	762	Konštrukcie tesárske				5 190,53
18	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	18,000	6,83	122,94
19	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	29,650	12,31	364,99
20	*M*	*605120007100.SR*	*Hranoly, viď. PD*	*m3*	*1,192*	*433,93*	*517,24*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	172,000	0,88	151,36
22	*M*	*605140001700.SR*	*Laty*	*m3*	*0,454*	*421,93*	*191,56*
23	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,646	36,12	59,45
24	K	762731110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	14,000	12,45	174,30
25	K	762731120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	132,310	15,28	2 021,70
26	K	762731150.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 288 - 600 cm2	m	26,490	23,87	632,32
27	*M*	*052130001300.S*	*Výrez stĺpový, viď. PD*	*m3*	*3,661*	*180,67*	*661,43*
28	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	3,661	25,96	95,04
29	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,465	57,20	198,20
	D	764	Konštrukcie klampiarske				3 566,11
30	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	17,200	6,20	106,64
31	K	764171848.S	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	12,560	7,94	99,73
32	K	764313281.SR	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, sklon do 30°	m2	54,008	42,09	2 273,20
33	K	764352427.SR	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. do 330 mm	m	17,200	33,82	581,70
34	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	29,15	58,30
35	K	764359511.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	2,84	11,36
36	*M*	*553440000600.S*	*Čelo lisované polkruhové pozink farebný*	*ks*	*4,000*	*3,01*	*12,04*
37	K	764359541.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	18,000	3,79	68,22
38	*M*	*553440047100.S*	*Hák s prelisom polkruhový pozink farebný*	*ks*	*18,000*	*4,26*	*76,68*
39	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000	7,54	30,16
40	*M*	*553440004200.S*	*Koleno lisované pozink farebný, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*	*12,02*	*48,08*
41	K	764454442.S	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000	3,13	12,52
42	*M*	*553440051000.S*	*Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*	*4,43*	*17,72*
43	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	3,240	39,25	127,17
44	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,581	73,30	42,59
	D	783	Nátery				538,63
45	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	145,575	3,70	538,63
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				765,00
46	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	15,30	765,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 000,00
47	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	500,00	500,00
48	K	000700051.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	eur	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 04 - Altánok Hliníky
Časť:
SO 04-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 926,24
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**2 926,24**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 926,24	20,00%	585,25

Cena s DPH	**v EUR**	**3 511,49**

Projektant

MK2 PLUS s.r.o.

Dátum a podpis: 8.11.2022 Pečiatka

Spracovateľ

Ing. Martin KRÁĽ autorizovaný stavebný inžinier

Dátum a podpis: 8.11.2022 Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 04 - Altánok Hliníky
Časť:
SO 04-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**2 926,24**
HSV - Práce a dodávky HSV	18,24
1 - Zemné práce	7,34
2 - Zakladanie	7,90
99 - Presun hmôt HSV	3,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 508,00
762 - Konštrukcie tesárske	2 508,00
OST - Ostatné	200,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	200,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 926,24**

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 04 - Altánok Hliníky
Časť:
SO 04-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 926,24**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				18,24
	D	1	Zemné práce				7,34
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,090	81,52	7,34
	D	2	Zakladanie				7,90
2	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,036	65,91	2,37
3	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,054	102,40	5,53
	D	99	Presun hmôt HSV				3,00
4	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,193	15,54	3,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 508,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				2 508,00
5	K	762-01	Dodávka a osadenie sedenia č.1 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000	800,00	800,00
6	K	762-02	Dodávka a osadenie sedenia č.2 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000	800,00	800,00
7	K	762-03	Dodávka a osadenie odpadkového koša, viď. PD	ks	2,000	200,00	400,00
8	K	762-04	Dodávka a osadenie sedenia pri ohnisku, konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000	400,00	400,00
9	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	24,000	4,50	108,00
	D	OST	Ostatné				200,00
10	K	OST-1	Ohnisko, viď. PD	ks	1,000	200,00	200,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				200,00
11	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	200,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 05 - Altánok Javor Poľana
Časť:
SO 05-0 - Altánok

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	15 041,04
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**15 041,04**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	15 041,04	20,00%	3 008,21

Cena s DPH	**v EUR**	**18 049,25**

Projektant

MK2 PLUS s.r.o.
Nová 182
052 03 Lipovský Ján
IČO: 47 029 298 DIČ: 2024031713

Dátum a podpis: 8.11.2022 Pečiatka

Spracovateľ

Ing. Martin KRÁĽ autorizovaný stavebný inžinier Konštrukcie pozemných stavieb 0585 * 11

Dátum a podpis: 8.11.2022 Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 05 - Altánok Javor Poľana
Časť:
SO 05-0 - Altánok

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**15 041,04**
HSV - Práce a dodávky HSV	3 980,77
1 - Zemné práce	454,51
2 - Zakladanie	488,30
5 - Komunikácie	1 873,12
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	489,41
99 - Presun hmôt HSV	675,43
PSV - Práce a dodávky PSV	9 295,27
762 - Konštrukcie tesárske	5 190,53
764 - Konštrukcie klampiarske	3 566,11
783 - Nátery	538,63
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	765,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	1 000,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**15 041,04**

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 05 - Altánok Javor Poľana
Časť:
SO 05-0 - Altánok

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**15 041,04**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 980,77
	D	1	Zemné práce				454,51
1	K	132211121.S	Hĺbenie rýh šírky nad 600 do 1300 mm v horninách tr. 3 súdržných - ručným náradím	m3	3,226	74,26	239,56
2	K	132211139.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh š nad 600 do 1300 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	1,613	14,86	23,97
3	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	3,226	7,15	23,07
4	K	162501113.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	22,582	0,66	14,90
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	3,226	8,43	27,20
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	6,452	19,50	125,81
	D	2	Zakladanie				488,30
7	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	3,840	102,40	393,22
8	K	275351217.S	Debnenie stien základových pätiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,072	23,51	72,22
9	K	275351218.S	Debnenie stien základových pätiek, odstránenie-tradičné	m2	3,072	7,44	22,86
	D	5	Komunikácie				1 873,12
10	K	564831111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 100 mm (fr. 0-63)	m2	39,010	4,38	170,86
11	K	564851111.SR	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm, fr. 4-16	m2	39,010	6,20	241,86
12	K	596911141.SR	Kladenie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 40 mm	m2	39,010	16,19	631,57
13	*M*	*592460008100.SR*	*Dlažba betónová zámková, hr. 60 mm*	*m2*	*39,790*	*20,83*	*828,83*
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				489,41
14	K	916531112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 bez bočnej opory	m	26,000	5,26	136,76
15	*M*	*592170001800.S*	*Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný*	*ks*	*26,260*	*3,08*	*80,88*
16	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažobných kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	2,340	116,14	271,77
	D	99	Presun hmôt HSV				675,43
17	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	43,464	15,54	675,43
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				9 295,27
	D	762	Konštrukcie tesárske				5 190,53
18	K	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	18,000	6,83	122,94
19	K	762332130.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 224 - 288 cm2	m	29,650	12,31	364,99
20	*M*	*605120007100.SR*	*Hranoly, viď. PD*	*m3*	*1,192*	*433,93*	*517,24*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	762341201.S	Montáž latovania jednoduchých striech pre sklon do 60°	m	172,000	0,88	151,36
22	*M*	*605140001700.SR*	*Laty*	*m3*	*0,454*	*421,93*	*191,56*
23	K	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	1,646	36,12	59,45
24	K	762731110.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy do 120 cm2	m	14,000	12,45	174,30
25	K	762731120.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 120 - 224 cm2	m	132,310	15,28	2 021,70
26	K	762731150.S	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z guľatiny prierezovej plochy 288 - 600 cm2	m	26,490	23,87	632,32
27	*M*	*052130001300.S*	*Výrez stĺpový, viď. PD*	*m3*	*3,661*	*180,67*	*661,43*
28	K	762795000.S	Spojovacie prostriedky pre priestorové viazané konštrukcie - klince, svorky, fixačné dosky	m3	3,661	25,96	95,04
29	K	998762102.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	t	3,465	57,20	198,20
	D	764	Konštrukcie klampiarske				3 566,11
30	K	764171263.S	Odkvapové lemovanie pozink farebný, r.š. do 250 mm, sklon strechy do 30°	m	17,200	6,20	106,64
31	K	764171848.S	Štítové lemovanie pozink farebný, r.š. do 370 mm, sklon strechy do 30°	m	12,560	7,94	99,73
32	K	764313281.SR	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, sklon do 30°	m2	54,008	42,09	2 273,20
33	K	764352427.SR	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. do 330 mm	m	17,200	33,82	581,70
34	K	764359412.S	Kotlík kónický z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	2,000	29,15	58,30
35	K	764359511.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	4,000	2,84	11,36
36	*M*	*553440000600.S*	*Čelo lisované polkruhové pozink farebný*	*ks*	*4,000*	*3,01*	*12,04*
37	K	764359541.S	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, hák k pododkvapovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	18,000	3,79	68,22
38	*M*	*553440047100.S*	*Hák s prelisom polkruhový pozink farebný*	*ks*	*18,000*	*4,26*	*76,68*
39	K	764454434.S	Montáž kruhových kolien z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000	7,54	30,16
40	*M*	*553440004200.S*	*Koleno lisované pozink farebný, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*	*12,02*	*48,08*
41	K	764454442.S	Montáž objímky skrutkovacej z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre kruhové zvodové rúry s priemerom 60 - 150 mm	ks	4,000	3,13	12,52
42	*M*	*553440051000.S*	*Objímka lisovaná pozink farebný, šrobovací hrot, priemer 120 mm*	*ks*	*4,000*	*4,43*	*17,72*
43	K	764454454.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 120 mm	m	3,240	39,25	127,17
44	K	998764101.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	t	0,581	73,30	42,59
	D	783	Nátery				538,63
45	K	783782404.S	Nátery tesárskych konštrukcií, povrchová impregnácia proti drevokaznému hmyzu, hubám a plesniam, jednonásobná	m2	145,575	3,70	538,63
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				765,00
46	K	HZS000111.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr. 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	15,30	765,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				1 000,00
47	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	500,00	500,00
48	K	000700051.S	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	eur	1,000	500,00	500,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 05 - Altánok Javor Poľana
Časť:
SO 05-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

JKSO:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves

KS:
Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IČO:
IČ DPH:

Projektant:
MK2 PLUS, s.r.o.
IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 926,24
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**2 926,24**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 926,24	20,00%	585,25

Cena s DPH	**v EUR**	**3 511,49**

Projektant

MK2 PLUS s.r.o.
Nová Ves
032 03 Jánovský Ján

Dátum a podpis: 8.11.2022 Pečiatka

Spracovateľ

Ing. Martin KRAĽ autorizovaný stavebný inžinier 0585 * 11 Konštrukcie pozemných stavieb

Dátum a podpis: 8.11.2022 Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 05 - Altánok Javor Poľana
Časť:
SO 05-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Miesto:	Lesy mesta Spišská Nová Ves	Dátum:	08.11.2022
Objednávateľ:	Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.	Projektant:	MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:		Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**2 926,24**
HSV - Práce a dodávky HSV	18,24
1 - Zemné práce	7,34
2 - Zakladanie	7,90
99 - Presun hmôt HSV	3,00
PSV - Práce a dodávky PSV	2 508,00
762 - Konštrukcie tesárske	2 508,00
OST - Ostatné	200,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	200,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**2 926,24**

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 05 - Altánok Javor Poľana
Časť:
SO 05-1 - Lavičky a odpadkové koše, ohnisko

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: MK2 PLUS, s.r.o.
Zhotoviteľ:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 926,24**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				18,24
	D	1	Zemné práce				7,34
1	K	132211101.S	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	0,090	81,52	7,34
	D	2	Zakladanie				7,90
2	K	271533001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením z kameniva hrubého drveného fr.32-63 mm	m3	0,036	65,91	2,37
3	K	275313611.S	Betón základových pätiek, prostý tr. C 16/20	m3	0,054	102,40	5,53
	D	99	Presun hmôt HSV				3,00
4	K	998011001.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 6 m	t	0,193	15,54	3,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				2 508,00
	D	762	Konštrukcie tesárske				2 508,00
5	K	762-01	Dodávka a osadenie sedenia č.1 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000	800,00	800,00
6	K	762-02	Dodávka a osadenie sedenia č.2 (lavice +stôl), konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000	800,00	800,00
7	K	762-03	Dodávka a osadenie odpadkového koša, viď. PD	ks	2,000	200,00	400,00
8	K	762-04	Dodávka a osadenie sedenia pri ohnisku, konštrukcia masívna drevená, viď. PD	ks	1,000	400,00	400,00
9	K	998762202.S	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	24,000	4,50	108,00
	D	OST	Ostatné				200,00
10	K	OST-1	Ohnisko, viď. PD	ks	1,000	200,00	200,00
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				200,00
11	K	000700011.S	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	eur	1,000	200,00	200,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:

SO 06 - Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH - odvodnenie

JKSO: KS:
Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves Dátum: 08.11.2022

Objednávateľ: IČO:
Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o. IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO:
IČ DPH:

Projektant: IČO:
VIA OPTIMA, spol. s.r.o. IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	137 324,89
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**137 324,89**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	137 324,89	20,00%	27 464,98

Cena s DPH	**v EUR**	**164 789,87**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 06 - Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH - odvodnenie

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: VIA OPTIMA, spol. s r.o.
Zhotoviteľ:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**137 324,89**
D1 - Práce HSV	137 324,89
1 - ZEMNÉ PRÁCE	21 584,05
2 - ZÁKLADY	9 117,37
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	37 898,12
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	0,00
5 - SPEVNENÉ PLOCHY	52 215,38
8 - POTRUBNÉ ROZVODY	7 414,48
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	838,54
99 - PRESUNY HMÔT	8 256,95
2) Ostatné náklady	**0,00**
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**137 324,89**

ROZPOČET

Stavba:
Výstavba a obnova občianskej infraštruktúry v lesných ekosystémoch SNV
Objekt:
SO 06 - Bežecké trate GLOCINGERKA a ZELENÝ VRCH - odvodnenie

Miesto: Lesy mesta Spišská Nová Ves
Dátum: 08.11.2022
Objednávateľ: Lesy mesta Spišská Nová Ves s.r.o.
Projektant: VIA OPTIMA, spol. s r.o.
Zhotoviteľ:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**137 324,89**
	D	D1	Práce HSV				137 324,89
	D	1	ZEMNÉ PRÁCE				21 584,05
1	K	111201101	Odstránenie stromov s koreňmi a krovín do 1000 m2	m2	475,000	1,83	869,25
2	K	112101121	Vyrúbanie ihličnatého stromu s priemerom do 300 mm	kus	47,000	4,39	206,33
3	K	112101122	Vyrúbanie ihličnatého stromu s priemerom do 500 mm	kus	9,000	8,62	77,58
4	K	112201101	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	KUS	47,000	9,01	423,47
5	K	112201102	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	KUS	9,000	20,60	185,40
6	K	115001105	Prevedenie vody potrubím do DN 600 mm	m	23,000	32,62	750,26
7	K	122301401	Výkop v zemníku na suchu v hornine triedy 4 do 100 m3	m3	28,990	5,34	154,81
8	K	122301409	Výkopy v zemníkoch na suchu. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	M3	14,495	0,73	10,58
9	K	132301101	Hĺbenie rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 4 do 100 m3	m3	67,100	64,23	4 309,83
10	K	132301109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	33,550	11,74	393,88
11	K	132301202	Hĺbenie rýh šírky od 0,6 do 2 m v hornine triedy 4 od 100 m3 do 1000 m3	m3	91,520	23,88	2 185,50
12	K	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	45,760	2,33	106,62
13	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	M3	28,990	1,70	49,28
14	K	171101103	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	65,240	2,25	146,79
15	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	M3	529,140	1,06	560,89
16	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládku do 100 m3	m3	28,990	1,00	28,99
17	K	174101001	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 100 m3	m3	28,990	3,97	115,09
18	K	175101100	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	31,620	25,23	797,77
19	K	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	M2	5 368,650	0,47	2 523,27
20	K	182101101	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	M2	742,710	1,68	1 247,75
21	K	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	M2	850,800	1,47	1 250,68
22	K	122302202	Odkopávky a prekopávky pre cesty od 100 m3 do 1000 m3 v hornine triedy 4	m3	464,750	9,53	4 429,07
23	K	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	M3	232,375	1,55	360,18
24	K	OD000501	Odstránenie drevenej odrážky vrátane spálenia odpadového dreva	m	1,000	7,35	7,35
25	*M*	*5833333300*	*Kamenivo ťažené hrubé, frakcia 8-32, trieda Z*	*T*	*55,335*	*7,11*	*393,43*
	D	2	ZÁKLADY				9 117,37
26	K	289971212	Zhotovenie vrstvy z geotextílie na upravenom povrchu v sklone do 1 : 5 , šírky nad 3 do 6 m	M2	3 559,450	0,44	1 566,16
27	K	274313741	Betón základových pásov prostý triedy C30/37	m3	1,500	101,55	152,33
28	K	274351211	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	m2	11,650	12,82	149,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	274351212	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	m2	11,650	2,79	32,50
30	*M*	*6936656009*	*Geosyntetika, E´GRID 30/30 geomreža tuhá dvojosá z polypropylénu,š.3.9m x dĺ.51.3m, P.K.TECHNICKÉ TEXTÍLIE*	*M2*	*1 922,800*	*2,80*	*5 383,84*
31	*M*	*6936656025*	*PK-TEX PP 25 Geotextília tkaná z polypropylénu 5,2 x 100 m*	*M2*	*1 992,595*	*0,92*	*1 833,19*
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				37 898,12
32	K	388129220	Montáž prefabrikovaného kanálu zo železobetónu tvaru U s hmotnosťou do 2,5 t	kus	60,000	68,98	4 138,80
33	K	465511523	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad.20 m2, 300mm	M2	108,250	42,18	4 565,99
34	K	465511525	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 s veľkosťou plochy nad 20 m2 hrúbky 500 mm	m2	3,000	97,71	293,13
35	*M*	*BG020100*	*BG Lesný žľab sv. š. 100 mm, šírka 512 mm, výška 485 mm, dĺ. 2500 mm (s výstužou)*	*ks*	*60,000*	*481,67*	*28 900,20*
	D	4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				0,00
	D	5	SPEVNENÉ PLOCHY				52 215,38
36	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drveného 32 až 63 mm hrúbky 200 mm	m2	849,950	6,19	5 261,19
37	K	564772111	Podklad z kameniva hrubého drveného 32 až 63 mm hrúbky 250 mm	m2	880,300	9,72	8 556,52
38	K	564831111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 100 mm	m2	848,250	3,22	2 731,37
39	K	564851111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 150 mm	m2	475,750	4,52	2 150,39
40	K	564861111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 200 mm	m2	1 212,850	5,83	7 070,92
41	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 250 mm	m2	3 698,600	7,15	26 444,99
	D	8	POTRUBNÉ ROZVODY				7 414,48
42	K	871420410	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových rúr korungovaných SN 8 DN 500 mm	m	30,000	37,95	1 138,50
43	K	871470410	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových rúr korungovaných SN 8 DN 800 mm	m	13,000	129,56	1 684,28
44	*M*	*286161080105*	*PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 500/6 m*	*KUS*	*6,000*	*328,90*	*1 973,40*
45	*M*	*286161080107*	*PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 800/6 m*	*KUS*	*3,000*	*826,10*	*2 478,30*
46	*M*	*286161081907*	*PIPELIFE ID spojka korugovaná so záražkou bez tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,800 pre PP ID PRAGMA*	*KUS*	*1,000*	*140,00*	*140,00*
	D	9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				838,54
47	K	979083112	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	t	26,660	4,12	109,84
48	K	979093513	Drvenie stavebného odpadu z demolácie betónového muriva z betónu železového	t	13,330	4,91	65,45
49	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	0,165	13,56	2,24
50	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	3,465	0,46	1,59
51	K	979089112	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /drevo, sklo, plasty/ kategórie "O" - ostatné"	t	0,165	55,03	9,08
52	K	966008113	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	m	6,000	100,06	600,36
53	K	979086112	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	t	0,165	4,73	0,78
54	*M*	*GU000101*	*Osadenie smerového kola z guľatiny priemeru 125-175 mm, dĺ. 160 cm s vykopaním jamky, uložením výkopku na svah a dodaním materiálu*	*KS*	*4,000*	*12,30*	*49,20*
	D	99	PRESUNY HMÔT				8 256,95
55	K	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	T	3 559,032	2,32	8 256,95