

Ministerstvo vnútra SR
Centrum podpory Banská Bystrica
ul. 9. mája č. 1
974 86 Banská Bystrica

Č.p. CPBB-ON-2022/000152-004

V Banskej Bystrici 11.3.2022

Základná požiadavka investičnej akcie ***aktualizácia***

1. NÁZOV A MIESTO STAVBY :

Názov stavby :	Banská Štiavnica HaZZ – NN prípojka
Miesto stavby :	NN prípojka pre Hasičskú stanicu Banská Štiavnica, Pletiariska 13, Banská Štiavnica
Údaje o vlastníckych právach :	list vlastníctva : LV č. 4308 okres : Banská Štiavnica obec : Banská Štiavnica katastrálne územie : Banská Štiavnica parcela č. : KN – C 4369/8, 4369/9, 4369/10 vlastník : Slovenská republika, podiel 1/1 správca : Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava list vlastníctva : LV č. 1 okres : Banská Štiavnica obec : Banská Štiavnica katastrálne územie : Banská Štiavnica parcela č. : KN – C 4373/2 vlastník : mesto Banská Štiavnica, podiel 1/1

2. DRUH STAVBY A JEJ PODROBNÝ POPIS :

Druh stavby :	novostavba kombinovanej vzdušnej a zemnej elektrickej prípojky
Opis stavby :	Ide o realizáciu novej elektrickej prípojky pre objekt Hasičskej stanice v Banskej Štiavnici. Bod napojenia bol určený Stredoslovenskou distribučnou a.s. vo vzdialenosti cca 160 m od objektu HS. Prípojka bude realizovaná čiastočne vzdušným a čiastočne zemným vedením.
Opis súčasného stavu :	Objekt Hasičskej stanice v Banskej Štiavnici na Pletiarскеj ulici č. 13 je situovaný v areáli bývalého závodu Pleta. V súčasnosti je napojený na elektrickú energiu káblou prípojkou z trafostanice umiestnenej na parcele KN – C 4369/20, ktorá je vo vlastníctve súkromnej osoby Ľubomír Svetlák, Ilija 51, 969 01 Ilija. Z trafostanice je prípojný kábel vedený k objektu Hasičskej stanice pomocou energoroštov umiestnených na alebo v priemyselných objektoch vo vlastníctve „tretích osôb“, prípadne je voľne položený na

teréne. Prípojka je v celej svojej dĺžke nechránená proti neoprávneným zásahom, v časti svojej trasy nie je chránená voči poveternostným vplyvom. Pomerne často dochádza k jej poškodzovaniu poveternostnými vplyvmi alebo neoprávneným zásahom cudzích osôb.

Celková dĺžka existujúcej prípojky je cca 700 m.

Návrh riešenia :

Bod napojenia určený Stredoslovenskou distribučnou a.s. sa nachádza na stĺpe osadenom na parcele KN – C 4374/1 KÚ Banská Štiavnica vo vzdialenosti cca 160 m od Hasičskej stanice. Od určeného bodu napojenia bude realizované vzdušné vedenie v dĺžke cca 25 m na novobudovaný betónový stĺp osadený na parcele KN – C 4373/2 KÚ Banská Štiavnica. Zo vzdušného vedenia bude zrealizovaný zvod do istiacej skrine umiestnenej na stĺpe. Z istiacej skrine sa zrealizuje prípojka zemným káblom, ktorá bude ukončená v elektromerovom rozvádzači umiestnenom na objekte Hasičskej stanice.

Technické podmienky realizácie: Trasa prípojky bude z určeného bodu napojenia vedená vzduchom na novobudovaný oporný bod na parcele KN – C 4373/2 KÚ Banská Štiavnica následne bude zvedená do zeme a tak bude privedená až do objektu Hasičskej stanice. Parcela KN – C 4373/2 evidovaná na LV č.1 je vlastníctvom Mesta Banská Štiavnica, je evidovaná ako trvalý trávnatý porast. Parcela je však husto porastená kríkmi a stromami a je výrazne svahovitá. Terén klesá od bodu napojenia smerom k Hasičskej stanici cca o 15 výškových metrov, čo predstavuje približne 23 % klesanie.

3. POČET, PLOCHA A ÚČEL POŽADOVANÝCH MIESTNOSTÍ, POČET OBJEKTOV, PLOCHA CELÉHO AREÁLU :

Predpokladaná dĺžka novej NN prípojky je 160 m. Približne 25 m bude vedených vzduchom a zvyšných 135 m bude vedených v zemi v rastlom neupravenom svahovitom teréne porastenom hustým vzrastlým porastom stromov a kríkov.

4. POČET A SKLADBA VŠETKÝCH OSÔB NA NAVRHOVANEJ STAVBE :

Stavba neovplyvňuje personálne obsadenie objektu Hasičskej stanice.

5. ŠPECIÁLNE POŽIADAVKY :

Stavba a jej prevádzka podlieha Vyhláške Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

6. POŽIADAVKY NA STAVBU :

Realizácia stavby bude uskutočnená za prevádzky. Potrebné odstávky dodávky elektrickej energie do objektu Hasičskej stanice je potrebné konzultovať a odsúhlasiť s jej veliteľom alebo ním povereným zástupcom

7. ORIENTAČNÉ NÁKLADY :

Predpokladané náklady na realizáciu stavby sú stanovené na základe predbežného rozpočtu a jednotkových cien stanovených v databáze CENEKON a tiež na základe realizovaných stavieb obdobného charakteru v sťažených realizačných podmienkach .

Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie je určená percentuálne z predpokladaných nákladov na realizáciu stavebných prác podľa sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA s prihliadnutím na

rozsah a náročnosť spracovania projektovej dokumentácie. (3.5.4. funkčné časti stavieb energetických, pásmo I.)

Projektové práce v rozsahu jednostupňového projektu na stavebné povolenie v rozsahu projektu pre realizáciu stavby a autorský dozor (položka 716)

DPH 20 %

Projektové práce celkom s DPH (položka 716)

Náklady na realizáciu prác

elektromerový rozvádzač pre polopriame meranie do 400 A (SSE)

výkonový istič vr. pripojovacieho príslušenstva

elektromontáže

zemné práce a ostatné stavebné práce

ostatné náklady neobsiahnuté v cenách (geodetické práce, revízne správy, dopravné náklady, vplyv územia, atď.)

Realizácia prác celkom (položka 717 002)

DPH 20 %

Náklady na realizáciu prác celkom s DPH (položka 717 002)

Náklady na realizáciu a projektové práce celkom s DPH (položky 716+717 002)

Uvedené rozpočtové náklady stavby sú orientačné a budú spresnené na základe spracovania realizačného projektu stavby a vypracovaného položkového rozpočtu, ktorým sa budú špecifikovať náklady na realizáciu prác. Skutočné náklady stavby budú určené na základe úspešnej ponuky po vykonaní verejného obstarávania výberu zhotoviteľa stavby podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

8. ODÔVODNENIE POTREBY STAVBY :

Vybudovanie novej elektrickej NN prípojky je potrebné pre zabezpečenie stability, bezpečnosti a kontinuity dodávky elektrickej energie bez závislosti na tretej osobe, prípadne na iných nepredvídaných okolnostiach, ktoré sa vzhľadom na súčasný technický stav a spôsob trasovania existujúcej NN prípojky vyskytujú pomerne často.

9. *ÚZEMNÉ KONANIE :*

Vzhľadom na charakter a rozsah navrhovaných stavebných prác nebude potrebné v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a zmene a doplnení niektorých zákonov zabezpečiť územné konanie.

Vypracoval : _____ pplk. Ing. Marek Ďurovka,
tel.:0961605404
mail.: marek.durovka@minv.sk

Súhlasí : _____ Ing. Renáta Krystoňová
vedúci oddelenia nehnuteľností
Centra podpory Banská Bystrica

Súhlasí : _____ plk. Mgr. Simona Vanková
riaditeľka
Centra podpory Banská Bystrica

Súhlasí : _____ plk. Ing. Dušan Hancko
riaditeľ Krajského riaditeľstva
Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici

Schválil : _____ plk. Ing. Pavol Mikulášek
prezident
Hasičského a záchranného zboru