Odpovede na doručené žiadosti o vysvetlenie.

1. ŽoV

Otázka č.1.
Oddiel 769 Montáž VZT zariadení a sušiarní obsahuje nasledovné položky:

45 24R -.1 4 línie prevzdušňovacích potrubí v každom boxe - 1m betónový prefabrikát s kónickými triskami p
46 24R2 -.1 Dúchadlá, Vmax >500 m3/ hod, Celkový rozdiel tlaku > 2900 Pa (hustota 1,2kg/m3 a 20°C), Motor P(W) 1,1 kW
47 24R3 -.1 Bezdrôtové tepelné sondy s 3 meracími bodmi
48 24R4 -.1 Hladinový prepínač
49 24R5 -.1 Ďiaľkový prijímač.
Žiadame o vysvetlenie či uvedené položky sú súčasťou dodávky
objednávateľa
Odpoveď:
Celý tento oddiel je technologická časť prepojená so samotným systémom kompostovania a je súčasťou dodávky.

2. ŽoV

Otázka č.1
Žiadame doplniť TS a PD v časti Elektromontáže , nakoľko s predložených podkladov nie je možné túto časť naceniť.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ dopĺňa do súťažných podkladov výkresovú dokumentáciu, technickú správu časti elektro vrátane vonkajšej prípojky

Otázka č.2
Žiadame doplniť TS a konkrétnu špecifikáciu VZT zariadení / meracie vybavenie, hladinový prepínač, diaľkový príjmač, tepelné sondy, dúchadlá/
Odpoveď:
V zadaní/výkazu výmer v oddiely č.769 Montáž VZT zariadení a sušiarní je presná špecifikácia VZT zariadení

Otázka č.3:
Máme vo VV započítať aj poplatok za skladovanie - zemina a suť
Odpoveď:
S poplatkom za skladovanie zeminy sa neuvažuje, zeminu verejný obstarávateľ uloží na mestských plochách (vlastné plochy) a následne využije pre svoje potreby

Otázka č.4:
Žiadame o doplnenie presnej špecifikácie sifónovej nádoby v časti Rúrové vedenia.
Odpoveď:
Sifónová nádoba je súčasťou technológie kompostovania, platí to isté ako pre bod č.2

Otázka č.5:
SO 01 spevnené plochy - je tu demontáž panelov , ktoré sa následne budú používať ako príjazdová komunikácia, a preto sa pýtame či má byť vo VV ocenená aj spätná montáž týchto panelov.
V prípade ak áno, žiadame Vás o doplnenie tejto položky do VV.
Odpoveď:

Cestné panely sa demontujú a uložia priamo na stavbe a na miesto ktoré určí investor, ich prípadné využitie zadá priamo investor, táto činnosť nie je súčasťou PD a ani VV.

3. ŽoV

Otázka č. 1:
V zverejnenom výkaze výmer je v položke č. 1 "Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, nad 100 do 1000 m3" uvedená ako merná jednotka m2.
Nejedná sa o chybu a nemala by byť predmetná položka uvedená v mernej jednotke m3?
Odpoveď:
V texte položky je uvedený údaj správny. Verejný obstarávateľ opravil formálnu chybu v rozpočte pri MJ na m3 a vyznačil žltou farbou.

4.ŽoV

Otázka č. 1:
Žiadame VO o doplnenie PD vodovodu do súťažných podkladov pre vypracovanie ponuky, nakoľko tento sa do predloženej PD nenachádza.
Odpoveď:
Celá realizácia vodovodu spočíva v rekonštrukcii existujúcej studne priamo na pozemku, osadenia čerpadla do studne a jednoduchej vodárničky. Voda bude slúžiť na závlahu kompostu, rozvod bude ukončený hydrantom. Vzdialenosti a poloha studne a hydrantu je na výkrese č.007.

Otázka č. 2
Ak je súčasťou projektu Kompostárne mostová váha, žiadame VO o doplnenie do výkazu výmer, nakoľko sa váha nachádza v projektovej časti, ale nie je vykázaná vo výkaze výmer.
Odpoveď:
Mostová váha nie je súčasťou zadania nakoľko z rozhodnutia kontrolného orgánu poskytovateľa NFP sa jedná o tovary a z tohoto dôvodu sa verejné obstarávanie bude realizovať samostatným postupom

Otázka č.3
Žiadame VO o opravu položky č. 105 - Inžinierska činnosť - skúšky a revízie osvetlenia - množstvo: 1eur, na mernú jednotku: súbor / kus.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ opravil formálnu chybu v rozpočte pri MJ na ks a vyznačil žltou farbou.

Otázka č.4
Žiadame VO o upresnenie položky č. 59 - Nátery oceľových konštr.syntetické - 66 m. Aká oceľová konštrukcia sa bude ošetrovať náterom.
Odpoveď:
V položke č.59 sa uvažuje na náter pri realizácii plota a posuvnej brány. V prípade potreby sa dá položka použiť na natretie plota, alebo oprava náteru pri poškodení už pri samotnej realizácií

Otázka č.5
Žiadame VO o upresnenie pol. č. 40 - Montáž oplotenia rámového, na oceľové stĺpiky, vo výške nad 1,5 do 2,0 m a pol. č. 41 - Oplotenie -sekcionálne, výplň pletivo, nakoľko z výkresu projektovej dokumentácie je zrejmé že dĺžka oplotenia má byť 226 bm. Zároveň žiadame VO o upresnenie hrúbky materiálu oplotenia.
Odpoveď:
Plot je možné realizovať z plotových dielcov, alebo ako samostatný plotový stĺpik a pletivo.

Pri druhej variante je možno použiť: klasické pletivo, napr.: https://martinec.sk/c/zvarane-pletiva-siete/zvarane-pletivo-plastirol-200cm alebo plotový dielec, napr.: https://martinec.sk/c/plotove-panely-dielce/panel-fenix-20325m-zeleny
a plotový stĺpik napr.: https://martinec.sk/c/plotove-stlpiky-unix/stlpiky-na-plot-unix-50mm-200-cm, alebo iných výrobcov v požadovanej kvalite, farba zelená, alebo antracit

Otázka č.6.
Žiadame VO o vysvetlenie pol. č. 41a-41i, kde sa v projektovej dokumentácií nachádza spomínaný typ oplotenia.
Odpoveď:
Viď odpoveď na otázku č.5

Otázka č.7
Žiadame o vysvetlenie o aké oplotenie sa jedná v pol. č. 51 –
Vonkajšie oplotenie, pletivo, m/mesiac, Merná jednotka: deň, Množstvo 270.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ sa ospravedlňuje za chybnú položku č.51 ktorá sa administratívnou chybou dostala do zadania. Táto položka sa nenaceňuje.

5. ŽoV

Otázka č.1
Nakoľko v zmysle § 43a Členenie stavieb "Stavebného zákona" - Zákon č. 50/1976 Zb. (o územnom plánovaní a stavebnom poriadku - stavebný zákon) je skládka odpadu Inžinierskou stavbou, žiadame o opravu požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť z odbornej spôsobilosti na pozemné stavby na odbornú spôsobilosť na inžinierske stavby.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ akceptuje predmetnú požiadavku, ktorú opravuje taktiež vo výzve na predkladanie ponúk, znenie aktualizovanej požiadavky na technickú a odbornú spôsobilosť v zmysle oddielu III.1.3 bod 2. výzvy je nasledovné:

„2. Riadiaci zamestnanec - hlavný stavbyvedúci, počet min. 1:
-doklad o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti stavbyvedúci, t.j. Osvedčenie SKSI alebo ekvivalentný doklad o vykonaní odbornej skúšky podľa zákona c. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov odborné zameranie inžinierske stavby (z dokladu musí byť zrejmé zameranie inžinierske stavby); preukáže osvedčením,
-minimálne 5-ročná preukázateľná odborná prax v oblasti riadenia stavieb v pozícií stavbyvedúceho, preukáže životopisom, -minimálne jedna (1) preukázateľná praktická skúsenosť v oblasti riadenia stavieb v pozícií stavbyvedúceho obdobnej ako predmet zákazky v minimálnej hodnote predpokladanej hodnoty zákazky v EUR bez DPH, preukáže životopisom.“

6. ŽoV

Otázka č. 1:
Doplní verejný obstarávateľ v projektovej dokumentácii časť elektroinštalácia
Odpoveď :
Verejný obstarávateľ dopĺňa do súťažných podkladov výkresovú dokumentáciu a technickú správu časti elektro.

7. ŽoV

Otázka č.1:
V PD je uvedené ako oplotenie zhotovené zváraných plotových poplastovaných panelov. Vo výkaze výmer sú uvedené položky na zhotovenie oplotenia z pletiva poplastovaného pleteného štvorhranného. Tým, že sa jedná o dva rôzne druhy výplne oplotenia, je potrebné ku každému typu oplotenia aj iné príslušenstvo (stĺpiky, vzpery, krycie hlavice.....). Týmto žiadame verejného obstarávateľa o úpravu výkazu výmer alebo projektovej dokumentácie a jednoznačné určenie druhu požadovaného oplotenia.
Odpoveď:
Plot je možné realizovať z plotových dielcov, alebo ako samostatný plotový stĺpik a pletivo.
Pri druhej variante je možno použiť: klasické pletivo, napr.: https://martinec.sk/c/zvarane-pletiva-siete/zvarane-pletivo-plastirol-200cm alebo plotový dielec, napr.: https://martinec.sk/c/plotove-panely-dielce/panel-fenix-20325m-zeleny
a plotový stĺpik napr.: https://martinec.sk/c/plotove-stlpiky-unix/stlpiky-na-plot-unix-50mm-200-cm, alebo iných výrobcov v požadovanej kvalite, farba zelená, alebo antracit

Otázka č.2:
Vo výkaze výmer chýba položka na dodávku a zhotovenie mostovej váhy vrátane príslušenstva (základ, softwarové vybavenie, riadenie,pripojenie k elektrickým rozvodom....). Týmto žiadame verejného obstarávateľa o vyjadrenie sa, či je zhotovenie a dodávka mostovej váhy súčasťou projektu. Ak áno, žiadame o doplnenie položiek do výkazu výmer.
Odpoveď:
Mostová váha nie je súčasťou zadania nakoľko z rozhodnutia kontrolného orgánu poskytovateľa NFP sa jedná o tovary a z tohoto dôvodu sa verejné obstarávanie bude realizovať samostatným postupom

Otázka č.3:
V projektovej dokumentácii chýba projektová dokumentácia elektroinštalácie, rozvodov verejného osvetlenia. Prosíme verejného obstarávateľa doplniť.
Odpoveď:
Verejný obstarávateľ dopĺňa do súťažných podkladov výkresovú dokumentáciu a technickú správu časti elektro.

Otázka č.4:
V projektovej dokumentácii sme nikde nenašli projektovú dokumentáciu prevádzkových rozvodov na zapojenie technológie kompostárne – tzv. Meranie a regulácia a rozvody elektroinštalácie k technológii. Týmto žiadame vysvetliť a doplniť chýbajúcu PD a zapracovať chýbajúce položky do výkazu výmer.
Odpoveď:
V zadaní/výkazu výmer v oddiely č.769 Montáž VZT zariadení a sušiarní verejný obstarávateľ dopĺňa položku 46a (prevádzkové rozvody a zapojenie technológie) ktoré sú súčasťou dodávky technológie kompostovania

Otázka č.5:
Vo výkaze výmer chýba k dodávke technológie kompostárne riadiaci systém. Prosíme doplniť do výkazu výmer.
Odpoveď:
V zadaní/výkazu výmer v oddiely č.769 Montáž VZT zariadení a sušiarní verejný obstarávateľ dopĺňa položku 46b (Riadiaci systém: ovládací panel; senzory; hladinový senzor v nádrži; elektrická inštalácia vrátane kabeláže)

8. ŽoV

Otázka č.1:

Podľa technickej správy a toho čo sa dalo vyčítať z PD vo výkaze výmer chýbajú položky na realizáciu nového prívodu elektriny v dĺžke ca. 300 m a RE rozvádzača. Položky vo výkaze výmer približne zodpovedajú len kabeláži potrebnej pre osvetlenie. Žiadame verejného obstarávateľa vysvetliť či elektrická prípojka má byť súčasťou projektu a ak áno žiadame doplniť projektovú dokumentáciu a všetky položky do výkazu výmer

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ dopĺňa do súťažných podkladov výkresovú dokumentáciu a technickú správu časti elektro vrátane prípojky.

9. ŽoV

Otázka č.1:

Oddiel č. 8 RÚROVÉ VEDENIA obsahuje položku len montáž:
č. 17 871371101.S Montáž vodovodného potrubia z odstredivo liateho sklolaminátu DN 300 mm
žiadame o vysvetlenie či uvedená položka materiál, je súčasťou dodávky objednávateľa

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ dopĺňa položku č. 17c do zadania/výkazu výmer s názvom „*Dodávka vodovodného potrubia z odstredivo liateho sklolaminátu, resp. materiálu odolnému voči kyselinám DN 300 mm*“ označená žltou farbou. Zároveň upresňujeme popis položky č.17 na ekvivalentný materiál potrubia.

10. ŽoV

Otázka č.1:

Nakoľko sa v projektovej dokumentácií nachádza nová Elektrická prípojka, žiadame VO o vysvetlenie či bude táto projektovaná položka doplnená do výkazu výmer.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ dopĺňa do súťažných podkladov výkresovú dokumentáciu a technickú správu časti elektro vrátane prípojky.

Otázka č.2:

Nakoľko sa vo výkaze výmer nenachádzajú položky Sifónová nádoba a Riadiaci systém, potrebné pre riadne fungovanie VZT zariadenia a sušiarne kompostárne, žiadame VO o vysvetlenie či budú tieto položky doplnené do výkazu výmer.

Odpoveď:

Vo výkaze výmer sa nachádza dodávka aj montáž sifónovej nádoby v položkách 24e a 24f(vyznačené žltou farbou). V zadaní/výkazu výmer v oddiely č.769 Montáž VZT zariadení a sušiarní verejný obstarávateľ dopĺňa položku 46b (Riadiaci systém: ovládací panel; senzory; hladinový senzor v nádrži; elektrická inštalácia vrátane kabeláže)

Informácie pre uchádzačov.

Verejný obstarávateľ Vás zároveň informuje, že predĺžil lehotu na predkladanie a otváranie ponúk na nový termín:

Aktualizovaný termín lehoty na predkladanie ponúk:
27.01.2023 do 10:00 hod.
Aktualizovaný termín otvárania ponúk:
27.01.2023 o 13:00 hod.

Aktualizovaný výkaz výmer v zmysle predmetných odpovedí bude nahratý v dokumentoch tejto zákazky v priebehu zajtrajšieho dňa, Výkaz výmer Vám zašleme taktiež cez komunikáciu v predmetnej zákazke v systéme Josephine.