



DISPOZÍCIA OBJEKTU - STARÝ STAV

PÔDORYS
M 1:200

SANOVANÉ STĽPY Z VÝKAZOM VÝMER

ČÍSLO STĽPU	ROZMER STĽPU	PLOCHA [m2]	VÝŠKA [m]	POČET [ks]	CELKOVÁ DĹŽKA [m]	CELKOVÁ PLOCHA [m2]
S1	540 x 645	2.370000	2.65	1	2.65	6.28
S2	540 x 645	2.370000	2.80	1	2.80	6.64
S3	540 x 645	2.370000	3.18	1	3.18	7.54
S4-S5	550 x 1150	3.400000	6.55	2	13.10	44.54
S6-S34	540 x 645	2.370000	3.60	29	104.40	247.43
CELKOVÁ PLOCHA STĽPOV						312.42



POSTUP SANÁCIE :

- DEMONTÁŽ RÍMSOVÝCH PREFABRIKÁTOV V POČTE 120 ks
- SANÁCIA BOČNEJ POHLADOVEJ PLOCHY LÁVKY PO DEMONTÁŽI RÍMSOVÝCH PREF. - 120 m²
- DEMONTÁŽ BETÓNOVÉHO ZÁBRADLIA NA LÁVKE - 258 m
- MONTÁŽ NOVÉHO ZÁBRADLIA NA LÁVKE - 258 m
- ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO OBKLADU ZO STĽPOV - 315 m²
- SANÁCIA BETÓNOVÝCH STĽPOV - 315 m²
- SANÁCIA NOSNEJ KONŠTRUKCIE LÁVKY - 920 m²
- DEMONTÁŽ BETÓNOVÉHO ZÁBRADLIA NA SCHODISKÁCH - 51 m
- MONTÁŽ NOVÉHO ZÁBRADLIA NA SCHODISKÁCH - 51 m
- SANÁCIA NOSNEJ KONŠTRUKCIE SCHODISK - 88,2 m²
- SANÁCIA BOČNEJ POHLADOVEJ PLOCHY SCHODISK - 15 m²
- ODSTRÁNENIE KERAMICKÉHO OBKLADU ZO STREDOVÝCH STIEN MEDZI PODESTAMI - 62,2 m² + 62,2 m²
- VÝMENA UVOĽNENEJ DLAŽBY SCH1 - 1 m²
- VÝMENA DLAŽBY NA STUPŇOCH A PODESTÁCH SCH2, SCH3 - 32 m²
- VÝMENA ZVISLÝCH ODPADOVÝCH RÚR SO 08 - 16 m

Výškový systém B.p.v.
Súradnicový systém JTSK

Oblasť: Trnava
Kraj: Trnavský

Zodp. projektant:	HIP:	VYPRACOVAL:
ING. PETER SLÁŠŤAN	ING. PETER SLÁŠŤAN	ING. SLAVOMÍR SABOL

MIESTO STAVBY: TRNAVA

INVESTOR: MESTO TRNAVA, HLAVNÁ ULICA 1, 917 71 TRNAVA

STAVBA:

SO 8 - SANÁCIA LÁVKY
NA TEHELNEJ ULICI V TRNAVE

NÁZOV PRÍLOHY:

PÔDORYS / PRIEČNY REZ B-B

FORMÁT:	BxA4
STUPEŇ:	DRS
DÁTUM:	04/2018
Č. ZÁKAZKY:	2018 0259

MIERKA:

1:200, 1:50

ČÍSLO VÝKRESU:

2