A. Rekonštrukcia a modernizácia objektu

A1. Stavebné práce

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

A1. – Demontáž drevených interiérových dverí vrátane vybúrania ocelových zárubní

A2. – Demontáž drevených interiérových dverných krídiel

A3. – Vybúranie otvoru v nosnej stene hr. 420 mm (OTVOR:1000x2140mm a 1600x2400mm). Pred vybúraním otvoru osadiť ocelový preklad z valcovaného profilu 3 x IPE 80 mm. (min. uloženie 200mm)– Op1/1,2 – viď. Nový stav

A4. – Vybúranie otvoru v nosnej stene hr. 250 mm (OTVOR:800–1250x2050mm). Pred vybúraním otvoru osadiť ocelový preklad z valcovaného profilu 2 x IPE 80 mm. (min. uloženie 200mm)– Op2/1,2,3 – viď. Nový stav

A5. – Vybúranie dverného otvoru v priečkach (OTVOR:1000x2050mm). po osadení ocelového prekladu z valcovaného profilu 2 x L 50x50x5 mm (min. uloženie 200mm)– Op3/1,2 – viď. Nový stav. V prípade búrania otvorov v pôvodných, preveriť stav prekladu nad nikami, ak vyhovujú nie je potrebný nový preklad .

A6. – Vybúranie parapetnej časti niky v mieste nového dverného otvoru.

A7. – Demontáž stolárskych konštrukcií: vstavané skrine osadenej v nike muriva, kuchynská linka vrátane spotrebičov (sporák myčka,..), školské tabule,

A8. – Vybúranie priečok hr. 150 až 180 mm až po úroveň stropu – hrúbky a rozsah viď. výkresy. Po vybúraní priečok vzniknutý priestor v podlahe vyrovnať (XPS dosky hr.50 mm + cementový poter hr. 40–50 mm

A9. – Odsekanie pôvodnej zavlhnutej omietky až po nosné murivo – nechať vysušiť murivo !!!

A10. – Vybúranie podlahy v mieste navrhovanej šachta na prečerpávanie spodnej vody – (predpokl. skladba podlahy: bet. mazanina 40 mm, hydroizolácia – 2x lepenka, podkladný betón hr. 150 mm) + výkop jamy do hĺbky cca. 720 mm od úrovne podlahy. Pred búraním a počas búrania a vytvorenia šachty je potrebné odčerpávať spodnú vodu !!!

A11. – Demontáž ocelových schodov a poklopu za účelom spätnej montáže.

A12. – Vybúranie nášlapnej vrstvy podlahy – keramická dlažba vrátane keramického soklíku + celoplošné brúsenie podlahy

A13. – Brúsenie – zdrsnenie povrchu podlahy z liatého terrazza + vybúranie sokníka v = 12 cm

A14. – Vybúranie nášlapnej vrstvy podlahy – PVC resp. koberec (voľne položenej na drevených parketách)–* vybúranie aj PVC sokla

A15. – Vybúranie nášlapnej vrstvy podlahy – PVC (prilepené celoplošne) vrátane čiernej podložky Matadorit + celoplošné brúsenie podlahy * vybúranie aj PVC sokla

A16. – Vybúranie nášlapnej vrstvy podlahy – drevené parkety (prilepené celoplošne) + celoplošné brúsenie podlahy * vybúranie aj drevenej soklovej lišty.

A17. – V mieste nových priečok vybúranie nášlapnej vrstvy podlahy – drevené parkety (prilepené celoplošne). Pred vybúraním podlahy je potrebné zarezať na oboch stranách novej priečky, aby ostatná časť podlahy sa nepoškodila

A18. – Vybúranie dreveného sokla

A19. – Vybúranie betónových vyrovnávajúcich schodov

A20. – Vybúranie časti betónového okapového chodníka hr. 100 mm,

A21. – Vybúranie keramického obkladu

A22. – Demontáž zariaďovacích predmetov (WC,umývadlo, sprchy, elekt. ochrievače vody,...) – zahrnuté v časti Zdravotechn. inštalácie

A23. – Demontáž zábradlia za účelom spätnej montáže

A24. – Demontáž časti oplotenia z štvorhranného pletiva vrátane demontáže bráničky a stlpika.

A25. – Demontáž stávajúceho kotla "Pk1" vrátane dymovodu – zahrnuté v časti časti Ústredné vykurovania a Vnútorný plynovod

B. Zvýšenie energetickej hospodárnosti objektu

B1. Stavebné práce - Zateplenie strechy

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

B1. – Demontáž klampiarskych konštrukcií na streche – oplechovanie atiky R.Š. 700 mm, lemovanie okolo vetracích komínoch a pri zvislých stenách – R.Š 100 mm,

B2. – Demontáž štvorcového podokvapného žlabu š.120 mm z pozink. plechu + demontáž oplechovanie odkvapu R.Š. 250 mm

B3. – Demontáž štvorcovej odpadovej rúry z pozink. plechu (rozmer: 120 x120 mm)

B4. – Demontáž stávajúcich odvetrávacích komínikov ø75 mm, po demontáži miesto kominiku opraviť (penetrovať + prelepiť s novým asfaltovým pásom)

B5. – Demontáž odvetrania kanalizácie ø110 mm

B6. – Demontáž strešného výlezu

B2. Stavebné práce - Výmena výplní otvorov

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

C1. – Vybúranie drevených zdvojených okien a zasklenných stien, pri oknách vrátane demontáže vnútorného dreveného parapetu š. 100 mm (* betónového parapetu š. 250 mm) a oplechovania vonkajšieho parapetu R.Š. 220 mm

C2. – Vybúranie ocel'ových okien a zasklených stien vrátane a oplechovania vonkajšieho parapetu R.Š. 220 mm

C3. – Demontáž ocel'ových ochranných mreží na oknách

C4. – Demontáž ocel'ového zábradlia

C5. – Vybúranie parapetnej časti okna v šírke cca. 1,05 m (nový vstup do kotolne resp. nový únikový východ) + * vybúranie keramického obkladu steny (pred vybúraním zapílenie do obkladu aby sa nepoškodila ostatná časť)

C6. – Vybúranie okenného otvoru v obvodovej stene (OTVOR:600x1200mm,parapet:1700mm). Pred vybúraním otvoru osadiť ocelový preklad z valcovaného profilu 3 x IPE 80 mm. (min. uloženie 200mm) – Pr1/1 – viď. Nový stav

BÚRACIE PRÁCE PRE VZT, UK, SANITU A ELEKTROINŠTALÁCIE SÚ RIEŠENÉ V PRÍSLUŠNÝCH PROFESIACH !!!

Realizačný projekt

Projektant "Ing. Attila Farkaš – Projektovanie stavieb" je majiteľom autorských práv pre tento projekt: Kopírovanie, alebo použitie projektu alebo jeho časti pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom. porušenie práv je trestné v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z.

HLAVNÝ PROJEKTANT	ING. FARKAŠ ATTILA	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. TÖMÖL JURAJ	
VYPRACOVAL	ING. FARKAŠ ATTILA	
INVESTOR: Domov sociálnych služieb "SLATINKA" Lučenec Dolná Slatinka č.271/1, 984 01 Lučenec		
STAVBA: DSS Slatinka – Zavŕšenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s MP v DSS Slatinka, Lučenec – stavebný objekt Haličská cesta 2138/9A, Lučenec	Č.ZÁKAZKY: 04/2022 DÁTUM: 08,09/2022	Č. SADY:
ČASŤ: III. STAVEBNÁ ČASŤ	FORMÁT: 1 x A4	
OBSAH: Skutkový stav - legenda búracích prác	MIERKA: –	Č.VÝKR.: 08

Ing. Attila Farkaš
- PROJEKTOVANIE STAVIEB
Pinciná 119, 984 01
mobil: 0911 613 743
email: ing.farkasattila@gmail.com
IČO: 47 909 374, DIČ: 1075746419
IČ DPH: SK1075746419

420 x 297 mm