




VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV

4-a.)

A1: Stavebné práce - Rekonštrukcia a modernizácia objektu

Ozn.	Schéma	Popis	Množstvo	Náter	Poznámky
Ks1		OPLECHOVANIE ATIKY – ZÁVETERNÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm (napr.VIPLANYL PVC) R.Š.: 250 mm	4,75 m	ŠEDÁ – RAL 7035 alt. RAL 7040	*DODRŽAŤ STN 73 3610 - KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ
Ks2		OPLECHOVANIE ODKVAPU – OKAPNICA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm (napr.VIPLANYL PVC) R.Š.: 250 mm	6,60 m	ŠEDÁ – RAL 7035 alt. RAL 7040	
Ks3		STENOVÁ LIŠTA VYHNUTÁ Z POPLASTOV. PLECHU HR. 0,6 mm, (napr.VIPLANYL) R.Š.: 70 mm Kotviť do boku stien – priemerná hustota kotiev 4,5 ks/bm	14,00 m	ŠEDÁ – RAL 7035 alt. RAL 7040	
Ks4		VNÚTORNÁ KÚTOVÁ LIŠTA TVARU "L" Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm (napr.VIPLANYL) R.Š.: 70 mm (40+30) Kotviť do boku atiky – priemerná hustota kotiev 4,5 ks/bm	14,80 m	ŠEDÁ – RAL 7035 alt. RAL 7040	
Ks4*		VONKAJŠIA KÚTOVÁ LIŠTA TVARU "L" Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm (napr.VIPLANYL) R.Š.: 100 mm (50+50) Kotviť do boku atiky – priemerná hustota kotiev 4,5 ks/bm	5,50 m	ŠEDÁ – RAL 7035 alt. RAL 7040	
Ks5		KRYCIA LIŠTA PRI VYVEDENÍ IZOLÁCIE NA ZVISLÉ STENY – POPLASTOVANÝ PLECH HR. 0,6 mm – R.Š. 450 mm	10,90 m	RAL 7040 alt. RAL 8017	
Ks6		PODODKVAPOVÝ ŽĽAB POLKRUHOVÉHO PRIEREZU d=150 mm Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm R.Š. 400 mm –dodávaný ako systém vrátane kotvenia, hákov, žľabových čiel a kotlíkov 333/120	7,00 m	RAL 7040 alt. RAL 8017	
Ks7		ODPADOVÁ RÚRA KRUHOVÁ d=120mm Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm –dodávaný ako systém vrátane kotviacich objímok po max.1,5m horného dvojkolena pri napojení na kotlík, výtokového kolena	6,00 m	RAL 7040 alt. RAL 8017	

Stavba: DSS Slatinka – Završenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s MP v DSS Slatinka, Lučenec
– stavebný objekt Haličská cesta 2138/9A, Lučenec



Ing. Attila Farkaš
- PROJEKTOVANIE STAVIEB
Pinciná 119, 984 01
mobil: 0911 613 743
email: Ing.farkasattila@gmail.com
IČO: 47 606 974 DIČ: 1075748216