
















VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV
- B1: Stavebné práce - Zateplenie strechy - oprávnené náklady

Ozn.	Schéma	Popis	Množstvo	Náter	Poznámky
K1	 RŠ = 350mm	OPLECHOVANIE ATIKY – ZÁVETERNÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm (napr.VIPLANYL PVC) R.Š.: 350 mm	56,50 m	ŠEDÁ – RAL 7035 alt. RAL 7040	*DODRŽAŤ STN 73 3610 - KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ
K2	 RŠ = 250mm	OPLECHOVANIE ODKVAPU – OKAPNICA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm (napr.VIPLANYL PVC) R.Š.: 250 mm	12,00 m	ŠEDÁ – RAL 7035 alt. RAL 7040	
K3	 RŠ = 70mm	STENOVÁ LIŠTA VYHNUTÁ Z POPLASTOV. PLECHU HR. 0,6 mm, (napr.VIPLANYL) R.Š.: 70 mm Kotviť do boku stien – priemerná hustota kotiev 4,5 ks/bm	7,17 m	ŠEDÁ – RAL 7035 alt. RAL 7040	
K4	 RŠ = 70mm	VNÚTORNÁ KÚTOVÁ LIŠTA TVARU "L" Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm (napr.VIPLANYL) R.Š.: 70 mm (40+30) Kotviť do boku atiky – priemerná hustota kotiev 4,5 ks/bm	62,00 m	ŠEDÁ – RAL 7035 alt. RAL 7040	
K4*	 RŠ = 100mm	VONKAJŠIA KÚTOVÁ LIŠTA TVARU "L" Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm (napr.VIPLANYL) R.Š.: 100 mm (50+50) Kotviť do boku atiky – priemerná hustota kotiev 4,5 ks/bm	57,30 m	ŠEDÁ – RAL 7035 alt. RAL 7040	
K5	 RŠ = 250 mm	KRYCIA LIŠTA PRI VYVEDENÍ ISOLÁCIE NA ZVISLÉ STENY – POPLASTOVANÝ PLECH HR. 0,6 mm – R.Š. 250 mm	6,12 m	ŠEDÁ – RAL 7035 alt. RAL 7040	
K6	 RŠ = 400 mm	PODODKVAPOVÝ ŽĽAB POLKRUHOVÉHO PRIEREZU d=190 mm Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm R.Š. 400 mm –dodávaný ako systém vrátane kotvenia, hákov, žľabových čiel a kotlíkov 400/150	12,00 m	RAL 7040 alt. RAL 8017	
K7	 RŠ = 150 mm	ODPADOVÁ RÚRA KRUHOVÁ d=150mm Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm –dodávaný ako systém vrátane kotviacich objímok po max.1,5m horného dvojkolena pri napojení na kotlík, zvodovej odbočky 150/120	15,50 m	RAL 7040 alt. RAL 8017	
K8	 RŠ = 400 mm	BOČNÉ LEMOVANIE PRI ATIKE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm R.Š. 650 mm	57,50 m	RAL 7040 alt. RAL 8017	

Stavba: DSS Slatinka – Zavřenie transformačného procesu s cieľom sociálnej integrácie občanov s MP v DSS Slatinka, Lučenec
– stavebný objekt Haličská cesta 2138/9A, Lučenec

VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV
- C1: Stavebné práce - Zateplenie strechy - neoprávnené náklady 4-b.)

Ozn.	Schéma	Popis	Množstvo	Náter	Poznámky
K1	 RŠ = 350mm	OPLECHOVANIE ATIKY – ZÁVETERNÁ LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm (napr.VIPLANYL PVC) R.Š.: 350 mm	53,50 m	ŠEDÁ – RAL 7035 alt. RAL 7040	*DODRŽAŤ STN 73 3610 - KLAMPIARSKÉ PRÁCE STAVEBNÉ
K2	 RŠ = 250mm	OPLECHOVANIE ODKVAPU – OKAPNICA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm (napr.VIPLANYL PVC) R.Š.: 250 mm	8,65 m	ŠEDÁ – RAL 7035 alt. RAL 7040	
K3	 RŠ = 70mm	STENOVÁ LIŠTA VYHNUTÁ Z POPLASTOV. PLECHU HR. 0,6 mm, (napr.VIPLANYL) R.Š.: 70 mm Kotviť do boku stien – priemerná hustota kotiev 4,5 ks/bm	5,00 m	ŠEDÁ – RAL 7035 alt. RAL 7040	
K4	 RŠ = 70mm	VNÚTORNÁ KÚTOVÁ LIŠTA TVARU "L" Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm (napr.VIPLANYL) R.Š.: 70 mm (40+30) Kotviť do boku atiky – priemerná hustota kotiev 4,5 ks/bm	56,60 m	ŠEDÁ – RAL 7035 alt. RAL 7040	
K4*	 RŠ = 100mm	VONKAJŠIA KÚTOVÁ LIŠTA TVARU "L" Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm (napr.VIPLANYL) R.Š.: 100 mm (50+50) Kotviť do boku atiky – priemerná hustota kotiev 4,5 ks/bm	53,20 m	ŠEDÁ – RAL 7035 alt. RAL 7040	
K6	 RŠ = 400 mm	PODODKVAPOVÝ ŽĽAB POLKRUHOVÉHO PRIEREZU d=190 mm Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm R.Š. 400 mm –dodávaný ako systém vrátane kotvenia, hákov, žľabových čiel a kotlíkov 400/150	8,65 m	RAL 7040 alt. RAL 8017	
K7	 RŠ = 150 mm	ODPADOVÁ RÚRA KRUHOVÁ d=150mm Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm –dodávaný ako systém vrátane kotviacich objímok po max.1,5m horného dvojkolena pri napojení na kotlík, zvodovej odbočky 150/120	8,00 m	RAL 7040 alt. RAL 8017	
K8	 RŠ = 400 mm	BOČNÉ LEMOVANIE PRI ATIKE Z POPLASTOVANÉHO PLECHU HR. 0,6 mm R.Š. 650 mm	54,15 m	RAL 7040 alt. RAL 8017	