

Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritérií „Oprava strechy na administratívnej budove „B“

Základné údaje uchádzača:	
Obchodné meno:	
Adresa sídla:	
IČO:	
Kontaktná osoba:	
Kontaktný mail:	
Kontaktné telefónne číslo:	
Platca DPH áno/nie:	

Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu.

Cena predmetu zákazky sa uvedie na základe vlastných výpočtov, pričom cena musí zahŕňať všetky náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky.

Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	Práce a dodávky HSV				
	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				0,00
1	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m, výšky nad 10 do 30 m	m2	24,000	0,00	0,00
2	Hydraulická zdvíhacia plošina vrátane obsluhy inštalovaná na automobilovom podvozku výšky zdvihu do 12 m	hod	60,000	0,00	0,00
	Práce a dodávky PSV				
	Izolácie striech				0,00
3	Príprava podkladu, očistenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10°	m2	518,800	0,00	0,00
4	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	518,800	0,00	0,00
5	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju zvislá plocha	m2	83,580	0,00	0,00
6	<i>Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA</i>	m2	692,737	0,00	0,00
7	Pripevnenie povlakovej krytiny z termoplastu striech plochých do 10° prikotvením	ks	2400,000	0,00	0,00
8	<i>EJOT kotviaci materiál, FBS-R + podložka</i>	ks	2400,000	0,00	0,00
9	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi pásikmi	m	14,500	0,00	0,00
10	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° kotviacimi uholníkmi	m	92,400	0,00	0,00
11	Pripevnenie povlakovej krytiny na plochých strechách do 10° odkvapová tvarovka / zaveterná lišta	m	116,300	0,00	0,00
12	<i>Plech poplastovaný FATRAFOL, PVC Viplanyl 60, rozmer 1x2 m, FATRA IZOLFA</i>	m2	38,656	0,00	0,00
13	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	602,380	0,00	0,00

14	Netkaná textília FATRAFOL zo 100% PP TIPPTEx B200F-200 g/m2 filtračná ochranná separačná š. 2 m, balenie: 100 m2 čiernej farby, FATRA IZOLFA	m2	692,737	0,00	0,00
15	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	163,026	0,00	0,00
	Izolácie tepelné				0,00
16	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvomá kladenými voľne	m2	518,800	0,00	0,00
17	Doska EPS 100S hr. 100 mm, na zateplenie podláh a plochých striech,	m2	529,176	0,00	0,00
18	Doska EPS 100S hr. 40 mm, na zateplenie podláh a strešných terás	m2	529,176	0,00	0,00
19	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	82,401	0,00	0,00
	Konštrukcie klampiarske				0,00
20	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na strechách, podkladný pás r.š. 250 mm	m	38,500	0,00	0,00
21	Ventilačný nástavec z pozinkovaného farbeného PZf plechu, so strieškou a lemovaním na vlnitej, hladkej, drážk. krytine D 150 mm	ks	14,000	0,00	0,00
22	Demontáž a montáž bleskozvodu	ks	0,000	0,00	0,00
23	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvapové polkruhové r.š. 500 mm	m	38,400	0,00	0,00
24	Strešný poklop z pozinkovaného farbeného PZf plechu, v krytine 600 x 600 mm	ks	4,000	0,00	0,00
25	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 150 mm	m	16,000	0,00	0,00
26	Kotlík štvorhranný z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pre pododkvapové žľaby rozmerov 400x350x250 mm	ks	2,000	0,00	0,00
27	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	2,800	0,00	0,00
	Hodinové zúčtovacie sadzby				0,00
28	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu menej ako 4 hodiny	hod	0,000	0,00	0,00

Celkom