

- 1

STĽP 150/150 MM - DĹ. 2300 MM
- 3

PÁSIK 120/120 MM-DĹ. 1200 MM
- 4

VÄZNICA 150/200 - DĹ. 2800 MM
- 5

KLIEŠTINA 60/160 MM - DĹ. 4200 MM
- 5A

KLIEŠTINA 60/160 MM - DĹ. 4800 MM
- 6

VEŠADLO 150/150 MM-DĹ. 1400 MM
- 7

KROKVA 100/180 MM -DĹ. 3000 MM
- 7A

KROKVA 100/180 MM -DĹ. 3400 MM
- 8

STYK KROKIEV -STYČNÍKOVÝ PLECH BOF, RESP.BOVA - VÍD ČASŤ - STATIKA
- 9

KOTVIACA PÄTKA S ROXOROM 148/90 MM
- 1K


ODKVAPOVÝ POLKRUHOVÝ PLASTOVÝ ŽLAB d 100 MM, SIVÁ FARBA
- 4K

ODKVAPOVÉ OPLECHOVANIE, POPLASTOVANÝ PLECH HR.0,5 MM SIVÁ FARBA
- N

NEREZOVÝ DVOJPLÁŠŤOVÝ KOMÍN 250x250 MM, Z NEREZOVÉHO PLECHU HR.1 MM, TEPELNÁ IZOLÁCIA HR.50 MM - ATYP
- S


PLASTOVÁ KRYTINA - NAPR.WIMBER ŠKRIDLÁ CLASIC -TEHLOVO-ČERVENÁ + HREBENAČ POISTNÁ HYDROIZOLÁCIA R 400/H LAŤOVANIE 30X50 MM DEBNENIE -TATranský PROFIL 100X20MM ČERVENÝ SMREK
- EK

EXTERIÉROVÁ KUCHYŇA NAPR. „MELODY“ - 2960/640 MM, GRIL, 1 X SKRINKA S UMÝVADLOM, 2 X SKRINKA - 1KS



POZNÁMKA : DREVENÉ PRVKY : NÁTER -TENKOVrstvá LAZÚRA -DUB-3X
VÝKAZ MATERIÁLU VIĎ.V.Č. 8A

+ 0,000 =1016,44



ÚPRAVA AREÁLU VO VÚZ BYSTRINA		AREÁL ÚZ NBS BYSTRINA	SO 01
INVESTOR	NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA		
HL. PROJEKTANT	ING.ARCH. DIANA KLČOVÁ, ING.ARCH. EDUARD KLČO ING.TIBOR HAVLÍK		
ZODP.PROJEKTANT	ING.ARCH. EDUARD KLČO		
ČASŤ	ARCHITEKTÚRA		
VÝKRES	ALTÁNOK BARBECUE-REZ „A-A“		
		STUPEŇ	REALIZAČNÝ PROJEKT
		DÁTUM	02/2018
		MIERKA	1:50
		Č. VÝKR.	5