

pol	výrobca	názov	typ		jedn.	mn.	poznámka		jedn.cena [EUR]	spolu [EUR]	montáž [EUR]	spolu [EUR]
37												
38	RB03 - doplnenie											
39	ABB	signalizačná kombinácia	QSD-DIG 230/24		ks	1						
40	EATON	Istič B10/1N	PL7-B4/1N		ks	1						
41	EATON	istič/chránič B16/1N	PFL7-B16/1N/003-A		ks	1						
42	LEGRAND	svorka radová 2,5 mm2 šedá Viking3	37160		ks	14						
43	LEGRAND	prepážky, bočnice Viking3			sada	1						
44		podružný materiál			%	20%						
45												
46	RH - doplnenie											
47	OEZ	istič 160A/3 Ir=125A	BC160NT305-160-D		ks	1						
48		istič /odpínač demontáž			ks	2						
49					%	15%						
50												
51	ROZPISKA ZÁKLADNÉHO MATERIÁLU											
52	podľa dod.	Svietidlo LED panel 600x600 do podhľadu 45W /4000K/4300lm IP44			ks	5						
53	podľa dod.	Svietidlo LED panel 600x600 do podhľadu 45W /4000K/4300lm IP45 DALI			ks	3						
54	podľa dod.	sada pre prísadenú montáž			ks	8	option					
55	podľa dod.	Svietidlo LED panel okrúhly prísadený/do podhľadu 18W /4000K/1800lm			ks	3						
56	podľa dod.	Svietidlo LEDprísadené 12W /4000K/1100lm			ks	1						
56	ABB elektro	Svietidlo signalizačné žlté do krabice +krabica			ks	1	SDA4					
58	FINDER (TME)	relé impulzné do krabice	26.06.8.230.000		ks	1						
59		spínač kolískový jednopólový radenie 1/0 komplet			ks	1						
60		vypínač kolískový jednopólový radenie 1 komplet			ks	1						
61	OSRAM	stmievač DALI MCU			ks	1						
62	ABB	Zásuvka domová 230V/16A žltá, komplet			ks	3						
63	ABB	Zásuvka domová 230V/16A žltá + sig. aelená, komplet			ks	3						
64	ABB	Zásuvka uzemňovacia dvojité, komplet			ks	1						
65												
66	Kopos Kolín	Krabica inštalačná na povrch	8110		ks	5						
67	WAGO	Krabicová svorka 273-105 (5x2,5)			ks	20						
68												
69		bezhalogénový kábel N2XH-O2x1,5	ul.pevne, počet ukončení	4	m	26						
70		bezhalogénový kábel N2XH-O3x1,5	ul.pevne, počet ukončení	2	m	16						
71		bezhalogénový kábel N2XH-J3x1,5	ul.pevne, počet ukončení	14	m	82						
72		bezhalogénový kábel N2XH-J3x2,5	ul.pevne, počet ukončení	2	m	10						
73		bezhalogénový kábel N2XH-J7x1,5	ul.pevne, počet ukončení	2	m	12						
74		bezhalogénový kábel N2XH-J 5x16	ul.pevne, počet ukončení	2	m	12						
75		bezhalogénový kábel N2XH-J 5x25	ul.pevne, počet ukončení	2	m	12						
76		bezhalogénový kábel N2XH-J 5x70	ul.pevne, počet ukončení	2	m	70						
77												
78		ľahká šnúra H07RN-F 5G16	ul.pevne, počet ukončení	6	m	42						
79		ovládaci kábel JE-H(St)H 4x2x0,8	ul.pevne, počet ukončení	2	m	25						
80		Vodič H07Z-K 6 zelenožltý	ul.pevne, počet ukončení	2	m	20						
81		Vodič H07Z-K 25 zelenožltý	ul.pevne, počet ukončení	8	m	110						
82												
83		Lišta NIEDAX			m	10						
84	OBO Betterman	kovová príchytka	GRIP 2031M/15		ks	30						

pol	výrobca	názov	typ		jedn.	mn.	poznámka		jedn.cena [EUR]	spolu [EUR]	montáž [EUR]	spolu [EUR]
85	Kopos Kolín	žľab plastový	LHD40x40HA		ks	4						
86	Kopos Kolín	Parapetný žľab	PK110x70D HA		ks	3						
87	Kopos Kolín	kryt koncový	8451		ks	4						
88	Kopos Kolín	kryt spojovací	8452		ks	2						
89		vŕtanie + hmoždinka 8			ks	60						
90	HILTI	protipožiarna upchávka stenou/stropom			kg	1						
91		značenie trasy			m	120						
92		sádra			kg	5						
93												
94		Úpravy elektroinštalácie v suteréne										
95												
96		Svietidlo prisadené - demontáž			ks	5						
97		Svietidlo prisadené - montáž			ks	5						
98		bezhalogénový kábel N2XH-J3x1,5	ul.pevne, počet ukončení	10	m	20						
99		nešpecifik. práce (sekanie, prierazy, repasie, odkrývanie stropu)			h	8						
100												
101		Bližšie nešpecifikované práce										
102		nešpecifik. práce (sekanie, prierazy, repasie, odkrývanie stropu)			h	8						
103		demontáže			h	8						
104		meranie a protokoly štrukt. kabeláže			h	0						
105		podružný montážny materiál				5%						
106												
107												

REKAPITULÁCIA	VRN	SaZ	Zákl. materiál	Montáž
Elektroinštalácia				
Meranie a protokoly štrukt. kabeláže				
TISR				
TISR 1. úradná skúška				
Doprava 3,6%				
PPV 1,8%				
komplexné skúšky [h]				
SOPOS				
48				
spolu bez DPH				
dodávka				
montáž				