


PÔDORYS I.NP – BÚRACIE PRÁCE



LEGENDA MIESTNOSTI

M.Č.	NÁZOV MIESTNOSTI	PODLAHA	PLOCHA M2	STENY	STROPY
		SOKEĽ, LIŠŤA			
101	CHODBA - ČAKÁREŇ	PVC	-	MAĽBA BIELA	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD
102	KABÍŇKA	PVC			
103	KÚPEĽŇA	PVC SOKEĽ	2,33	MAĽBA BIELA	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD
104	RTG VÝŠETROVŇA	KERAMICKÁ DLAŽBA	2,81	MAĽBA BIELA KERAM.OBKĽAD V.2000MM	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD
105	KABÍŇKA	KERAMICKÝ SOKLIK			
106	OVĽADAČ	PVC	32,59	MAĽBA BIELA KERAM.OBKĽAD V.1800MM	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD
107	TECHNICKÁ MIESTNOSŤ	PVC SOKEĽ			
		PVC	2,13	MAĽBA BIELA	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD
		PVC SOKEĽ			
		PVC	4,04	MAĽBA BIELA	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD
		PVC SOKEĽ			
		PVC	3,29	MAĽBA BIELA KERAM.OBKĽAD V.2000MM	SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD
		PVC SOKEĽ			

BÚRACIE PRÁCE

- V M.Č.104,106,107 VYBÚRAŤ JESTVUJÚCU PODLAHOVINU Z PVC HR.2 MM - 39,92 M2
- V M.Č.104,107 VYBÚRAŤ SADROKARTÓNOVÝ PODHLAD VRÁTANE PODKONŠTRUKCIE - 35,88 M2



DEMONTÁŽ + MONTÁŽ

- V M.Č.104 OPATRNE DEMONTOVAŤ JESTVUJÚCU KUCHYNSKÚ LINKU A PO ULOŽENÍ NOVEJ PODLAHY NASPÄŤ OSADIŤ, DĽ.1500 MM

LEGENDA HMÔT

- JESTVUJÚCE MURIVO
- BÚRACIE PRÁCE

SITUAČNÁ SCHÉMA



PODĽA VYHLAŠKY MŽP SR č.365/2015 Z.z. VZNIKNÚ PRI BÚRACÍCH PRÁČACH NASLEDOVNÉ ODPADY:

- 17 01 01 BETÓN - 0,66 t
- 17 02 01 DREVO - 0,02 t
- 17 04 05 ŽELEZO A OCEĽ - 0,88 t
- 17 09 04 ZMIEŠANÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ INÉ AKO UVEDENÉ V 17 09 01, 17 09 02, A 17 09 03 - 0,45 t

AUTOR	ING.ŠUTY	VYPRACOVAL	ING.ČSONKA	DOMINO INVEST s.r.o. ING.JURAJ ŠUTY AUTORIZOVANÝ STAVEBNÝ INŽINIER SZAKKAYHO 1, KOŠICE TEL. 0905 406 874 mail: suty@iol.sk	
ZODP.PROJ.	ING.ŠUTY	KONTROLA	ING.ŠUTY		
KRAJ	PREŠOVSKÝ	MIESTO	POPRAD		
INVESTOR	NEMOCNICA POPRAD, A.S., BANÍCKA 28, 05845 POPRAD				
STAVBA	ODDELENIE RÁDIOLÓGIE NEMOCNICA POPRAD A.S. – VÝMENA STROJNÉHO ZARIADENIA ARTIS ZEE MULTIPURPOSE SIEMENS, BANÍCKA 28			ZAK.Č.	25092022
ČÍS.P.S./OBJ.	NÁZOV P.S./OBJ.			STUPEŇ	PROJEKT
01	STAVEBNÉ ÚPRAVY ANGIA			FORMÁT	3A4
PROFESIA	V Ý K R E S			DÁTUM	IX.2022
AS	PÔDORYS I.NP – BÚRACIE PRÁCE			MIERKA	ČÍSLO VÝKRESU
				1:50	AS-05