LEGENDA MIESTNOSTÍ			PODLAHA
č.m.		FUNKCIA	plocha m2
MIESTNOSTI	1.01	CHODBA+SCHODISKO	19,30
	1.02	KANCELÁRIA-OHLASOVŇA	20,30
	1.03	DISPEČING	16,00
	1.04	KUCHYŇKA	23,50
	1.05	WC+SPRCHY	21,70
	1.06	GARÁŽE	212,90
	1.07	SKLAD/ŠATŇA	25,80
	1.08	ŠATŇA	41,80
	1.09	UMYVÁREŇ	11,70
	1.10	SKLAD/GARÁŽE	191,0

LEGENDA	
	PRÍVODNÉ POTRUBIE Medená rúrka Cu - Viega Profipress
	SPIATOČNÉ POTRUBIE Medená rúrka Cu - Viega Profipress
K	**Plynový kotol s prietokovým ohrevom TV** BOSCH Condens GC8700iW 30P 3,2-30,0 kW
E	**Expanzná nádoba** Reflex N (NG) 8, V = 8 l

Potrubie	hr.Izol
Prívodné potrubie	
d = 18 mm	Tubolit DG hr.20 mm
d = 22 mm	Tubolit DG hr.20 mm
d = 28 mm	Tubolit DG hr.20 mm
d = 35 mm	Tubolit DG hr.20 mm
Spiatočné potrubie	
d = 18 mm	Tubolit DG hr.20 mm
d = 22 mm	Tubolit DG hr.20 mm
d = 28 mm	Tubolit DG hr.20 mm
d = 35 mm	Tubolit DG hr.20 mm

LEGENDA	Typ
	Vykurovacie telesá Korad Korad Radik Klasik - Bočné pripojenie
	Termostatický ventil Oventrop - RFV 9 Osadené na prívodnom potrubí
	Šrúbenie Oventrop - Combi 2 Osadené na spiatočnom potrubí
	BOSCH Inteligentná termostatická hlavica
	BOSCH Easycontrol CT200 Inteligentný dotykový regulátor



Stavebník (Investor)	Mesto Skalica, Nám.slobody 10, 909 01 Skalica
Autor	
Zodpovedný projektant	Ing. Ivan Votruba
Vypracoval	Benedikt Votruba
Profesia	VYKUROVANIE
Názov stavby	SKALICA, STRÁŽNICKÁ 2 ZATEPLENIE ČASTI POŽIARNEJ ZBROJNICE
Miesto stavby	ul. Strážnická č.2, 909 01 Skalica parc. č. 2459/2, k.ú. Skalica
Názov výkresu	Pôdorys - 1.NP

BIM region TZB vaše spokojné bývanie Building Information Modeling

www.regiontzb.sk ■ regiontzb@regiontzb.sk

Stupeň	SP
Dátum	06/2022
Formát	594x480
Číslo zakázky	
Číslo výkresu	2
Mierka	1:75

Číslo paré