

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: 2023_S_033
Stavba: Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

JKSO:
Miesto: Piešťany

KS:
Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Vladimír Malých - Hydroizomat

IČO:
IČ DPH:

Projektant:

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:
Vladimír Malých

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			248 634,98
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	248 634,98	49 727,00
Cena s DPH		v EUR	298 361,98

Projektant Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ Zhotoviteľ



Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:	2023_S_033		
Stavba:	Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov		
Miesto:	Piešťany	Dátum:	26. 1. 2023
Objednávateľ:		Projektant:	
Zhotoviteľ:	Vladimír Malých - Hydroizomat	Spracovateľ:	Vladimír Malých

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		248 634,98	298 361,98
01	Stavebná časť	130 243,45	156 292,14
001	Búracie práce	20 245,86	24 295,03
002	Navrhovaný stav	76 388,84	91 666,61
003	PSV, stolárske výrobky	14 038,17	16 845,80
004	Výplne otvorov	15 090,55	18 108,66
005	Lešenie, čistenie	4 480,03	5 376,04
02-c	Zdravotechnika	24 409,53	29 291,44
02-d	Vykurovanie	2 383,76	2 860,51
02-e	Elektroinštalácie	42 813,69	51 376,43
02-f	Vzduchotechnika	11 036,98	13 244,38
02-h	Chladenie	37 747,57	45 297,08

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

Objekt:

01 - Stavebná časť

Časť:

001 - Búracie práce

JKSO:

Miesto: Pieštany

KS:

Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vladimír Malých - Hydroizomat

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Malých

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

20 245,86

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	20 245,86	20,00%	4 049,17

Cena s DPH

v EUR

24 295,03

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

Objekt:

01 - Stavebná časť

Časť:

001 - Búracie práce

Miesto:

Pieštany

Dátum:

26. 1. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vladimír Malých - Hydroizomat

Spracovateľ:

Vladimír Malých

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

20 245,86

HSV - Práce a dodávky HSV

15 813,18

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

15 812,88

99 - Presun hmôt HSV

0,30

PSV - Práce a dodávky PSV

3 069,09

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

359,00

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

299,00

763 - Konštrukcie - drevostavby

61,53

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

1 250,29

776 - Podlahy povlakové

1 099,27

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

773,90

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

589,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
10	K	968072641.S	Vybúranie kovových stien plných, zasklených alebo výkladných, -0,02500t	m2	13,500	6,01	81,14
	P		Poznámka k položke:				
	VV		Poznámka k položke: B2				
	VV		13,500		13,500		
	VV		Súčet		13,500		
11	K	971033431.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 150 mm, -0,07300t	ks	17,000	4,50	76,50
	VV		8"S-01		8,000		
	VV		8"S-02		8,000		
	VV		1"S-05		1,000		
	VV		Súčet		17,000		
12	K	971033471.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 750 mm, -0,34400t	ks	2,000	48,14	96,28
	VV		1"S-03		1,000		
	VV		1"S-05		1,000		
	VV		Súčet		2,000		
13	K	971033631.S	Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,27000t	m2	2,020	6,02	12,16
	P		Poznámka k položke:				
	VV		Poznámka k položke: B5				
	VV		2,020		2,020		
	VV		Súčet		2,020		
14	K	971036011.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 120 mm do stien - murivo tehlové -0,00018t	cm	30,000	0,82	24,60
	VV		15*2"S-06		30,000		
	VV		Súčet		30,000		
15	K	971036020.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - murivo tehlové -0,00079t	cm	55,000	1,88	103,40
	VV		40+15"S-07		55,000		
	VV		Súčet		55,000		
16	K	972056009.S	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 100 mm do stropov - železobetónových -0,00019t	cm	80,000	2,20	176,00
	VV		40*2"S-04		80,000		
	VV		Súčet		80,000		
17	K	974032266.S	Vysekanie rýh v stenách a priečkach z dutých tehál a tvárnic v priestore príslušenstva k stropnej konštrukcii do hĺbky 150 mm a š. do 300 mm, -0,06700t	m	1,250	12,04	15,05
	P		Poznámka k položke:				
	VV		Poznámka k položke: B5				
	VV		1,250		1,250		
	VV		Súčet		1,250		
18	K	974042564.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm, -0,05000t	m	52,330	14,75	771,87
	P		Poznámka k položke:				
	VV		Poznámka k položke: B15				
	VV		52,330		52,330		
	VV		Súčet		52,330		
19	K	974083113.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	104,660	19,68	2 059,71
	VV		52,33*2 "Prepočítané koeficientom množstva		104,660		
	VV		Súčet		104,660		
20	K	978011121.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	319,123	0,41	130,84
	VV		319,123		319,123		
	VV		Súčet		319,123		
21	K	978013121.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 10 %, -0,00400t	m2	706,852	0,41	289,81
	VV		706,852		706,852		
	VV		Súčet		706,852		
22	K	978059531.S	Odsekanie a odobratie obkladov stien z obkladačiek vnútorných vrátane podkladovej omietky nad 2 m2, -0,06800t	m2	264,442	4,77	1 261,39
	P		Poznámka k položke:				
	VV		Poznámka k položke: B7				
	VV		264,442		264,442		
	VV		Súčet		264,442		
23	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	53,396	16,11	860,21
24	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 548,484	0,51	789,73
	VV		53,396*29 "Prepočítané koeficientom množstva		1 548,484		
	VV		Súčet		1 548,484		
25	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	53,396	12,57	671,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 067,920	1,41	1 505,77
	VV		53,396*20 "Prepočítané koeficientom množstva		1 067,920		
	VV		Súčet		1 067,920		
27	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	51,725	40,00	2 069,00
28	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	1,672	60,00	100,32
	D	99	Presun hmôt HSV				0,30
29	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,007	43,48	0,30
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 069,09
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				359,00
30	K	7212108530.r	Demontáž podlahového žľabu	kpl	1,000	359,00	359,00
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: B4				
	D	725	Zdravotechnika - zariadenie predmety				299,00
31	K	72511081100.r	Demontáž zariadení predmetov	kpl	1,000	299,00	299,00
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: B3				
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				61,53
32	K	763139531.r	Demontáž podhľadu	m2	12,845	4,79	61,53
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: B17				
	VV		12,845		12,845		
	VV		Súčet		12,845		
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				1 250,29
33	K	767.B07	Demontáž deliacích zásten	kpl	1,000	400,00	400,00
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: B8				
34	K	767.B13	Demontáž harmonikovej priečky	kpl	1,000	155,00	155,00
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: B13				
35	K	767.B14	Demontáž jestvujúceho vzt potrubia vrátane výustiek	kpl	1,000	259,00	259,00
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: B14				
36	K	767.B16	Demontáž vetracej mriežky	ks	1,000	5,60	5,60
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: B16				
37	K	767.B18	Odstánenie vetracej mriežky vrátane jestv. VZT potrubia	kpl	1,000	79,00	79,00
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: B18				
38	K	767581802.S	Demontáž podhľadov lamiel, -0,00400t	m2	37,816	7,48	282,86
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: B12				
	VV		37,816		37,816		
	VV		Súčet		37,816		
39	K	767582800.S	Demontáž podhľadov roštov, -0,00200t	m2	37,816	1,82	68,83
	D	776	Podlahy povlakové				1 099,27
40	K	776401800.S	Demontáž soklíkov alebo líšt	m	182,150	1,47	267,76
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: B9				
	VV		182,15		182,150		
	VV		Súčet		182,150		
41	K	776511820.S	Odstánenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou, -0,00100t	m2	222,926	3,73	831,51
	P		Poznámka k položke: Poznámka k položke: B9				
	VV		222,926		222,926		
	VV		Súčet		222,926		
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				773,90
42	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hod	43,600	17,75	773,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
VV			872*0,05 "Prepočítané koeficientom množstva		43,600		
VV			Súčet		43,600		
D	VRN		Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				589,69
43	K	000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	196,562	3,00	589,69

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

Objekt:

01 - Stavebná časť

Časť:

002 - Navrhovaný stav

JKSO:

Miesto: Pieštany

KS:

Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vladimír Malých - Hydroizomat

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Malých

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

76 388,84

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	76 388,84	20,00%	15 277,77

Cena s DPH

v EUR

91 666,61

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

Objekt:

01 - Stavebná časť

Časť:

002 - Navrhovaný stav

Miesto:

Pieštany

Dátum:

26. 1. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vladimír Malých - Hydroizomat

Spracovateľ:

Vladimír Malých

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

76 388,84

HSV - Práce a dodávky HSV

23 191,10

3 - Zvislé a kompletné konštrukcie

6 699,00

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

14 769,03

99 - Presun hmôt HSV

1 723,07

PSV - Práce a dodávky PSV

49 873,82

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

678,45

713 - Izolácie tepelné

866,12

763 - Konštrukcie - drevostavby

16 582,58

771 - Podlahy z dlaždíc

5 691,02

776 - Podlahy povlakové

11 021,82

781 - Obklady

10 211,96

784 - Maľby

4 821,87

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby

1 837,10

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

1 486,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
14	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez potery rýh v mazaninách	m3	0,780	179,66	140,13
15	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	339,669	0,66	224,18
16	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	69,972	5,92	414,23
17	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	238,815	9,91	2 366,66
18	K	632452628.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 20 mm	m2	20,171	30,01	605,33
D 99 Presun hmôt HSV							1 723,07
19	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	39,629	43,48	1 723,07
D PSV Práce a dodávky PSV							49 873,82
D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti							678,45
20	K	711210100.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche vodorovnej	m2	17,859	2,41	43,04
21	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	19,645	5,66	111,19
22	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	7,144	2,20	15,72
23	K	711210110.S	Zhotovenie dvojnásobnej izol. stierky pod keramické obklady v interiéri na ploche zvislej	m2	50,462	2,63	132,72
VV				50,462			
VV				Súčet		50,462	
24	M	245610000400.S	Stierka hydroizolačná na báze syntetickej živice, (tekutá hydroizolačná fólia)	kg	55,508	5,66	314,18
25	M	247710007700.S	Pás tesniaci š. 120 mm, na utesnenie rohových a spojovacích škár pri aplikácii hydroizolácií	m	20,185	2,20	44,41
26	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	6,613	2,60	17,19
D 713 Izolácie tepelné							866,12
27	K	7135102030.r	Požiarnie tesnenie prestupov	kpl	1,000	855,00	855,00
28	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	8,550	1,30	11,12
D 763 Konštrukcie - drevostavby							16 582,58
29	K	763135075.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, hrana ostrá, konštrukcia viditeľná, doska sadrokartónová hygienická biela hr. 9,5 mm	m2	230,267	55,20	12 710,74
VV				221,563			
VV				8,704		8,704	
VV				Súčet		230,267	
30	K	763138210.S	Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska štandardná A 12.5 mm	m2	105,040	33,64	3 533,55
VV				105,04		105,040	
VV				Súčet		105,040	
31	K	763138212.S	Podhľad SDK závesný na jednoúrovňovej oceľovej podkonštrukcii CD+UD, doska impregnovaná H2 12.5 mm	m2	6,770	35,36	239,39
VV				6,77		6,770	
VV				Súčet		6,770	
32	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	164,837	0,60	98,90
D 771 Podlahy z dlaždíc							5 691,02
33	K	771415004.S	Montáž soklíkov z obkladačiek do tmelu veľ. 300 x 80 mm	m	66,664	3,76	250,66
VV				66,664			
VV				Súčet		66,664	
34	K	771541115.r	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu	m2	100,854	22,12	2 230,89
VV				57,871		57,871	
VV				Medzisúčet		57,871	
VV				25,124		25,124	
VV				Medzisúčet		25,124	
VV				10,859		10,859	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	VV		Medzisúččet		10,859		
	VV		7		7,000		
	VV		Medzisúččet		7,000		
	VV		Súččet		100,854		
35	M	597740001910.r	Dlaždice keramické, gresové	m2	115,982	25,99	3 014,37
	VV		100,854*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		115,982		
	VV		Súččet		115,982		
36	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	54,959	3,55	195,10
D 776 Podlahy povlakové							11 021,82
37	K	776420011.S	Lepenie podlahových soklov z PVC vytiahnutím	m	168,000	6,53	1 097,04
	VV		168		168,000		
	VV		Súččet		168,000		
38	K	776470010.S	Lepenie a rezanie podlahových soklov z koberca	m	18,300	3,44	62,95
	VV		18,3		18,300		
	VV		Súččet		18,300		
39	K	776541100.S	Lepenie povlakových podláh PVC heterogénnych v pásoch	m2	216,551	9,36	2 026,92
	VV		216,551		216,551		
	VV		Medzisúččet		216,551		
	VV		Súččet		216,551		
40	M	284110000605.r	Podlaha PVC do ambulantných priestorov	m2	249,034	28,32	7 052,64
	VV		216,551*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		249,034		
	VV		Súččet		249,034		
41	K	776572310.S	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	22,264	8,88	197,70
	VV		22,264		22,264		
	VV		Medzisúččet		22,264		
	VV		Súččet		22,264		
42	M	697410001700.S	Koberiec metrážny vsívaný	m2	25,604	21,33	546,13
	VV		22,264*1,15 "Prepočítané koeficientom množstva		25,604		
	VV		Súččet		25,604		
43	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	109,834	0,35	38,44
D 781 Obklady							10 211,96
44	K	781445020.r	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu	m2	211,264	21,20	4 478,80
	VV		211,264		211,264		
	VV		Súččet		211,264		
45	M	597640001900.r	Obkladačky keramické	m2	219,715	23,99	5 270,96
	VV		211,264*1,04 "Prepočítané koeficientom množstva		219,715		
	VV		Súččet		219,715		
46	K	781491011.r	Priplatok za profilov	m2	211,264	1,24	261,97
47	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	100,117	2,00	200,23
D 784 Maľby							4 821,87
48	K	784402801.S	Odstránenie malieb oškrabaním, výšky do 3,80 m, - 0,0003 t	m2	706,462	1,15	812,43
	VV		706,462		706,462		
	VV		Súččet		706,462		
49	K	784410120.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných, savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 002,361	1,92	1 924,53
50	K	784452273.S	Maľby z maliarskych zmesí na vodnej báze, ručne nanášané dvojnásobné základné na podklad hrubozrnný výšky do 3,80 m	m2	1 002,361	2,08	2 084,91
	VV		890,551		890,551		
	VV		111,81		111,810		
	VV		Súččet		1 002,361		
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							1 837,10
51	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	75,250	24,40	1 836,10
	VV		1505*0,05 "Prepočítané koeficientom množstva		75,250		
	VV		Súččet		75,250		
52	M	999000000100.S.r	Ostatný materiál	eur	1,000	1,00	1,00
D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách							1 486,82
53	K	000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektívizácia dopravných nákladov materiálov	%	743,410	2,00	1 486,82

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

Objekt:

01 - Stavebná časť

Časť:

003 - PSV, stolárske výrobky

JKSO:

Miesto: Piešťany

KS:

Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vladimír Malých - Hydroizomat

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Malých

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 038,17

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	14 038,17	20,00%	2 807,63

Cena s DPH

v EUR

16 845,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Stavba:

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

Objekt:

01 - Stavebná časť

Čast':

003 - PSV, stolárske výrobky

Miesto:

Pieštany

Dátum:

26. 1. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Vladimír Malych - Hydroizomat

Spracovateľ:

Vladimír Malych

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

14 038,17

PSV - Práce a dodávky PSV

13 631,70

766 - Konštrukcie stolárske

11 297,40

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

2 334,30

VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách

406,47

ROZPOČET

Stayba:

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

Objekt:

01 - Stavebná časť

Čast':

003 - PSV, stolárske výrobky

Miesto: Piešťany

Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel': Vladimír Malych - Hydroizomat

Spracovateľ: Vladimír Malych

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 038,17

D	PSV	Práce a dodávky PSV
---	-----	---------------------

13 631,70

D	766	Konštrukcie stolárske
---	-----	-----------------------

11 297,40

1	K	766.SP01	D+M - SANITÁRNA PRIEČKA - SP01	ks	6,000	625,00	3 750,00
2	K	766.SP02	D+M - SANITÁRNA PRIEČKA - SP02	ks	5,000	446,25	2 231,25
3	K	766.SP03	D+M - SANITÁRNA PRIEČKA - SP03	ks	1,000	393,75	393,75
4	K	766.SP04	D+M - SANITÁRNA PRIEČKA - SP04	ks	6,000	262,50	1 575,00
5	K	766.SP05	D+M - SANITÁRNA PRIEČKA - SP05	ks	5,000	202,12	1 010,60
6	K	766.SV01	D+M - ODKLADACIA POLICA - SV01	ks	4,000	85,00	340,00
7	K	766.SV02	D+M - ODKLADACIA POLICA - SV02	ks	12,000	115,00	1 380,00
8	K	766.SV03	D+M - ODKLADACIA POLICA - SV03	ks	3,000	185,00	555,00
9	K	998766201.S	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	112,356	0,55	61,80

D	767	Konštrukcie doplnkové kovové
---	-----	------------------------------

2 334,30

10	K	767.PV01	D+M - INTERIÉROVÝ LÍNIOVÝ ŽLAB - PV01	ks	1,000	567,00	567,00
11	K	767.US01	D+M - ŠATNÍKOVÉ UZAMYKATEĽNÉ SKRINKY - US01	ks	2,000	344,28	688,56
12	K	767.US02	D+M - ŠATNÍKOVÉ UZAMYKATEĽNÉ SKRINKY - US02	ks	2,000	528,96	1 057,92
13	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	23,135	0,90	20,82

D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách
---	-----	--

406,47

14	K	000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	135,491	3,00	406,47
----	---	---------------	--	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

Objekt:

01 - Stavebná časť

Časť:

004 - Výplne otvorov

JKSO:

Miesto: Pieštany

KS:

Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vladimír Malých - Hydroizomat

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Malých

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			15 090,55
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	15 090,55	20,00%	3 018,11
Cena s DPH	v	EUR	18 108,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Stavba: Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

Objekt: 01 - Stavebná časť

Časť: **004 - Výplne otvorov**

Dátum: 26. 1. 2023

Projektant:

Spracovateľ: Vladimír Malych

Cena celkom [EUR]

Strana 18 z 44

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

Objekt:

01 - Stavebná časť

Časť:

004 - Výplne otvorov

Miesto:

Pieštany

Dátum:

26. 1. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vladimír Malých - Hydroizomat

Spracovateľ:

Vladimír Malých

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

15 090,55

D PSV Práce a dodávky PSV 14 654,30

D 766 Konštrukcie stolárske 5 193,41

1	K	766.D01	D+M - dvere so zárubňou D1	ks	7,000	385,00	2 695,00
3	K	766.D02	D+M - dvere so zárubňou D2	ks	5,000	385,00	1 925,00
4	K	545	D+M - dvere so zárubňou D3	ks	1,000	545,00	545,00
7	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	51,650	0,55	28,41

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 9 460,89

2	K	767.ZS1	D+M - zaskelná stena, dvojkrýdlové posuvné dvere na fotobuňku - ZS1	ks	1,000	4 688,25	4 688,25
5	K	767.ZS2	D+M - zaskelná stena, dvojkrýdlové posuvné dvere na fotobuňku - ZS2	ks	1,000	4 688,25	4 688,25
6	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	93,765	0,90	84,39

D VRN Investičné náklady neobsiahnuté v cenách 436,25

8	K	000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	145,415	3,00	436,25
---	---	---------------	---	---	---------	------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov
Objekt:
01 - Stavebná časť
Časť:
005 - Lešenie, čistenie

JKSO:
Miesto: Pieštany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:
Vladimír Malých - Hydroizomat

Projektant:

Spracovateľ:
Vladimír Malých

Poznámka:

KS:
Dátum: 26. 1. 2023

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			4 480,03
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	4 480,03	20,00%	896,01
Cena s DPH		v EUR	5 376,04

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

Objekt:

01 - Stavebná časť

Čast':

005 - Lešenie, čistenie

Miesto:

Pieštany

Dátum:

26. 1. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel':

Vladimír Malych - Hydroizomat

Spracovatel':

Vladimír Malych

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

4 480,03

HSV - Práce a dodávky HSV

4 094,40

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

4 066,75

99 - Presun hmôt HSV

27,65

PSV - Práce a dodávky PSV

385,63

784 - Mal'by

385,63

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

Objekt:

01 - Stavebná časť

Čast':

005 - Lešenie, čistenie

Miesto: Piešťany

Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotovitel': Vladimír Malych - Hydroizomat

Spracovateľ: Vladimír Malych

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 480,03

D HSV Práce a dodávky HSV

4 094,40

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie
---	---	-------------------------------------

4 066,75

1	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomôcné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	320,000	5,38	1 721,60
2	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	445,000	5,27	2 345,15

D 99 Presun hmôt HSV

27,65

3	K	999281111.S	Presun hmot pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,636	43,48	27,65
---	---	-------------	---	---	-------	-------	-------

D	PSV	Práce a dodávky PSV
---	-----	---------------------

385,63

D 784 Mal'by

385,63

4	K	784418011.r	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení	súb	1,000	385,63	385,63
---	---	-------------	--	-----	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

Objekt:

02-c - Zdravotechnika

JKSO:

Miesto: Pieštany

KS:

Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vladimír Malych - Hydroizomat

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Malych

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 409,53

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	24 409,53	20,00%	4 881,91

Cena s DPH

v EUR

29 291,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

Objekt:

02-c - Zdravotechnika

Miesto:

Pieštany

Dátum:

26. 1. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Vladimír Malych - Hydroizomat

Spracovateľ:

Vladimír Malych

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 409,53

HSV - Práce a dodávky HSV

1 466,78

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 271,20

99 - Presun hmôt HSV

195,58

PSV - Práce a dodávky PSV

20 324,04

713 - Izolácie tepelné

165,00

721 - Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

2 422,00

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

1 338,40

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

15 736,94

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

661,70

OST - Ostatné

2 618,71

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

Objekt:

02-c - Zdravotechnika

Miesto: Piešťany

Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat

Spracovateľ: Vladimír Malych

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

24 409,53

D HSV Práce a dodávky HSV 1 466,78

D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 1 271,20

1	K	941955004.S	Lešenie ľahké pracovné pomôcné s výškou lešeňovej podlahy nad 2,50 do 3,5 m	m2	66,200	9,50	628,90
2	K	971033331.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,09 m2 hr. do 150 mm, -0,02600t	ks	5,000	2,98	14,90
3	K	972056006.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 70 mm do stropov - železobetónových -0,00009t	cm	60,000	1,55	93,00
4	K	972056012.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 130 mm do stropov - železobetónových -0,00032t	cm	40,000	3,01	120,40
5	K	974031142.S	Vysekávacie rýhy v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. do 70 mm, -0,00900t	m	12,800	2,70	34,56
6	K	974031147.S	Vysekávacie rýhy v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 70 mm a š. nad 200 mm, -0,03800t	m	14,500	6,32	91,64
7	K	974031164.S	Vysekávacie rýhy v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 150 mm a š. do 150 mm, -0,04000t	m	2,000	8,33	16,66
8	K	974042542.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 70 mm a šírky do 70 mm, -0,01100t	m	2,000	6,32	12,64
9	K	974042553.R	Obsekanie a očistenie jestvujúceho potrubia v mieste napojenia nových potrubí	súbor	3,000	35,60	106,80
10	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,413	16,11	22,76
11	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	12,717	0,51	6,49
12	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,413	12,57	17,76
13	K	979082121.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	8,478	1,41	11,95
14	K	979087212.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,413	5,63	7,96
15	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	1,413	60,00	84,78

D 99 Presun hmôt HSV 195,58

16	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	5,029	38,89	195,58
----	---	-----------	--	---	-------	-------	--------

D PSV Práce a dodávky PSV 20 324,04

D 713 Izolácie tepelné 165,00

17	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	19,700	3,53	69,54
18	M	283310001200	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	13,700	0,59	8,08
19	M	283310001500	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	6,000	0,69	4,14
20	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	14,000	3,92	54,88
21	M	283310004700	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	10,000	1,76	17,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	M	283310004800	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x20 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX	m	4,000	2,06	8,24
23	K	998713203.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 12 m do 24 m	%	1,625	1,55	2,52

D 721 Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia 2 422,00

24	K	721100911.S	Oprava potrubia hrdlového zazátkovanie hrdla kanalizačného potrubia	ks	1,000	28,81	28,81
25	K	721170905.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 50 mm	ks	5,000	12,30	61,50
26	K	721170909.S	Oprava odpadového potrubia novodurového vsadenie odbočky do potrubia D 110 mm, D 114 mm	ks	5,000	26,89	134,45
27	K	721172013.S	Potrubie odpadové HT z PP, vodorovné DN 110	m	6,000	24,42	146,52
28	K	721172032.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 40	m	51,200	20,79	1 064,45
29	K	721172033.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 50	m	16,600	21,38	354,91
30	K	721172035.S	Potrubie odpadové HT z PP, pripojovacie DN 110	m	5,500	26,47	145,59
31	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	3,000	7,72	23,16
32	M	286540019100.S	Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu	ks	3,000	3,93	11,79
33	K	721175015.S	Montáž zápachového uzáveru (sifónu) pre klimatizačné zariadenia	ks	2,000	9,02	18,04
34	M	551620015200	Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP	ks	2,000	34,36	68,72
35	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	3,000	3,38	10,14
36	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	3,000	3,74	11,22
37	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	3,000	5,53	16,59
38	K	721213000.S	Montáž podlahového vpustu DN 50	ks	2,000	8,26	16,52
39	M	286630023600.S	Podlahový vpust DN 50, mriežka/krytka nerez, zápachová uzávierka	ks	2,000	65,57	131,14
40	K	721229013.S	Montáž a dodávka podlahového odtokového žlabu dĺžky 3000 mm DN 100	ks	1,000	43,84	43,84
41	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	79,300	1,04	82,47
42	K	998721202.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	23,699	1,10	26,07
43	K	998721203.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	23,699	1,10	26,07

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 1 338,40

44	K	722131912.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 20	ks	4,000	31,06	124,24
45	K	722131913.S	Oprava vodovodného potrubia závitového vsadenie odbočky do potrubia DN 25	ks	4,000	38,34	153,36
46	K	722171152.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 20 mm	m	23,700	16,10	381,57
47	K	722171153.S	Plastlinikové potrubie v kotúčoch spájané lisovaním d 26 mm	m	10,000	20,59	205,90
48	K	722173175.S	Montáž plastlinikovej nástenky pre vodu lisovaním D 16 mm	ks	13,000	3,57	46,41
49	M	286220049700.S	Nástenka lisovacia pre plastlinikové potrubie D 16x1/2" mm	ks	13,000	5,72	74,36
50	K	722190401.S	Vyvedenie a upevnenie výpustky DN 15	ks	13,000	9,80	127,40
51	K	722221015.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 3/4	ks	6,000	4,99	29,94
52	M	551110005000.S	Guľový uzáver pre vodu 3/4", niklovaná mosadz	ks	6,000	12,51	75,06
53	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	33,700	1,91	64,37
54	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	33,700	1,36	45,83
55	K	998722203.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	13,284	0,75	9,96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 725			Zdravotechnika - zariadenie predmety	15 736,94			
56	K	725110811.S	Demontáž záchoda splachovacieho s nádržou alebo s tlakovým splachovačom, -0,01933t	súb.	1,000	9,52	9,52
57	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	3,000	54,46	163,38
58	M	552370001600.S	Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií	ks	3,000	293,41	880,23
59	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	4,000	9,25	37,00
60	M	642360000500.S	Misa záchodová keramická závesná	ks	1,000	90,45	90,45
61	M	642340001230.S	Misa záchodová keramická závesná invalidná	ks	2,000	159,24	318,48
62	K	725210821.S	Demontáž umývadiel alebo umývadielok bez výtokovej armatúry, -0,01946t	súb.	14,000	6,28	87,92
63	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	17,000	38,20	649,40
64	M	642110004300.S	Umývadlo keramické s otvorom pre batériu štandard	ks	15,000	92,99	1 394,85
65	M	642110006300.S	Umývadlo keramické invalidné	ks	2,000	3 273,16	6 546,32
66	K	725229113.S	Montáž vane akrylátovej, bez výtokovej armatúry	ks	1,000	64,46	64,46
67	M	554210003600.S	Vaňa akrylátová - presný typ určí investor	ks	1,000	305,19	305,19
68	K	725291112	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	3,000	3,04	9,12
69	M	554330000300	Záchodové sedadlo plastové s poklopom	ks	3,000	32,01	96,03
70	K	725291114.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, madlá	ks	8,000	3,90	31,20
71	M	552380012800	Madlo nerezové sklopné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý	ks	4,000	111,33	445,32
72	M	552380013000	Madlo nerezové pevné, dĺžka 600 mm, povrch lesklý	ks	4,000	120,03	480,12
73	K	725291115.S	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, sedačka do sprchy alebo vane	ks	2,000	7,32	14,64
74	M	552260002600.S	Sprchová sedačka nástenná sklápacia, nerez/plast	ks	2,000	258,74	517,48
75	K	725590812.S	Vnútrostaveniskové premiestnenie vybraných hmôt zariadení predmetov vodorovne do 100 m z budov s výš. do 12 m	t	0,347	76,50	26,55
76	K	725810811.S	Demontáž rohového ventilu, -0,00049t	ks	14,000	1,98	27,72
77	K	725819401.S	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	3,000	6,90	20,70
78	M	551110019900.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz	ks	3,000	9,41	28,23
79	M	552270004800.S	Hadica flexi nerezová sanitárna ohybná F 3/8" x F 1/2", dĺ. 600 mm, pripojovacia do sanitárnych rozvodov	ks	3,000	8,06	24,18
80	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	34,000	8,28	281,52
81	M	551110020000.S	Guľový ventil rohový, 1/2" - 1/2", s filtrom, chrómovaná mosadz	ks	34,000	12,52	425,68
82	K	725820810.S	Demontáž batérie drezovej, umývadlovej nástennej, - 0,0026t	súb.	14,000	4,59	64,26
83	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	17,000	15,47	262,99
84	M	551450003800.S	Batéria umývadlová stojanková páková	ks	17,000	72,70	1 235,90
85	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	2,000	4,07	8,14
86	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková	ks	2,000	84,14	168,28
87	M	SET030,0	Sprchový set k batérii so spodným vývodom chróm	ks	2,000	76,00	152,00
88	K	725849205.S	Montáž batérie sprchovej nástennej, držák sprchy s nastaviteľnou výškou sprchy	ks	2,000	3,29	6,58
89	K	725860820.S	Demontáž jednoduchej zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlá, drezy, práčky - 0,00085t	ks	14,000	1,64	22,96
90	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	17,000	8,84	150,28
91	M	551620006400.S	Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40	ks	17,000	26,53	451,01
92	K	725869330.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, vaňovej do D 50 mm	ks	3,000	11,23	33,69

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	M	551620000500.S	Odtoková súprava pre vane s otočným ovládaním, krátka, d 52 mm, výkon prepadu 0,6 l/s, so súpravou pre konečnú montáž, plast	ks	3,000	50,09	150,27
94	K	998725203.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky nad 12 do 24 m	%	156,821	0,35	54,89

D 767 Konštrukcie doplnkové kovové 661,70

95	K	767995101	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií do 5 kg	kg	50,000	8,54	427,00
96	M	1341078011	Držiaky, konzoly, závesy, objímky	kg	50,000	4,55	227,50
97	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	6,545	1,10	7,20

D OST Ostatné 2 618,71

98	K	OST07	Murárska výpomoc - Spätné stavebné úpravy rýh a prestupov	súbor	1,000	1 808,08	1 808,08
99	K	OST08	Utesnenie prestupov cez stropy zvukovou izoláciou a izoláciou proti prenikaniu vody	súbor	1,000	625,00	625,00
100	K	892264111.S	Monitoring potrubia kamerovým systémom do DN 100	súbor	1,000	185,63	185,63

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

Objekt:

02-d - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Pieštany

KS:

Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vladimír Malych - Hydroizomat

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Malych

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 383,76

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znížená	2 383,76	20,00%	476,75

Cena s DPH

v EUR

2 860,51

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov
Objekt: 02-d - Vykurovanie

Miesto: Pieštany
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat

Dátum: 26. 1. 2023
Projektant:
Spracovateľ: Vladimír Malych

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	2 383,76
PSV - Práce a dodávky PSV	1 847,36
735-EPV - Ústredné kúrenie - elektrické podlahové vykurovanie	1 847,36
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	536,40

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

Objekt:

02-d - Vykurovanie

Miesto: Piešťany

Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat

Spracovateľ: Vladimír Malych

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

2 383,76

D		PSV	Práce a dodávky PSV					1 847,36
D		735-EPV	Ústredné kúrenie - elektrické podlahové vykurovanie					1 847,36
1	K	734449000.m	Montáž a nastavenie regulátora/priestorového termostatu	ks	1,000	18,56	18,56	
2	M	140F1072	Riadiaci systém pre podlahové vykurovanie DEVIreg 330 (+5 až +45 °C) s káblovým snímačom, na DIN lištu	ks	1,000	124,83	124,83	
3	K	735162391.m	Montáž plošného vykurovania - rohože elektrické DEVI	m2	22,500	15,21	342,23	
VV		dotknuté miestnosti č. A1.07 až 12						
VV		0,5*(3+5+5+12) "rohože 100T			12,500			
VV		0,5*(2+4+4+10) "rohože 150T			10,000			
VV		Súčet			22,500			
4	M	83030504	Dvojžilová samolepiaca vykurovacia rohož DEVIcomfort 100T (DTIR), prac. napätie 230V, výkon 150W, šxd = 0,5m x 3m	ks	1,000	112,79	112,79	
5	M	140F1741	Dvojžilová samolepiaca vykurovacia rohož DEVIcomfort 100T (DTIR), prac. napätie 230V, výkon 250W, šxd = 0,5m x 5m	ks	2,000	154,40	308,80	
6	M	83030518	Dvojžilová samolepipaca vykurovacia rohož DEVIcomfort 100T (DTIR), prac. napätie 230V, výkon 600W, šxd = 0,5m x 12m	ks	1,000	154,40	154,40	
7	M	83030562	Dvojžilová samolepipaca vykurovacia rohož DEVIcomfortTM 150T (DTIR), prac. napätie 230V, výkon 150W, šxd = 0,5m x 2m	ks	1,000	112,79	112,79	
8	M	83030566	Dvojžilová samolepipaca vykurovacia rohož DEVIcomfortTM 150T (DTIR), prac. napätie 230V, výkon 300W, šxd = 0,5m x 4m	ks	2,000	160,97	321,94	
9	M	83030576	Dvojžilová samolepipaca vykurovacia rohož DEVIcomfortTM 150T (DTIR), prac. napätie 230V, výkon 750W, šxd = 0,5m x 10m	ks	1,000	321,93	321,93	
10	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	18,183	1,60	29,09	
D		HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby					536,40
11	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	6,000	24,40	146,40	
VV		6 "nepredvídané práce pri montáži, koordinácia s inými profesiami;			6,000			
VV		Súčet			6,000			
12	K	HZS-2030	Uvedenie EPV do prevádzky a vykurovacia skúška	ks	1,000	120,00	120,00	
13	K	HZS-5010	Zaškolenie obsluhy systému	ks	1,000	85,00	85,00	
14	K	HZS-5030	Technicko-právna dokumentácia stavby	ks	1,000	185,00	185,00	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

Objekt:

02-e - Elektroinštalácie

JKSO:

Miesto: Pieštany

KS:

Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vladimír Malych - Hydroizomat

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Malych

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

42 813,69

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	42 813,69	20,00%	8 562,74

Cena s DPH

v EUR

51 376,43

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov
Objekt: 02-e - Elektroinštalácie

Miesto: Pieštany
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat

Dátum: 26. 1. 2023
Projektant:
Spracovateľ: Vladimír Malych

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	42 813,69
HSV - Práce a dodávky HSV	3 430,44
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 430,44
M - Práce a dodávky M	36 833,25
21-M - Elektromontáže	35 914,49
22-M - Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	163,76
95-M - Revízie	755,00
VRN - Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	2 550,00

ROZPOČET

Stavba:

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

Objekt:

02-e - Elektroinštalácie

Miesto: Piešťany

Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat

Spracovateľ: Vladimír Malych

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

42 813,69

D	HSV	Práce a dodávky HSV	3 430,44
---	-----	---------------------	----------

D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie	3 430,44
---	---	-------------------------------------	----------

1	K	4465879	Kontrola a demontáž existujúcich istiacich prvkov v rozvádzači R+0.3	kpl	1,000	355,00	355,00
2	K	15648791	Demontáž a likvidácia existujúcej elektroinštalácie v rekonštruovaných priestoroch	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00
3	K	654987458	Úprava priestoru existujúceho rozvádzaču R+0.3, odstránenie prípojkovkej skrine, vytvorenie priestoru pre nový rozvádzač, úprava káblov, doplnenie ističov - v zmysle technickej správy	kpl	1,000	499,00	499,00
4	K	972045802.S	Vrty príklepovým vrtákom do D 12 mm smerom hore do betónu -0.00001t	cm	2 100,000	0,11	231,00
5	K	973046161.S	Vysekanie v murive betónovom kapsy pre krabice KU68, veľ. do 100x100x50 mm, -0,00100t	ks	62,000	4,12	255,44
6	K	974029121.S	Vysekanie rýh v murive kamennom do hĺbky 30 mm a š. do 30 mm, -0,00200t	m	200,000	4,20	840,00

D	M	Práce a dodávky M	36 833,25
---	---	-------------------	-----------

D	21-M	Elektromontáže	35 914,49
---	------	----------------	-----------

7	K	210010115.S	Lišta elektroinštalčná z DLP 150x50, uložená pevne, vkladacia, vrátane kolien, zakrytovania	m	80,000	6,60	528,00
8	M	345750057	Kanál elektroinštalčný HD z PVC, DLP 150x50 mm	m	80,000	15,79	1 263,20
9	M	3457500147	Kryt ohybový pre lištu DLP 150x50 mm	ks	160,000	3,27	523,20
10	M	345751478	Kryt koncový pre lištu DLP 150x50 mm	ks	30,000	3,24	97,20
11	M	345750065148	Priečka do inštalčných kanálov DLP 50 dĺžka 2 m	m	50,000	4,74	237,00
12	M	345144578	Spojka krytu DLP kanálu 130 mm	ks	3,000	1,84	5,52
13	M	34575042752	Kryt roh vnútorný pre kanál DLP 150x50	ks	10,000	3,12	31,20
14	M	345750061487	Kryt roh vonkajší pre kanál DLP 150x50 mm	ks	5,000	3,12	15,60
15	K	210010306.S	Krabica prístrojová KU 68,bez zapojenia	ks	62,000	1,47	91,14
16	M	345410010200.S	Krabica KU 68	ks	62,000	1,70	105,40
17	K	210010531.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 1216, uložená voľne alebo pod omietkou	m	1 500,000	1,33	1 995,00
18	M	345710008415	Rúrka ohybná SUPER MONOFLEX so strednou mechanickou odolnosťou z PVC tmavo šedá 1216E L50D, D 16 mm, KOPOS	m	1 500,000	0,45	675,00
19	M	345710020010	Spojka 0216E LB pre EN rúrky D 16 mm, tmavošedá, PVC, KOPOS	ks	100,000	0,32	32,00
20	K	210010532.S	Rúrka ohybná elektroinštalčná typ 1220, uložená voľne alebo pod omietkou	m	30,000	1,37	41,10
21	M	345710008420	Rúrka ohybná SUPER MONOFLEX so strednou mechanickou odolnosťou z PVC tmavo šedá 1220 L50, D 20 mm, KOPOS	m	30,000	0,54	16,20
22	K	210020503.S	Káblový žľab otvorený 300/60, vrátane kolien a T kusov	m	70,000	16,28	1 139,60
23	M	345750009800.S	Žľab káblový, šxv 300x60 mm, z pozinkovanej ocele	m	70,000	19,67	1 376,90
24	M	345750013700	Koleno 90° pre káblový žľab MARS 300x60 mm	m	4,000	19,37	77,48
25	M	345750032600	T-kus pre káblový žľab MARS 3x300x60 mm	ks	1,000	22,77	22,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	M	345750040800	Odbočný T-diel pre káblový žlab MARS 300x60 mm	ks	13,000	19,40	252,20
27	K	210020552.S	Nosné drôty, kotvové konz. s 2 napín.	ks	100,000	2,76	276,00
28	M	309200015700.S	Skrutka napínacia 16x140 mm, FSH 16130, oceľ + temperovaná zliatina	ks	200,000	12,05	2 410,00
29	M	311990008700.S	Konzola ON 348807 pre C kolmý stožiar	ks	200,000	9,37	1 874,00
30	K	210020780.S	Protipožiarna stenová prepážka z protipožiarnych vložiek (typu PTV) hrúbka prepážky do 400 mm	m2	0,500	99,25	49,63
31	M	345651654898	Protipožiarny silikónový tmel HILTI CFS-S	ks	16,000	17,70	283,20
32	K	210100001.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm2	ks	56,000	1,25	70,00
33	K	210100002.S	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	7,000	1,86	13,02
34	K	210110	Jednopolový spínač - radenie 1, zapustený IP 20, vrátane zapojenia	ks	15,000	5,64	84,60
35	M	345340007945	Spínač Mosaic jednopolový zapustený, radenie č.1, biely	ks	15,000	5,60	84,00
36	K	210110.S	Sériový spínač - radenie 5, zapustený IP 20 vrátane zapojenia	ks	7,000	6,04	42,28
37	M	345330056418.S	Prepínač nástenný radenie 5, IP 20	ks	7,000	4,91	34,37
38	K	210478971416	Striedavý prepínač - radenie 6, zapustený, IP 20, vrátane zapojenia	ks	6,000	6,04	36,24
39	M	3453309718	Prepínač zapustený radenie 6, IP20, biely	ks	6,000	7,48	44,88
40	K	210619819118	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x25	m	6,000	1,41	8,46
41	M	341116159819	Kábel medený CYKY 5x25 mm2	m	6,000	19,77	118,62
42	K	2106519	Ukončenie káblového vývodu pre 3 a 4-žilové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (4-35 mm2)	ks	23,000	4,00	92,00
43	K	21065498	Ukončenie káblového vývodu pre 5-žilové káble s plastovou a papierovou izoláciou do 1kV (10-35 mm2)	ks	6,000	4,64	27,84
44	K	210800107.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x1,5	m	1 050,000	0,55	577,50
45	M	341110000700.S	Kábel medený CYKY 3x1,5 mm2	m	1 050,000	0,76	798,00
46	K	210800108.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 3x2,5	m	2 760,000	0,59	1 628,40
47	M	341110000800.S	Kábel medený CYKY 3x2,5 mm2	m	2 760,000	1,22	3 367,20
48	K	210800119.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x1,5	m	45,000	0,63	28,35
49	M	341110001900.S	Kábel medený CYKY 5x1,5 mm2	m	45,000	1,22	54,90
50	K	210800120.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x2,5	m	320,000	0,71	227,20
51	M	341110002000.S	Kábel medený CYKY 5x2,5 mm2	m	320,000	2,03	649,60
52	K	210800122.S	Kábel medený uložený voľne CYKY 450/750 V 5x6	m	40,000	0,96	38,40
53	M	341110002200.S	Kábel medený CYKY 5x6 mm2	m	40,000	4,75	190,00
54	K	210800615.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 16	m	84,000	0,73	61,32
55	M	341310009300.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 16 mm2	m	84,000	2,72	228,48
56	K	210800627.S	Vodič medený uložený voľne H07V-K (CYA) 450/750 V 4	m	360,000	0,61	219,60
57	M	341310009000.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 4 mm2	m	360,000	0,71	255,60
58	K	210800631.S	Vodič medený uložený pevne H07V-K (CYA) 450/750 V 25	m	6,000	1,31	7,86
59	M	341310009400.S	Vodič medený flexibilný H07V-K 25 mm2	m	6,000	4,22	25,32
60	K	210872075.S	Kábel signálny uložený pevne FTP cat. 6a	m	1 050,000	1,16	1 218,00
61	M	341230001800.S	Kábel medený dátový FTP-AWG Patch 4x2x24 mm2	m	1 050,000	1,20	1 260,00
62	K	265116546	Uchytenie zväzkového držiaka pre trasu SLP	ks	150,000	0,88	132,00
63	M	345654188458	Zväzkový držiak Grip 2031M/30 - 85x50mm	ks	150,000	1,59	238,50
64	K	210111011.S	Domová zásuvka zapustená 250 V / 16A, vrátane zapojenia 2P + PE	ks	32,000	5,06	161,92
65	M	3455200004887	Zásuvka Mosaic jednonásobná, radenie 2P+T, s detskou ochranou, biela, zapustená	ks	30,000	5,98	179,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
66	M	345651987165784	Zásuvka jednonásobná, radenie 2P+T, s prepäťovou ochranou, s detskou ochranou, biela, do káblového žľabu	ks	2,000	6,35	12,70
67	K	651798478	Dátová zásuvka RJ45 1 modul vrátane zapojenia biela, zapustená	ks	4,000	6,40	25,60
68	M	3745965718	Zásuvka dátová Mosaic RJ45, 1 modul, zapustená	ks	4,000	19,17	76,68
69	K	6541147	Montáž 1-rámika na stene	ks	28,000	0,85	23,80
70	M	345350004320	1-rámik Mosaic jednoduchý biely	ks	28,000	1,16	32,48
71	K	65411478	Montáž 2-rámika na stene	ks	9,000	1,25	11,25
72	M	37498251879	2-rámik Mosaic na stene	ks	9,000	4,98	44,82
73	K	65414789	Montáž 3-rámika na stene	ks	2,000	1,68	3,36
74	M	37456546651114	3-rámik Mosaic na stenu	ks	2,000	5,66	11,32
75	K	654651998	Montáž 5-rámika na stene	ks	2,000	2,12	4,24
76	M	374565464532	5-rámik Mosaic na stenu, biely	ks	2,000	9,58	19,16
77	K	210111004.S	Zásuvka vstavaná v káblovom žľabe 230 V / 16A vrátane zapojenia, vyhotovenie 3P	ks	73,000	5,64	411,72
78	M	345520000480	Zásuvka Mosaic jednonásobná, radenie 2P+T, s detskou ochranou, biela, do káblového žľabu	ks	66,000	4,66	307,56
79	M	34565198716541	Zásuvka jednonásobná, radenie 2P+T, s prepäťovou ochranou, s detskou ochranou, biela, do káblového žľabu	ks	7,000	7,25	50,75
80	K	651798294	Dátová zásuvka RJ45 1 modul vrátane zapojenia biela, do káblového žľabu	ks	14,000	5,23	73,22
81	M	374596571879134	Zásuvka dátová Mosaic RJ45, 1 modul, do káblového žľabu	ks	28,000	12,14	339,92
82	K	65411654	Montáž 1-rámika v káblovom žľabe	ks	7,000	0,85	5,95
83	M	37456546189	1-rámik Mosaic do káblového žľabu, biely	ks	7,000	1,15	8,05
84	K	65411655	Montáž 2-rámika v káblovom žľabe	ks	21,000	1,25	26,25
85	M	374565469817	2-rámik Mosaic do káblového žľabu, biely	ks	21,000	3,25	68,25
86	K	65411656	Montáž 3-rámika v káblovom žľabe	ks	1,000	1,68	1,68
87	M	374565469818	3-rámik Mosaic do káblového žľabu, biely	ks	1,000	6,12	6,12
88	K	6546519748	Montáž 5-rámika na stene	ks	7,000	2,12	14,84
89	M	374565469820	4-rámik Mosaic do káblového žľabu, biely	ks	7,000	7,14	49,98
90	K	210201512.S	Zapojenie núdzového svetidla IP40, 1x svetelný LED zdroj - núdzový režim	ks	2,000	6,66	13,32
91	M	348150001204	LED svetidlo núdzové ARROW N 2W, STANDARD, IP40, 3h stály/núdzový režim, 200 lm, AMI	ks	2,000	41,46	82,92
92	K	210290903.S	Vŕtanie upevňovacieho bodu pre svetidlo do betónu	ks	63,000	10,15	639,45
93	M	348156627914	LED svetidlo IP40, 2x21W, 6000lm, 1200mm, 4000K	ks	3,000	24,90	74,70
94	K	210201916.S	Montáž svetidla interiérového na strop do 3 kg	ks	63,000	12,35	778,05
95	M	348156627915	LED svetidlo IP40, 1x21W, 3000lm, 1200mm, 4000K	ks	4,000	19,90	79,60
96	M	348156627916	LED svetidlo IP40, 2x11W, 3000lm, 600mm, 4000K	ks	9,000	29,90	269,10
97	M	348156627919	LED panel, 40Q, 4000lm, 4000K, 60x60, IP40	ks	41,000	49,90	2 045,90
98	M	348156627917	LED svetidlo IP65, 1x39W, 5300lm, 2x1200mm, 4000K	ks	4,000	35,85	143,40
99	M	348156627918	LED svetidlo IP65, 1x19W, 2600lm, 600mm, 4000K	ks	2,000	32,30	64,60
100	K	210220031.S	Ekvipotenciálna svorkovnica EPS 2 v krabici KO 125 E	ks	1,000	23,12	23,12
101	M	345410000400.S	Krabica odbočná z PVC s viečkom pod omietku KO 125 E	ks	1,000	5,13	5,13
102	M	345610005100.S	Svorkovnica ekvipotencionálna EPS 2, z PP	ks	1,000	30,02	30,02
103	K	210193254.S	Rozvádzač oceľoplechový, (VxŠxH) 1200x700x300, IP43, bez sekacích prác vrátane uchytenia - zložené osadenie	ks	1,000	60,94	60,94
104	K	6517894541	Vyskladanie rozvádzaču, s príslušnými dokladmi o zhode a skúškami	ks	1,000	155,56	155,56

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
105	M	357150000125.S	Rozvodnicová skriňa oceľoplechová zapustená atypická, šxv 1200x700 mm, počet modulov min.200	ks	1,000	471,32	471,32
106	M	3586516516	Vypínač 3P+N, 80A	ks	1,000	50,40	50,40
107	M	358240002942	Kombinovaný zvodíč bleskových prúdov a prepätia SVBC-12,5-3N-MZS, typ 1+2, 12,5 kA, AC 335 V, so signalizáciou, varistor, iskrisko	ks	1,000	383,39	383,39
108	M	3582465198119	Istič 10B/1, 10kA	ks	3,000	6,46	19,38
109	M	3582465198120	Istič 16B/1, 10kA	ks	40,000	5,21	208,40
110	M	3582465198121	Istič 16B/3, 10kA	ks	6,000	18,01	108,06
111	M	358246514789	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, Typ A, 30mA,10A/2P, vyp.char. C, 10kA	ks	6,000	19,68	118,08
112	M	35824651478789	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, Typ A, 30mA,16A/2P, vyp.char. B, 10kA	ks	6,000	22,68	136,08
113	M	3582465487	Prúdový chránič s nadprúdovou ochranou, Typ F, 4P, 30mA, 25A, vyp.char. B, 10kA	ks	1,000	44,56	44,56
114	M	3582465487987	Prúdový chránič, Typ A, 4P, 40A, 30mA, 10kA	ks	6,000	86,97	521,82
115	M	358246598741	Termostat DEVlreg 330	ks	2,000	124,83	249,66
116	M	358246591246	Svorka radová do 2,5mm2 - šedá	ks	65,000	0,81	52,65
117	M	3586598155	Svorka radová do 2,5mm2 - modrá	ks	62,000	0,96	59,52
118	M	35865971236655	Svorka radová do 2,5mm2 - zelená	ks	62,000	0,81	50,22
119	M	3586546173	Svorka radová do 6mm2 - šedá	ks	3,000	1,04	3,12
120	M	358651789793	Svorka radová do 6mm2 - modrá	ks	1,000	1,36	1,36
121	M	358161549	Svorka radová do 6mm2 - zelená	ks	1,000	2,76	2,76
122	M	358651789	Svorka radová do 25mm2 - šedá	ks	3,000	1,12	3,36
123	M	35878952364	Svorka radová do 25mm2 - modrá	ks	1,000	1,12	1,12
124	M	3581254789	Svorka radová do 25mm2 - zelená	ks	1,000	1,12	1,12
125	K	645781234	Podružný montážny materiál (5%)	kpl	1,000	1 710,20	1 710,20
D 22-M			Montáže oznamovacích a zabezpečovacích zariadení	163,76			
126	K	220711045.S	Montáž a zapojenie pohybových senzorov PIR - interiér, strop	ks	4,000	18,04	72,16
127	M	4046100009654116	Snímač pohybu stropný,230V, rozsah 360°, IP20	ks	4,000	22,90	91,60
D 95-M			Revízie	755,00			
128	K	1456498789	Východisková revízia silnoprúd a funkčné skúšky	ks	1,000	355,00	355,00
129	K	4567879	Merania a protokoly SLP	ks	1,000	400,00	400,00
D VRN			Investičné náklady neobsiahnuté v cenách	2 550,00			
130	K	001000011.S	Inžinierska činnosť - dozory autorský dozor projektanta	eur	1,000	1 500,00	1 500,00
131	K	1235674145	Projektová dokumentácia skutočného vyhotovenia	ks	1,000	900,00	900,00
132	K	465718	Prvá úradná skúška	ks	1,000	150,00	150,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

Objekt:

02-f - Vzduchotechnika

JKSO:

Miesto: Pieštany

KS:

Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vladimír Malych - Hydroizomat

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Malych

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 036,98

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	11 036,98	20,00%	2 207,40

Cena s DPH

v EUR

13 244,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov
Objekt: 02-f - Vzduchotechnika

Miesto: Pieštany
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat

Dátum: 26. 1. 2023
Projektant:
Spracovateľ: Vladimír Malych

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	11 036,98
Zariadenie č.1 - Vetranie priestorov rehabilitácie	7 458,45
Zariadenie č.2 - Odsávanie z hygienických zariadení	3 578,53

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

Objekt: 02-f - Vzduchotechnika

Miesto: Piešťany

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: Vladimír Malých - Hydroizomat

Dátum: 26. 1. 2023

Projektant:

Spracovateľ: Vladimír Malých

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu11 036,98

D Zariadenie č.1Vetranie priestorov rehabilitácie7 458,45

1	K	1.1	Vzduchotechnická jednotka DOMEKT - CF 700	ks	1,000	4 599,00	4 599,00
---	---	-----	---	----	-------	----------	----------

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: doskový rekuperátor filtre na príhode a odvode
vzduchu uzatváracie klapky so servopohonom - 2x Ovládací panel
C6.1

2	K	Pol16	Kabeláž MaR	kpl	1,000	562,50	562,50
3	K	1.2	Protidažďová žaluzia PZ AL 500x400 R1.S RAL xxxx	ks	2,000	85,00	170,00
4	K	1.3	TLmič hluku DN 200/600	ks	3,000	100,20	300,60
5	K	1.4	TLmič hluku DN 315/900	ks	1,000	230,00	230,00
6	K	1.5	Tanierový ventil prírodný kovový DN 160	ks	2,000	16,47	32,94
7	K	1.6	Tanierový ventil prírodný kovový DN 125	ks	3,000	11,65	34,95
8	K	1.7	Tanierový ventil odvodný kovový DN 160	ks	3,000	17,71	53,13
9	K	1.8	Tanierový ventil odvodný kovový DN 125	ks	1,000	12,65	12,65
10	K	1.9	Flexibilné potrubie	bm	2,000	4,36	8,72

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: DN 200 hlukovoizolované

11	K	Pol17	DN 160	bm	5,000	4,30	21,50
12	K	Pol18	DN 125	bm	4,000	3,56	14,24
13	K	1.10	Kruhové SPIRO potrubie s tvarovkami	bm	3,000	12,86	38,58

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: DN 315 / 15%

14	K	Pol19	DN 200 / 15%	bm	28,000	14,36	402,08
15	K	Pol20	DN 160 / 15%	bm	13,000	11,85	154,05
16	K	Pol21	DN 125 / 0%	bm	6,000	10,33	61,98
17	K	1.11	Štvorhranné potrubie sk. I s tvarovkami	bm	1,000	17,56	17,56

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: do obvodu 1800mm / 0%

18	K	Pol22	do obvodu 800mm / 50%	bm	3,000	35,69	107,07
19	K	1.12	Tepelná izolácia vnútorná hr.25mm s AL fóliou	m2	10,000	28,69	286,90
20	K	Pol23	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	350,00	350,00

D Zariadenie č.2Odsávanie z hygienických zariadení3 578,53

21	K	2.1	Potrubný ventilátor EL 160 E2M 01 + spätná klapka + ovládač 3st.	ks	2,000	182,22	364,44
22	K	2.2	Radiálny ventilátor QXD T	ks	3,000	100,00	300,00
23	K	2.3	Tanierový ventil odvodný kovový DN 160	ks	4,000	17,71	70,84
24	K	2.4	Tanierový ventil odvodný kovový DN 125	ks	2,000	12,65	25,30
25	K	2.5	Flexibilné potrubie	bm	4,000	4,36	17,44

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: DN 160 hlukovoizolované

26	K	Pol17	DN 160	bm	4,000	4,30	17,20
27	K	Pol18	DN 125	bm	2,000	3,56	7,12
28	K	Pol24	DN 100	bm	5,000	3,10	15,50
29	K	2.6	Kruhové SPIRO potrubie s tvarovkami	bm	7,000	12,86	90,02

P

Poznámka k položke:
Poznámka k položke: DN 200 / 15%

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
30	K	Pol25	DN 160 / 20%	bm	20,000	11,85	237,00
31	K	Pol26	DN 125 / 25%	bm	4,000	10,33	41,32
32	K	Pol27	DN 100 / 10%	bm	15,000	9,25	138,75
33	K	Pol28	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	150,00	150,00
34	K	Pol29	Montáž		1,000	1 339,95	1 339,95
35	K	Pol30	Dopravné náklady vrátane vnútrostaviskovej prepravy		1,000	513,65	513,65
36	K	Pol31	Oživenie, zaregulovanie a funkčné skúšky		1,000	250,00	250,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

Objekt:

02-h - Chladenie

JKSO:

Miesto: Pieštany

KS:

Dátum: 26. 1. 2023

Objednávateľ:

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

Vladimír Malych - Hydroizomat

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

Vladimír Malych

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

37 747,57

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižená	37 747,57	20,00%	7 549,51

Cena s DPH

v EUR

45 297,08

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov
Objekt: 02-h - Chladenie

Miesto: Pieštany
Objednávateľ:
Zhotoviteľ: Vladimír Malych - Hydroizomat

Dátum: 26. 1. 2023
Projektant:
Spracovateľ: Vladimír Malych

Kód dielu - Popis Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu	37 747,57
D1 - Klimatizačný systém FUJITSU	37 747,57
1.1 - Vonkajšia klimatizačná jednotka	10 456,68
D2 - Vnútorné klimatizačné jednotky:	21 543,72
D3 - Rozdelovač chladiva	511,18
D4 - Potrubie chladiva s tepelnou izoláciou	5 235,99

ROZPOČET

Stavba: Modernizácia vybraných rehabilitačných priestorov

Objekt: 02-h - Chladenie

Miesto: Piešťany

Objednávateľ: Vladimír Malých - Hydroizomat

Zhotoviteľ: Vladimír Malých - Hydroizomat

Dátum: 26. 1. 2023

Projektant: Vladimír Malých

Spracovateľ: Vladimír Malých

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 37 747,57

D D1 Klimatizačný systém FUJITSU 37 747,57

D 1.1 Vonkajšia klimatizačná jednotka 10 456,68

0	M	Pol1	AJY-108 LELDH	ks	1,000	10 456,68	10 456,68
---	---	------	---------------	----	-------	-----------	-----------

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: Chladenie - 33,5 kW Vykurovanie - 34,9 kW N = 10,42 kW, U = 3x400 V/ 50Hz

D D2 Vnútorné klimatizačné jednotky: 21 543,72

0	M	2.1	Kazetové prevedenie AUXB-007 GLEH	ks	1,000	1 191,00	1 191,00
---	---	-----	-----------------------------------	----	-------	----------	----------

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: FUJITSU N = 25W, U = 230 V/ 50Hz QCH =2,0kW, QV = 2,4kW

0	M	Pol2	Káblové diaľkové ovládanie UTY-RNRYZ5 dotykové	ks	1,000	140,64	140,64
---	---	------	--	----	-------	--------	--------

0	M	3.1	Kazetové prevedenie AUXB-012 GLEH	ks	6,000	1 386,00	8 316,00
---	---	-----	-----------------------------------	----	-------	----------	----------

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: FUJITSU N = 29W, U = 230 V/ 50Hz QCH =3,6kW, QV = 4,0kW

0	M	Pol2	Káblové diaľkové ovládanie UTY-RNRYZ5 dotykové	ks	6,000	140,64	843,84
---	---	------	--	----	-------	--------	--------

0	M	4.1	Kazetové prevedenie AUXB-014 GLEH	ks	1,000	1 458,00	1 458,00
---	---	-----	-----------------------------------	----	-------	----------	----------

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: FUJITSU N = 35W, U = 230 V/ 50Hz QCH =4,1kW, QV = 4,5kW

0	M	Pol2	Káblové diaľkové ovládanie UTY-RNRYZ5 dotykové	ks	1,000	140,64	140,64
---	---	------	--	----	-------	--------	--------

0	M	5.1	Kazetové prevedenie AUXB-024 GLEH	ks	1,000	1 956,00	1 956,00
---	---	-----	-----------------------------------	----	-------	----------	----------

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: FUJITSU N = 84W, U = 230 V/ 50Hz QCH =7,1kW, QV = 8,0kW

0	M	Pol2	Káblové diaľkové ovládanie UTY-RNRYZ5 dotykové	ks	1,000	140,64	140,64
---	---	------	--	----	-------	--------	--------

0	M	Pol3	Dekoračný panel UTG-UFYC-W	ks	9,000	817,44	7 356,96
---	---	------	----------------------------	----	-------	--------	----------

P Poznámka k položke:
Poznámka k položke: FUJITSU

D D3 Rozdelovač chladiva 511,18

0	M	Pol4	UTP-AX054A	ks	3,000	46,56	139,68
---	---	------	------------	----	-------	-------	--------

0	M	Pol5	UTP-AX90A	ks	2,000	68,60	137,20
---	---	------	-----------	----	-------	-------	--------

0	M	Pol6	UTP-AX180A	ks	3,000	78,10	234,30
---	---	------	------------	----	-------	-------	--------

D D4 Potrubie chladiva s tepelnou izoláciou 5 235,99

0	M	Pol7	ø6,4	m	23,100	5,50	127,05
---	---	------	------	---	--------	------	--------

0	M	Pol8	ø9,5	m	12,300	8,15	100,25
---	---	------	------	---	--------	------	--------

0	M	Pol9	ø12,7	m	50,500	16,50	833,25
---	---	------	-------	---	--------	-------	--------

0	M	Pol10	ø15,9	m	9,800	18,00	176,40
---	---	-------	-------	---	-------	-------	--------

0	M	Pol11	ø19,1	m	7,700	20,00	154,00
---	---	-------	-------	---	-------	-------	--------

0	M	Pol12	ø22,2	m	5,200	23,20	120,64
---	---	-------	-------	---	-------	-------	--------

0	M	Pol13	ø28,6	m	17,000	28,60	486,20
---	---	-------	-------	---	--------	-------	--------

0	M	Pol14	Prídavné chladivo R410A	kg	4,500	27,00	121,50
---	---	-------	-------------------------	----	-------	-------	--------

0	K	Pol15	Montáž bez DPH		1,000	3 116,70	3 116,70
---	---	-------	----------------	--	-------	----------	----------