

EXISTUJÚCE KONŠTRUKCIE

BÚRACIE PRÁCE

KULTÚRNY DOM

CHODNÍKY - LIATÝ ASFALT = 466,20 M2

SPEVNENÁ PLOCHA - DLAŽBA = 23,23 M2

SPEVNENÁ PLOCHA - KAMENIVO = 270,17 M2

ZELEŇ

BÚRACIE PRÁCE

CHODNÍKY: - LIATÝ ASFALT 50 MM
- BETÓN 100 MM

PARKOVISKO: - KAMENIVO CCA 100 MM
- STAVEBNÁ SUŤ CCA 300 MM

SPEVNENÁ PLOCHA PRI KD: - BETÓN CCA 150 MM

SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD
JASOV
PROJEKT SCHVÁLENÝ
ROZHODNUTÍM Č. 99/2021
DŇA 24. 8. 2021

Ing. Erika SÜTÖOVÁ
autorizovaný stavebný inžinier
Konštrukcie inžinierskych stavieb
5927 * 12

AUTOR NÁVRHU	ING. KAROL KOVÁCS	ZODP. PROJEKTANT	ING. ERIKA SÜTÖOVÁ
VYPRACOVAL	ING. ERIKA SÜTÖOVÁ	KONTROLOVAL	ING. ERIKA SÜTÖOVÁ
INVESTOR	OBEC POPROČ, ŠKOLSKÁ 2, 044 24 POPROČ		
STAVEBNÍK	OBEC POPROČ, ŠKOLSKÁ 2, 044 24 POPROČ		
MIESTO STAVBY	OBEC POPROČ, KÚ POPROČ		
NÁZOV STAVBY	**VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA V AREÁLI KULTÚRNEHO DOMU POPROČ**		
PARCELA	**KÚ POPROČ, PARC. Č. 821/1, 825**		
OBJEKT 04	**SO-04.01 CHODNÍKY A SO-04.02 PARKOVISKO**		
OBSAH	**SITUÁCIA - BÚRACIE PRÁCE**		
ČASŤ	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÉ RIEŠENIE		

VLASTNÍK PROJEKTU
KAROL KOVÁCS s. r. o.
L. SVOBODU 8, 979 01 RIM. SOBOTA
MOBIL +421 - 915 - 977 135

ČÍSLO ZÁKAZKY	2020_18
FORMÁT	630 x 420
DÁTUM	12 / 2020
MIERKA	1 : 200
STUPEŇ	DSP
ARCHÍVNE ČÍSLO	2020_18
ČASŤ	04.01

VŠETKY PRÁVA VYHRADENÉ. ŽIADNA ČASŤ TEJTO PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE SA NESMIE REPRODUKOVAŤ, UKLADAŤ DO INFORMAČNÝCH SYSTÉMOV, ALEBO ROZŠIROVAŤ AKÝMKOĽVEK SPOSOBOM - ELEKTRONICKY, MECHANICKY, FOTOGRAFICKY ALEBO INAK BEZ PREDCHÁDZAJÚCEHO SÚHLASU MAJITEĽA AUTORSKÝCH PRÁV