

Odberateľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Projektant: Ing.Arch. Lukáš Vachuna, Ing. Peter Jacko
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík
JKSO :
Dátum: 25.05.2021

Stavba : Trenčianska univerzita-Revitalizácia okolia Trenčianskej univerzity
Objekt : SO-01 - Mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu
Časť :SO-01.1 - Výmena povrchov spevnených plôch

Rozpočet výroba

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	221	113107113	Odstránenie podkladov alebo krytov z kameniva faž. hr. 200-300 mm, do 200 m2	451,000	m2			
2	221	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	451,000	m2			
3	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	270,600	m3			
4	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	270,600	m3			

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

5	013	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	766,700	t			
6	013	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	7 667,000	t			
7	321	979082312	Vodorovná doprava sute a vybúraných hmôt po suchu do 500 m	766,700	t			
8	013	9954.1	Zneškodnenie odpadov neznečistených škodlivinami	766,700	t			

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

Rozpočet celkom:



Odberateľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 Projektant: Ing.Arch. Lukáš Vachuna, Ing. Peter Jacko
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík
 JKSO :
 Dátum: 25.05.2021

Stavba : Trenčianska univerzita-Revitalizácia okolia Trenčianskej univerzity
 Objekt : SO-01 - Mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu
 Časť :SO-01.2 – Detské ihrisko

Rozpočet výroba

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

MATERIÁL

1	MAT	5530M2325.5	Hojdačka -Detský prvok -viď.TS	2,000	kus
---	-----	-------------	--------------------------------	-------	-----

MATERIÁL spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV

5 - KOMUNIKÁCIE

2	221	564281111	Podklad zo štrkopiesku hr. 300 mm	70,000	m2
---	-----	-----------	-----------------------------------	--------	----

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	39,000	m
4	MAT	5921B0117	Obrubník parkový Premac 100x20x5cm sivý	39,000	kus
5	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	5,000	m3
6	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	58,438	t
7	221	998222091	Priplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt pozemnej komunikácie z kameniva	58,438	t

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

OSTATNÉ

8	NAD	E21590.1	Zhutnenie podložia po vrstvách	70,000	m2
9	NAD	R77.1	Pružná priepustná podložka SBR (zmes gum. granulátu a PU pojiva) hr. 25 mm	70,000	.
10	NAD	R77.2	EPDM povrch pre športové ihriská min. hr. 10 mm	70,000	m2

OST - vedľajšie rozpočtové náklady

11	800	002041.1	Montáž prvkov detského ihriska	1,000	kmpł.
----	-----	----------	--------------------------------	-------	-------

OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:

OSTATNÉ spolu:

Rozpočet celkom:



Odberateľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 Projektant: Ing.Arch. Lukáš Vachuna, Ing. Peter Jacko
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík
 JKSO :
 Dátum: 25.05.2021

Stavba : Trenčianska univerzita-Revitalizácia okolia Trenčianskej univerzity
 Objekt : SO-01 - Mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu
 Časť :SO-01.3 – Multifunkčné ihrisko

Rozpočet výroba

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

MATERIÁL

1	MAT	5530M2310.1	Volejbalová sada komplet (púzdro,tyče,sieť)	1,000	kus			
2	MAT	5530M2310.2	Basketbalový kôš komplet(konštrukcia,doska,obruč,sieť)	2,000	kus			
3	MAT	5530M2310.3	Žiarovo pozinkovaný stĺp oplotenia do výšky 4 m vrátane výstuží	24,000	kus			
4	MAT	5530M2310.4	Ochranná sieť , oko 45x45 mm,výška 4 m	280,000	m2			

MATERIÁL spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV

5 - KOMUNIKÁCIE

5	221	564281111	Podklad zo štrkopiesku hr. 300 mm	294,000	m2			
---	-----	-----------	-----------------------------------	---------	----	--	--	--

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

6	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou	70,000	m			
7	MAT	5921B0117	Obrubník parkový Premac 100x20x5cm sivý	70,000	kus			
8	221	918101111	Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15	10,000	m3			
9	221	998222011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva	209,542	t			
10	221	998222091	Priplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt pozemnej komunikácie z kameniva	209,542	t			

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

OSTATNÉ

11	NAD	E21590.1	Zhutnenie podložia po vrstvách	294,000	m2			
12	NAD	R77.3	Čiarovanie ihriska	250,000	bm			
13	NAD	R77.1	Pružná priepustná podložka SBR (zmes gum. granulátu,kameniva a PU požiiva) hr. 25 mm	294,000	m2			
14	NAD	R77.2	Športový EPDM povrch hr. 10 mm	294,000	m2			
15	800	002041.2	Montáž ochranného oplotenia a prvkov multifunkčného ihriska	1,000	súbor			

OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:

OSTATNÉ spolu:

Rozpočet celkom:



Odberateľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Projektant: Ing.Arch. Lukáš Vachuna, Ing. Peter Jacko
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík
JKSO :
Dátum: 25.05.2021

Stavba : Trenčianska univerzita-Revitalizácia okolia Trenčianskej univerzity
Objekt : SO-01 - Mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu
Časť :SO-01.4 – ihrisko pre stolný tenis

Rozpočet výroba

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

MATERIÁL

1 MAT 5530M2326,1 Stôl na stolný tenis 3,000 kus

MATERIÁL spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV

5 - KOMUNIKÁCIE

2 221 564281111 Podklad zo štrkopiesku hr. 300 mm 80,000 m2

5 - KOMUNIKÁCIE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

3 221 916561111 Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou 36,000 m
4 MAT 5921B0117 Obrubník parkový Premac 100x20x5cm sivý 36,000 kus
5 221 918101111 Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 5,000 m3
6 221 998222011 Presun hmôt pre pozemné komunikácie, kryt z kameniva 64,193 t
7 221 998222091 Priplatok za zväčšený presun do 1000 m pre kryt pozemnej komunikácie z kameniva 64,193 t

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

OSTATNÉ

8 NAD E21590.1 Zhutnenie podložia po vrstvách 80,000 m2
9 NAD R77.1 Pružná priepustná podložka SBR (zmes gum. granulátu a PU pojiva) hr. 25 mm 80,000 m2
10 NAD R77.2 EPDM povrch pre športové ihriská min. hr. 10 mm 80,000 m2

OST - vedľajšie rozpočtové náklady

11 800 002041.1 Montáž prvkov ihriska 1,000 kmpl.

OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:

OSTATNÉ spolu:

Rozpočet celkom:



Odberateľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Projektant: Ing.Arch. Lukáš Vachuna, Ing. Peter Jacko
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík
JKSO :
Dátum: 25.05.2021

Stavba : Trenčianska univerzita-Revitalizácia okolia Trenčianskej univerzity
Objekt : SO-01 - Mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu
Časť :SO-01.5 – Workoutové ihrisko

Rozpočet výroba

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

MATERIÁL

1	MAT	744,10	CAMPUS BIN praktický kôš pre odpadky	2,000	ks			
2	MAT	744,2	PARKOUR UNIT športový systém pre 14 atlétov	1,000	kompl.			
3	MAT	744,3	PARKOUR BLOCKs	2,000	kompl.			
4	MAT	744,4	STEPPER plyometrické stupienky (kompl.=3 ks)	1,000	kompl.			
5	MAT	744,8	ICON 3 viacúčelový objekt ART&SPORT	1,000	kompl.			
6	MAT	744,1	FTS WORKOUT Funkčný tréningový systém pre 11 atlétov	1,000	kompl.			
7	MAT	744,11	CAMPUS SET spoločné sedenie pre študentov	3,000	kompl.			
8	MAT	744,12	ECO prírodná dopadová vrstva, hrúbka 30cm 207m2	207,000	m2			
9	MAT	744,5	BALL POINT funkčné guľové prvky (1 kompl.=6 ks)	1,000	kompl.			
10	MAT	744,6	ICON 1 viacúčelový objekt ART&SPORT	1,000	kompl.			
11	MAT	744,7	ICON 2 viacúčelový objekt ART&SPORT	1,000	kompl.			
12	MAT	744,9	INFO POINT Informačné stojany pre atlétov	1,000	ks			

MATERIÁL spolu:

OSTATNÉ

OST - vedľajšie rozpočtové náklady

13	800	002111.01	Montáž PARKOUR & WORKOUT ZÓNY	1,000	súbor			
----	-----	-----------	-------------------------------	-------	-------	--	--	--

OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:

OSTATNÉ spolu:

Rozpočet celkom:



Odberateľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 Projektant: Ing.Arch. Lukáš Vachuna, Ing. Peter Jacko
 Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík
 JKSO :
 Dátum: 25.05.2021

Stavba : Trenčianska univerzita-Revitalizácia okolia Trenčianskej univerzity
 Objekt : SO-01 - Mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu
 Časť :SO-01.6 - Oplotenie

Rozpočet výroba

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

MATERIÁL

1	MAT	548.1	Plotový dielec,Výška: 1000mm, Dĺžka: 2000mm,viď.TS	114,000	ks			
2	MAT	548.2	Stĺpiky k plotovému panelu : Profil stĺpika: 60x60x2mm, Výška stĺpika: výška plotového panelu + 600mm	115,000	ks			
3	MAT	548.3	Posúvne brány na kolajnici dl.6 m ,viď.TS	2,000	ks			
4	MAT	548.4	Bránka malá š. 1 m , viď. TS	1,000	ks			

MATERIÁL spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

5	221	113107132	Odstránenie podkladov alebo krytov z betónu prost. hr. 150-300 mm, do 200 m2	30,000	m2			
6	272	132101101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 1-2 do 100 m3	95,000	m3			
7	272	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	95,000	m3			
8	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	95,000	m3			
9	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	95,000	m3			
10	272	180402111	Založenie parkového trávnikového výsevom v rovine	500,000	m2			
11	MAT	005724100	Zmes trávna parková rekreačná	10,000	kg			
12	001	181301101	Rozprestretie ornice, sklon do 1:5 do 500 m2 hr. do 10 cm	500,000	m2			
13	231	183403114	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine	500,000	m2			

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

2 - ZÁKLADY

14	002	271571112	Vankúš pod základy zo štrkopiesku netriedeného	20,000	m3			
15	011	274313611	Základové pásy z betónu prostého tr. C16/20	78,000	m3			
16	253	274361112	Vystuženie zákl. pásu z ocele 10425	1,500	t			

2 - ZÁKLADY spolu:

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

17	011	311271203	Muriwo nosné z betónových tvárnic PREMAC DT30 hr. 300mm bez výplne	35,700	m3			
----	-----	-----------	--	--------	----	--	--	--

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

18	013	961044111	Búranie základov z betónu prostého alebo otvorov nad 4 m2	20,000	m3			
19	013	979081111	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	65,000	t			
20	013	979081121	Odvoz sute a vyburaných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	650,000	t			
21	321	979082312	Vodorovná doprava sute a vyburaných hmôt po suchu do 500 m	65,000	t			
22	013	9954.1	Zneškodnenie odpadov neznečistených škodlivinami	65,000	t			

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

OSTATNÉ

OST - vedľajšie rozpočtové náklady

23	800	00211.1	Montáž oplotenia	238,000	bm			
----	-----	---------	------------------	---------	----	--	--	--

OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:

OSTATNÉ spolu:

Rozpočet celkom:



Odberateľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Projektant: Ing.Arch. Lukáš Vachuna, Ing. Peter Jacko
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík
JKSO :
Dátum: 25.05.2021

Stavba : Trenčianska univerzita-Revitalizácia okolia Trenčianskej univerzity
Objekt : SO-01 - Mestské prvky napr. prvky drobnej infraštruktúry urbánneho dizajnu
Časť :SO-01.7 - Mobiliár

Rozpočet výroba

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

MATERIÁL

1	MAT	5530M2535.1	Lavička s operadlom min.rozmer 1700x500 mm	12,000	kus			
2	MAT	5530M2535.2	Lavička bez operadla min. rozmer 1700x400 mm	8,000	kus			
3	MAT	5530M2535	Stojan na bicykle	3,000	kus			
4	MAT	5530M2535.4	Altánok	5,000	kus			

MATERIÁL spolu:

OSTATNÉ

OST - vedľajšie rozpočtové náklady

5	800	002111.1	Montáž prvkov	1,000	súbor			
---	-----	----------	---------------	-------	-------	--	--	--

OST - vedľajšie rozpočtové náklady spolu:

OSTATNÉ spolu:

Rozpočet celkom:



Odberateľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Projektant: Ing.Arch. Lukáš Vachuna, Ing. Peter Jacko
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík
JKSO :
Dátum: 25.05.2021

Stavba : Trenčianska univerzita-Revitalizácia okolia Trenčianskej univerzity

Objekt :SO-02 - Opatrenia pre zníženie hluku v urbanizovanom prostredí

Časť :SO-02.1 - Sadové úpravy

Rozpočet výroba

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	312	185401110.1	VÝSADBA - KRY (živé ploty šírky 1,5 m: 194,4 m ² - trojspon 50 cm, šírky 1.0 m: 106 m ² - líniový spon 40 cm - celkom 694	1,000	súbor.			
2	312	185401110.2	DOSADBA KROV DO EXISTUJÚCICH ŽIVÝCH PLOTOV (cca 10% z celkovej dĺžky všetkých segmentov (155,7 b.m.) = 15,6 b.m á 2,5 ks	1,000	súbor			
3	312	185401110.3	VÝSADBA - STROMY (33 ks)	1,000	súbor			
4	312	185401110.4	ZALOŽENIE ZÁHONOVÝCH A VÝSADBOVÝCH PLÔCH (záhonové plochy: 82,1 m ²)	1,000	súbor			
5	312	185401110.5	VÝSADBA - OKRASNÉ TRVALKY A TRÁVY (474 ks)	1,000	súbor			
6	312	185401110.6	TRÁVNIK - REKONŠTRUKCIA - VÝSEV (803,3 m ²)	1,000	súbor			
7	312	185401110.7	TRÁVNIK - LÚČNY - VÝSEV (683,6 m ²)	1,000	súbor			

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

Rozpočet celkom:



Odberateľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Projektant: Ing.Arch. Lukáš Vachuna, Ing. Peter Jacko
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík
JKSO :
Dátum: 25.05.2021

Stavba : Trenčianska univerzita-Revitalizácia okolia Trenčianskej univerzity
Objekt :SO-03 - Zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a dažďovú vodu
Časť :SO-03.1 . Dažďová záhrada

Rozpočet výroba

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	232	184803211.1	DAŽĎOVÁ ZÁHRADA (18 m2, 96 ks rastlín)	1,000	súbor			
---	-----	-------------	--	-------	-------	--	--	--

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

Rozpočet celkom:



Odberateľ: Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
Projektant: Ing.Arch. Lukáš Vachuna, Ing. Peter Jacko
Dodávateľ:

Spracoval: Ing. Jaroslav Jakubík
JKSO :
Dátum: 25.05.2021

Stavba : Trenčianska univerzita-Revitalizácia okolia Trenčianskej univerzity
Objekt :SO-03 - Zavedenie osobitných zberných systémov na odpadovú a da.d.ovu vodu
Časť :SO-03.2 – Drenážny systém

Rozpočet výroba

Prehľad rozpočtových nákladov v EUR

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
------------	----------	-------------	---	-----------------	----------------	-----------------	-------	-------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1	272	132101101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 1-2 do 100 m3	30,000	m3			
2	272	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4	30,000	m3			
3	272	167101101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	30,000	m3			

1 - ZEMNE PRÁCE spolu:

2 - ZÁKLADY

4	002	271571111	Vankúš pod základy zo štrkopiesku triedeného	30,000	m3			
5	MAT	59224C120	Šachty kanalizačné DN 1000 typ Q.1 hrúbka steny 90mm	4,000	kompl.			

2 - ZÁKLADY spolu:

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

6	013	979081111	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku do 1 km	58,191	t			
7	013	979081121	Odvoz sute a vybraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	589,100	t			
8	MAT	2865P3005	Rúra flexodrenážna s perforáciou DN 80	176,000	m			
9	321	979082312	Vodorovná doprava sute a vybraných hmôt po suchu do 500 m	58,191	t			
10	013	9954.1	Zneškodnenie odpadov neznečistených škodlivinami	58,191	t			

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:

OSTATNÉ

11	NAD	KP45KP45.1	Montáž drenážneho systému a zapojenie do vsakovacej šachty	1,000	kompl.			
----	-----	------------	--	-------	--------	--	--	--

OSTATNÉ spolu:

Rozpočet celkom:

