Severný pohľad



Západný pohľad



Južný pohľad



Východný pohľad



LEGENDA MATERIÁLOV:

- – Pôvodné konštrukcie (predsadený obvodový plášť z pórobetónových panelov, nosná konštrukcia ŽB skelet, priečky z plných pálených tehál)
- – Nové konštrukcie

LEGENDA BÚRACÍCH PRÁC:

- I. – Vybúranie zdvojených kovových okien zaskl. jedným čírim sklom vrátane demontáže oplechovania a vnútorného parapetu
- II. – Vybúranie zasklených copilitových stien, vrátane ocelového rámu a oplechovania parapetu
- III. – Vybúranie zamurovania pôvodných okien a dverí
- IV. – Vybúranie ocelových vrát dvojkrídlových vrátane ocelového rámu
- V. – Demontáž ochranných mreží na oknách
- X. – Vybúranie betónových vyrovnávajúcich schodov
- XIV. – Demontáž ocelového požiarneho rebríka za účelom spätnej montáže .
- XV. – Prierazy ø100mm až ø125 mm pre VZT: cez ŽB strop hr. 150mm a cez obvodovú stenu hr. 320 mm.
- XVII. – Demontáž oplechovania atiky R.Š: 500 mm
- XVIII. – Demontáž ocelového prístrešku komplet vrátane strešnej krytiny lemovania pri obvodovom plášti a poodkvapného žlabu
- XIX. – Vybúranie nakladacej rampy po úroveň terénu, vybúranie základov v nevyhnutnom rozsahu
- XXII. – Búranie oplotenia – betónové panely vložené medzi ocelové I nosníky vrátane monolitických betónových základov
- XXIV. – Demontáž drobných predmetov na fasáde (informačná tabuľa, erb, ...) za účelom spätnej montáže
- XXV – Demontáž svietidiel nachádzajúcich na fasáde – zhrnuté v časti. ELEKTORINŠTALÁCIE

Realizačný projekt

Projektant "Ing. Attila Farkaš – Projektovanie stavieb" je majiteľom autorských práv pre tento projekt: Kopírovanie, alebo použitie projektu alebo jeho časti pre iný účel, alebo stupeň ako bol spracovaný je možné len s jej súhlasom. porušenie práv je trestné v zmysle zákona č. 185/2015 Z.z.

HLAVNÝ PROJEKTANT	ING. FARKAŠ ATTILA
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	ING. TÖMÖL JURAJ
VYPRACOVAL	ING. FARKAŠ ATTILA
INVESTOR: NOVOHRADSKÉ MÚZEUM A GALÉRIA, Kubínyho námestie č.3, 984 01 Lučenec	

Ing. Attila Farkaš
- PROJEKTOVANIE STAVIEB
Pinciná 119, 984 01
mobil: 0911 613 743
email: ing.farkasattila@gmail.com
IČO: 47 909 374, DIČ: 1075746419

STAVBA: Rekonštrukcia depozitu a prístavba k depozitu, súp.č.: 658, ul. Adyho, Lučenec	Č.ZÁKAZKY: 11/2018	Č. SADY:
	DÁTUM: 12/2018	
ČASŤ: III. STAVEBNÁ ČASŤ	FORMÁT: 3 x A4	
OBSAH: Skutkový stav - Pohľady	MIERKA: 1:100	Č.VÝKR.: 4.