A.4 NÁVRH UCHÁDZAČA NA PLNENIE KRITÉRIÍ

Názov zákazky: **Kompletná modernizácia zverinca**

Uchádzač:

obchodné meno: MVK mont, s.r.o.
Sídlo: HORNÁ 190/1, 953 05 ČIERNE KĽAČANY
IČO: 51003929
DIČ: 2120559067
IČ DPH: SK2120559067
zapísaný v registri: OBCHODNOM REGISTRI, OKRES. SÚDU NITRA Odd. Sro, vl. č. 43716/N
v mene ktorého koná: DENISA KABÁTOVÁ, KONATEĽ
bankové spojenie: TATRA BANKA
IBAN: SK 87 1100 0000 0029 4106 5710
SWIFT: TATRSKBX

Návrh uchádzača na plnenie kritérií:

Názov položky	Celková cena bez DPH (€)	Sadzba DPH v %	Výška DPH (€)	Celková cena s DPH (€)
Celková cena za celý predmet zákazky	343 712,25	20	68742,45	412 454,7

* Ak uchádzač nie je platcom DPH, uvedie pre sadzbu DPH slovné spojenie „Neaplikuje sa".
Takýto uchádzač týmto prehlasuje, že v prípade zmeny postavenia na platcu DPH je ním predložená cena konečná a nemenná a bude považovaná za cenu na úrovni s DPH.

Uchádzač predložením tejto ponuky zároveň prehlasuje, že je dôkladne oboznámený s celým obsahom súťažných podkladov, súhlasí s obsahom návrhu zmluvy, ktorá je súčasťou súťažných podkladov v tomto procese verejného obstarávania, nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, všetky uchádzačom predložené doklady, dokumenty, vyhlásenia a údaje uvedené v ponuke alebo akejkoľvek inej komunikácii s verejným obstarávateľom týkajúcej sa tohto verejného obstarávania sú pravdivé a úplné, predkladá iba jednu ponuku a nie je členom skupiny dodávateľov, ktorá ako iný uchádzač predkladá ponuku.

Podaním ponuky uchádzač zároveň vyhlasuje, že akceptuje celý predmet zákazky a všetky podmienky jeho poskytovania stanovené v súťažných podkladoch a súhlasí, že ak sa stane úspešným, bude plniť predmet zákazky v súlade s týmito požiadavkami a podmienkami a že tento návrh na plnenie kritérií bude súčasťou uzatvorenej zmluvy.

V Čierne Kľačany, dňa 20.2.2023

MVK mont, s. r. o.
Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
IČO: 51 003 929 DIČ: 2120559067
e-mail: mvk.montsro@email.com
Mob.: 0911 [redacted]

(podpis osoby oprávnenej konať za uchádzača)

.....

Meno a priezvisko osoby oprávnenej konať za uchádzača

DENISA KABÁTOVÁ, KONATEĽ

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: P_2304_01_01b
Stavba: NÚRCH - rekonštrukcia vybraných priestorov

JKSO:		KS:	
Miesto:	Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku	Dátum:	20.2.2023
Objednávateľ:	NURCH Piešťany , nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany	IČO:	
		IČ DPH:	
Zhotoviteľ:	MVK mont, s. r. o., Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany	IČO:	51003929
		IČ DPH:	SK2120559067
Projektant:	Proktik spol. s. r. o.	IČO:	
		IČ DPH:	
Spracovateľ:		IČO:	
		IČ DPH:	

Poznámka:

Cena bez DPH **343 712,25**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	20,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	20,00%	**343 712,25**	**68 742,45**

Cena s DPH **v** **EUR** **412 454,70**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

MVK mont, s. r. o.
Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
IČO: 51 003 929 DIČ: 2120559067
e-mail: mvk.montsro@gmail.com
Mob.: 0911 42[redacted]

20.2.2023

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečia[redacted]

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: P_2304_01_01b

Stavba: **NÚRCH - rekonštrukcia vybraných priestorov**

Miesto: **Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku** Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: NURCH, Piešťany, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany Projektant:

Zhotoviteľ: MVK mont, s. r. o., Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		**343 712,25**	**412 454,70**
02-01	**Stavebná časť**	176 250,47	211 500,56
02-01-01	**Búracie práce**	35 814,37	42 977,24
02-01-02	**Konštrukcie**	10 185,33	12 222,40
02-01-03	**Svetlíky**	23 080,72	27 696,86
02-01-04	**Vnútroné úpravy**	59 250,65	71 100,78
02-01-06	**Výplne otvorov**	41 427,07	49 712,48
02-01-07	**Stavebné úpravy**	2 449,25	2 939,10
02-01-08	**Lešenie, čistenie**	4 043,08	4 851,70
02-02-b	**Zdravotechnika**	10 705,12	12 846,14
02-02-c	**Elektroinštalácia**	20 715,25	24 858,30
02-02-d	**Vzduchotechnika**	136 041,41	163 249,69

MVK mont, s. r. o.
Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
IČO: 51 003 929 DIČ: 2120559067
e-mail: mvk.montsro@gmail.com
Mob.: 0911 [redacted]

ROZPOČET

MVK mont, s. r. o.
Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
IČO: 51 003 929 DIČ: 2120559067
e-mail: mvk.montsro@gmail.com
Mob.: 0911 [redacted]

Stavba:
NÚRCH - rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
SO 02 - Zverinec 02-01 - Stavebná časť
Časť:
02-01-01 - Búracie práce

Miesto:	Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku	Dátum:	20.02.2023
Objednávateľ:	NURCH Piešťany, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany	Projektant:	Portik spol. s. r. o.
Zhotoviteľ:	MVK mont, s. r. o., Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany	Spracovateľ:	

Náklady z rozpočtu — 35 814,37

D HSV — Práce a dodávky HSV — 30 885,31

D 9 — Ostatné konštrukcie a práce-búranie — 30 885,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
1	K	962031132.S	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z tehál pálených, plných alebo dutých hr. do 150 mm, -0,19600t	m2	199,612	3,46	690,66
2	K	962052211.S	Búranie muriva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetonového nadzákladného, -2,40000t	m3	1,838	167,29	307,48
3	K	965044201.S	Brúsenie existujúcich betónových podláh, zbrúsenie hrúbky do 3 mm -0,00600t	m2	343,047	6,98	2 394,47
4	K	965081712.S.r	Búranie nášlapnej vrstvy podlahy	m2	343,047	2,64	905,64
5	K	967031132.S	Prikresanie rovných ostení, bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v murive tehl. na maltu, -0,05700t	m2	5,454	8,07	44,01
6	K	967031732.S	Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu hr. do 100 mm, -0,18300t	m2	0,220	9,14	2,01
7	K	967041112.S	Prikresanie rovných ostení bez odstupu, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t	m2	4,200	37,33	156,79
8	K	968061115.S	Demontáž okien drevených, 1 bm obvodu - 0,008t	m	5,200	3,15	16,38
9	K	968061125.S	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy do 2 m2, -0,02400t	ks	38,000	0,82	31,16
10	K	968072455.S	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy do 2 m2, -0,07600t	m2	72,820	26,85	1 955,22
11	K	971038631.S	Vybúranie otvorov v murive z tvárnic veľ. plochy do 4 m2 hr. do 150 mm, -0,16500t	m2	43,779	5,02	219,77
12	K	971052651.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 4 m2, hr. do 600 mm, -2,40000t	m3	2,569	327,84	842,22
13	K	974031265.S	Vysekanie rýh v murive tehlovom na akúkoľvek maltu v priestore priľahlom k stropnej konštrukcii do hĺbky 150 mm a š. do 200 mm, -0,05400 t	m	24,750	11,56	286,11
14	K	974042564.S	Vysekanie rýh v betónovej dlažbe do hĺbky 150 mm a šírky do 150 mm, -0,05000t	m	41,700	14,75	615,08
15	K	974083113.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 100 do 150 mm	m	83,400	19,68	1 641,31
16	K	978011191.S	Otlčenie omietok stropov vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,05000t	m2	339,121	4,55	1 543,00
17	K	978013191.S	Otlčenie omietok stien vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 100 %, -0,04600t	m2	562,263	3,58	2 012,90
18	K	978071311.S	Odsekanie a odstránenie izolácie z dosiek hr. do 50 mm, -0,09300t	m2	180,235	8,10	1 459,90
19	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	145,274	12,46	1 810,11
20	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	145,274	16,11	2 340,36
21	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 212,946	0,51	2 148,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	145,274	12,57	1 826,09
23	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	1 162,192	1,41	1 638,69
24	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	135,963	40,00	5 438,52
25	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	9,311	60,00	558,66
	D	99	Presun hmôt HSV				0,17
26	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,004	43,48	0,17
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 102,83
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				365,00
27	K	725.bp	Demontáž zariaďovacích predmetov	súb	1,000	365,00	365,00
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				1 917,83
28	K	763129521.S.r	Demontáž sadrokartónovej predsadenej alebo šachtovej steny, s jednoduchou drevenou konštrukciou	m2	180,235	4,82	868,73
29	K	763139531.S.r	Demontáž podhľadu	m2	268,999	3,90	1 049,10
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				470,00
30	K	767.B12	Demontáž prekladacích kabín	súb	1,000	240,00	240,00
31	K	767.B17	Demontáž vrchnej časti svetlíka	súb	1,000	230,00	230,00
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				350,00
32	K	769.b06	Odstránenie VZT prestupov	súb	1,000	350,00	350,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 317,05
33	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodínn	hod	74,200	17,75	1 317,05
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				509,18
34	K	000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	1,000	339,45	339,45
35	K	000700051.S.r	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	%	0,500	339,45	169,73
	D	VP	Práce naviac				0,00

MVK mont, s. r. o.
Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
IČO: 51 003 929 DIČ: 2120559067
e-mail: mvk.montsro@gmail.com
Mob.: 0911 425 [redacted]

ROZPOČET

Stavba:
NÚRCH - rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01 - Stavebná časť SO 02 - Zverinec
Časť:
02-01-02 - Konštrukcie

Miesto:	Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku	Dátum:	20.02.2023
Objednávateľ:	NURCH Piešťany, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany	Projektant:	Portik spol. s.r.o.
Zhotoviteľ:	MVK mont, s. r. o., Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 185,33**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				9 518,76
	D	3	Zvislé a kompletné konštrukcie				8 052,35
1	K	310237241.S	Zamurovanie otvoru s plochou do 0,25 m2 v murive nadzákladného tehlami do 300 mm	ks	42,000	28,30	1 188,60
2	K	311272021.S	Murivo nosné (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 200 mm	m3	6,743	227,17	1 531,81
3	K	317160172.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1250 mm	ks	5,000	23,44	117,20
4	K	317160173.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1500 mm	ks	6,000	26,45	158,70
5	K	317160174.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 1750 mm	ks	6,000	29,95	179,70
6	K	317160175.S	Keramický preklad nenosný šírky 145 mm, výšky 71 mm, dĺžky 2000 mm	ks	3,000	33,90	101,70
7	K	340238265.S	Zamurovanie otvorov plochy od 0,25 do 1 m2 z pórobetónových tvárnic hladkých hrúbky 150 mm	m2	4,830	40,82	197,16
8	K	342272051.S	Priečky z pórobetónových tvárnic hladkých s objemovou hmotnosťou do 600 kg/m3 hrúbky 150 mm	m2	111,320	41,12	4 577,48
	D	99	Presun hmôt HSV				1 466,41
9	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	33,726	43,48	1 466,41
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				98,04
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				98,04
10	K	767.ok	D+M - Uloženie prekladu na oceľovú konštrukciu v tvare L	ks	1,000	98,00	98,00
11	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,040	0,90	0,04
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				421,80
12	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	9,500	24,40	231,80
13	*M*	*999000000100.S.r*	*Ostatný materiál*	*eur*	*1,000*	*190,00*	*190,00*
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				146,73
14	K	000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	1,000	97,82	97,82
15	K	000700051.S.r	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	%	0,500	97,82	48,91
	D	VP	Práce naviac				0,00

MVK mont, s. r. o.
Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
IČO: 51 003 929 DIČ: 2120559067
e-mail: mvk.montsr
Mob.: 0911 4

ROZPOČET

Stavba:
NÚRCH - rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01 - Stavebná časť SO 02 - Zverinec
Časť:
02-01-03 - Svetlíky

Miesto:	Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku	Dátum:	20.02.2023
Objednávateľ:	NURCH Piešťany, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany	Projektant:	Portik spol. s.r.o.
Zhotoviteľ:	MVk mont, s. r. o. ,Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**23 080,72**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				6 263,03
	D	1	Zemné práce				3 844,24
1	K	131211101.S	Hĺbenie jám v hornine tr.3 súdržných - ručným náradím	m3	33,200	68,73	2 281,84
2	K	131211119.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení jám ručným náradím v hornine tr. 3	m3	16,600	13,75	228,25
3	K	162301102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 1000 m	m3	6,640	4,08	27,09
4	K	162501105.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	192,560	0,52	100,13
5	K	167101101.S	Nakladanie neuľahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	6,640	9,12	60,56
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	11,952	19,50	233,06
7	K	175101201.S	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	26,560	30,21	802,38
8	K	180402112.S	Založenie trávnika parkového výsevom na svahu nad 1:5 do 1:2	m2	66,400	1,45	96,28
9	*M*	*005720001400.S*	*Osivá tráv - semená parkovej zmesi*	*kg*	*2,052*	*7,14*	*14,65*
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				210,59
10	K	631571010.S.r	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	3,320	63,43	210,59
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 942,93
11	K	965043331.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s poterom,teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	1,988	165,74	329,49
12	K	965082920.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.do 100 mm, -1,40000t	m3	3,320	17,58	58,37
13	K	974083111.S	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky do 50 mm	m	79,200	7,73	612,22
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	9,789	16,11	157,70
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	283,881	0,51	144,78
16	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	9,789	12,57	123,05
17	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	78,312	1,41	110,42
18	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	9,022	40,00	360,88
19	K	979089612.S	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	0,767	60,00	46,02
	D	99	Presun hmôt HSV				265,27

MVK mont, s. r. o.
Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
IČO: 51 003 929 DIČ: 2120559067
e-mail: mvk.montsro@
Mob.: 0911 425

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	6,101	43,48	265,27
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				15 682,78
	D	712	Izolácie striech, povlakové krytiny				2 770,36
21	K	712300841.S	Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10° machu, -0,00200t	m2	83,600	0,49	40,96
22	K	712370050.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10°PVC-P fóliou položenou voľne so zvarením spoju	m2	66,400	4,17	276,89
23	*M*	*245920000400.S*	*Čistič - doplnok k fóliovým systémom*	*ks*	*2,656*	*21,05*	*55,91*
24	*M*	*245920000900.S*	*Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P*	*kg*	*0,531*	*16,06*	*8,53*
25	*M*	*283220002000.S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech*	*m2*	*76,360*	*7,79*	*594,84*
26	K	712873230.S	Zhotovenie povlakovej krytiny vytiahnutím izol.povlaku z PVC-P fólie na konštrukcie prevyšujúce úroveň strechy do 50 cm so zvarením spoju	m2	17,200	8,76	150,67
27	*M*	*245920000900.S*	*Zálievka pre poisťovanie tesnosti zvarov fóliou z PVC-P*	*kg*	*0,143*	*16,06*	*2,30*
28	*M*	*283220002000.S*	*Hydroizolačná fólia PVC-P hr. 1,5 mm izolácia plochých striech*	*m2*	*19,780*	*7,79*	*154,09*
29	K	712973420.S	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 125 mm, ohyb 90-135°	m	34,400	12,04	414,18
30	*M*	*311690001000.S*	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	*ks*	*275,200*	*0,15*	*41,28*
31	K	712973780.S	Detaily k termoplastom všeobecne, stenový kotviaci pásik z hrubopoplast. plechu RŠ 50 mm	m	34,400	15,48	532,51
32	*M*	*311690001000.S*	*Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový*	*ks*	*275,200*	*0,15*	*41,28*
33	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	167,200	0,70	117,04
34	*M*	*693110004500.S*	*Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2*	*m2*	*192,280*	*1,43*	*274,96*
35	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	27,050	2,40	64,92
	D	713	Izolácie tepelné				21,72
36	K	713131132.S	Montáž tepelnej izolácie stien minerálnou vlnou, celoplošným prilepením	m2	1,560	6,17	9,63
37	*M*	*631440041900.S*	*Doska z minerálnej vlny hr. 80 mm, izolácia pre nezaťažené ľahké priečky, šikmé strechy, stropy, podhľady*	*m2*	*1,591*	*7,43*	*11,82*
38	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	0,210	1,30	0,27
	D	764	Konštrukcie klampiarske				159,10
39	K	764731113.S.r	Oplechovanie VZT potrubia	m	4,300	36,51	156,99
40	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,140	1,85	2,11
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				12 731,60
41	K	767.bSV	Demontáž svetlíka	ks	8,000	45,25	362,00
42	K	767.rSV	D+M - Svetlík	ks	8,000	1 450,00	11 600,00
43	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	65,220	11,80	769,60
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				838,06
44	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	26,150	24,40	638,06
45	*M*	*999000000100.S.r*	*Ostatný materiál*	*eur*	*1,000*	*200,00*	*200,00*
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				296,85
46	K	000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	1,000	197,90	197,90

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
47	K	000700051.S.r	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	%	0,500	197,90	98,95

D VP Práce naviac 0,00

MVK mont, s. r. o.
Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
IČO: 51 003 929 DIČ: 2120559067
e-mail: mvk.montsro@gmail.com
Mob.: 0911 [redacted]

ROZPOČET

MVK mont, s. r. o.
Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
IČO: 51 003 929 DIČ: 2120559067
e-mail: mvk.montsro@gmail.com
Mob.: 0911 425 889

[redacted]

Stavba:
NÚRCH - rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01 - Stavebná časť SO 02 - Zverinec
Časť:
02-01-04 - Vnútroné úpravy

Miesto:	Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku	Dátum:	20.02.2023
Objednávateľ:	NURCH Piešťany, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany	Projektant:	Portik spol. s.r.o.
Zhotoviteľ:	MVK mont, s. r. o., Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**59 250,65**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				20 616,51
	D	4	Vodorovné konštrukcie				41,64
1	K	451572111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	0,650	64,06	41,64
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				19 654,75
2	K	611460122.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou hĺbkovou na nasiakavé podklady	m2	344,210	3,42	1 177,20
3	K	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	40,564	12,60	511,11
4	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	848,506	1,83	1 552,77
5	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	848,506	11,54	9 791,76
6	K	612481031.S	Rohový profil z pozinkovaného plechu pre hrúbku omietky 8 až 12 mm	m	509,104	2,81	1 430,58
7	K	631312141.S	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	1,976	179,66	355,01
8	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	350,725	0,66	231,48
9	*M*	*585520008700.S*	*Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá*	*kg*	*72,249*	*5,92*	*427,71*
10	K	632452613.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 5 mm	m2	350,725	11,91	4 177,13
	D	99	Presun hmôt HSV				920,12
11	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	21,162	43,48	920,12
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				35 966,07
	D	711	Izolácie proti vode a vlhkosti				452,63
12	K	711111001.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti vodorovná náterom penetračným za studena	m2	9,750	4,29	41,83
13	*M*	*246170000900.S*	*Lak asfaltový penetračný*	*t*	*0,003*	*1 953,25*	*5,86*
14	K	711141559.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením	m2	9,750	5,23	50,99
15	*M*	*628310001000.S*	*Pás asfaltový s posypom hr. 3,5 mm vystužený sklenenou rohožou*	*m2*	*11,213*	*5,75*	*64,47*
16	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	111,340	2,60	289,48
	D	763	Konštrukcie - drevostavby				7 799,81
17	K	763122222.S.r	Predsadená SDK stena, na drevenej konštrukcií, jednoducho opláštená doskou štandardnou A 15 mm, TI 30 mm	m2	181,830	33,17	6 031,30
18	K	763135035.S.r	Kazetový podhľad - SDC3	m2	24,175	71,23	1 721,99

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
19	K	998763401.S	Presun hmôt pre sádrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	77,530	0,60	46,52
	D	771	Podlahy z dlaždíc				168,74
20	K	771541115.S	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu veľ. 300 x 300 mm	m2	3,578	22,12	79,15
21	*M*	*597740001910.S.r*	*Dlaždice keramické*	*m2*	*3,721*	*22,52*	*83,80*
22	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,630	3,55	5,79
	D	776	Podlahy povlakové				19 499,82
23	K	776460011.S	Lepenie podlahových soklov z linolea vytiahnutím	m	322,060	9,77	3 146,53
24	K	776560010.S	Lepenie povlakových podláh z prírodného linolea	m2	347,147	12,83	4 453,90
25	*M*	*284140001030.S.r1*	*Laboratórne rolované linoleum (spoje linolea zvárane za tepla)*	*m2*	*59,235*	*22,69*	*1 344,04*
26	*M*	*284140001030.S.r2*	*Laboratórne rolované linoleum so zvýšenou mechanickou odolnosťou (spoje linolea zvárane za tepla)*	*m2*	*300,119*	*26,88*	*8 067,20*
27	*M*	*284140001030.S.r3*	*Laboratórne rolované linoleum do čistých priestorov A+B (spoje linolea zvárane za tepla)*	*m2*	*39,865*	*25,96*	*1 034,90*
28	K	776990105.S	Vysávanie podkladu pred kladením povlakovýck podláh	m2	350,725	1,32	462,96
29	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	185,100	5,35	990,29
	D	781	Obklady				1 132,11
30	K	781445020.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do tmelu veľ. 300x300 mm	m2	22,800	21,19	483,13
31	*M*	*597640002200.S.r*	*Obkladačky keramické*	*m2*	*23,256*	*22,15*	*515,12*
32	K	781491011.S.r	Príplatok za profily	m2	22,800	0,55	12,54
33	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	10,110	12,00	121,32
	D	783	Nátery				4 473,11
34	K	783824220.S.r	Ochranný lak na stenu umývateľný so zvýšenou odolnosťou voči mechanickému poškodeniu	m2	136,616	3,32	453,57
35	K	783851212.Sr	Nátery epoxidové stien s požiadavkou na triedu čistoty min. "C"	m2	134,321	6,63	890,55
36	K	783851213.S.r	Nátery epoxidové stien s požiadavkou na triedu čistoty min. "D"	m2	353,558	8,85	3 128,99
	D	784	Maľby				2 439,85
37	K	784410120.S	Penetrovanie jednonásobné hrubozrnných,savých podkladov výšky do 3,80 m	m2	900,847	1,92	1 729,63
38	K	784451273.S	Maľby z maliarskych zmesí práškových, základné ručne nanášané dvojnásobné na hrubozrnný podklad výšky do 3,80 m	m2	276,352	2,57	710,22
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 860,42
39	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	68,050	24,40	1 660,42
40	*M*	*999000000100.S.r*	*Ostatný materiál*	*eur*	*1,000*	*200,00*	*200,00*
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				807,65
41	K	000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	1,000	538,43	538,43
42	K	000700051.S.r	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	%	0,500	538,43	269,22
	D	VP	Práce naviac				0,00

MVK mont, s. r. o.
Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
IČO: 51 003 929 DIČ: 2120559067
e-mail: mvk.montsro@gmail.com
Mob.: 0911 42[redacted]

ROZPOČET

Stavba:
NÚRCH - rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01 - Stavebná časť SO 02 - Zverinec
Časť:
02-01-06 - Výplne otvorov

Miesto:	Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku	Dátum:	20.02.2023
Objednávateľ:	NURCH Piešťany, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany	Projektant:	Portik spol. s.r.o.
Zhotoviteľ:	MVK mont, s. r. o., Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**41 427,07**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				40 015,44
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				40 015,44
1	K	766.D01	D+M - D1 - Dvere so zárubňou	ks	1,000	1 861,00	1 861,00
2	K	766.D02	D+M - D2 - Dvere so zárubňou	ks	1,000	1 589,00	1 589,00
3	K	766.D03	D+M - D3 - Dvere so zárubňou	ks	5,000	1 575,00	7 875,00
4	K	766.D04	D+M - D4 - Dvere so zárubňou	ks	1,000	1 575,00	1 575,00
5	K	766.D05	D+M - D5 - Dvere so zárubňou	ks	2,000	1 575,00	3 150,00
6	K	766.D06	D+M - D6 - Dvere so zárubňou	ks	2,000	1 825,00	3 650,00
7	K	766.D08	D+M - D8 - Dvere so zárubňou	ks	1,000	895,00	895,00
8	K	766.D09	D+M - D9 - Dvere so zárubňou	ks	6,000	895,00	5 370,00
9	K	766.D10	D+M - D10 - Dvere so zárubňou	ks	1,000	895,00	895,00
10	K	766.D12	D+M - D12 - Dvere so zárubňou	ks	1,000	878,00	878,00
11	K	766.D13	D+M - D13 - Dvere so zárubňou	ks	2,000	878,00	1 756,00
12	K	766.D14	D+M - D14 - Dvere so zárubňou	ks	3,000	878,00	2 634,00
13	K	766.D15	D+M - D15 - Dvere so zárubňou	ks	1,000	878,00	878,00
14	K	766.D16	D+M - D16 - Dvere so zárubňou	ks	2,000	878,00	1 756,00
15	K	766.D17	D+M - D17 - Dvere so zárubňou	ks	3,000	852,00	2 556,00
16	K	766.D18	D+M - D18 - Dvere so zárubňou	ks	1,000	849,00	849,00
17	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	207,690	8,90	1 848,44
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 085,20
18	K	HZS000213.S	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 4 a menej ako 8 hodín	hod	33,000	24,40	805,20
19	*M*	*999000000100.S.r*	*Ostatný materiál*	*eur*	*1,000*	*280,00*	*280,00*
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				326,43
20	K	000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	1,000	217,62	217,62
21	K	000700051.S.r	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	%	0,500	217,62	108,81
	D	VP	Práce naviac				0,00

MVK mont, s. r. o.
Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
IČO: 51 003 929 DIČ: 2120559067
e-mail: mvk.montsro@gmail.com
Mob.: 0911 [redacted]

ROZPOČET

Stavba:
NÚRCH - rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01 - Stavebná časť SO 02 - Zverinec
Časť:
02-01-07 - Stavebné úpravy

Miesto:	Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku	Dátum:	20.02.2023
Objednávateľ:	NURCH Piešťany, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany	Projektant:	Portik spol. s.r.o.
Zhotoviteľ:	MVK mont, s. r. o., Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**2 449,25**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				2 354,87
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				2 353,87
1	K	971033441.S	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,25 m2 hr. do 300 mm, -0,14600t	ks	7,000	33,12	231,84
2	K	971036014.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 150 mm do stien - murivo tehlové -0,00028t	cm	30,000	1,29	38,70
3	K	971036017.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 180 mm do stien - murivo tehlové -0,00041t	cm	60,000	1,40	84,00
4	K	971036019.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - murivo tehlové -0,00064t	cm	210,000	1,73	363,30
5	K	971036020.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - murivo tehlové -0,00079t	cm	240,000	1,88	451,20
6	K	971036021.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 300 mm do stien - murivo tehlové -0,00113t	cm	15,000	2,09	31,35
7	K	971036023.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stien - murivo tehlové -0,00201t	cm	15,000	2,88	43,20
8	K	971052441.S	Vybúranie otvoru v železobet. priečkach a stenách plochy do 0,25 m2, do 300 mm, -0,18700t	ks	7,000	40,92	286,44
9	K	971056016.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 170 mm do stien - železobetónových -0,00054t	cm	20,000	1,82	36,40
10	K	971056019.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 225 mm do stien - železobetónových -0,00095t	cm	40,000	2,34	93,60
11	K	971056020.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 250 mm do stien - železobetónových -0,00118t	cm	120,000	2,54	304,80
12	K	971056022.S	Jadrové vrty diamantovými korunkami do D 350 mm do stien - železobetónových -0,00175t	cm	20,000	3,58	71,60
13	K	979011111.S	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	2,961	12,46	36,89
14	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	2,961	16,11	47,70
15	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	85,869	0,51	43,79
16	K	979082111.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	2,961	12,57	37,22
17	K	979082121.S	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	23,688	1,41	33,40
18	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	2,961	40,00	118,44
	D	99	Presun hmôt HSV				1,00
19	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,023	43,48	1,00
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				57,69
20	K	HZS000211.S	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr. 1) v rozsahu viac 4 a menej ako 8 hodinn	hod	3,250	17,75	57,69
	D	VRN	Investičné náklady neobsiahnuté v cenách				36,69

MVK mont, s. r. o.
Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
IČO: 51 003 929 DIČ: 2120559067
e-mail: mvk.mon
Mob.: 091 [redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
21	K	000700011.S.r	Dopravné náklady - mimostavenisková doprava objektivizácia dopravných nákladov materiálov	%	1,000	24,46	24,46
22	K	000700051.S.r	Dopravné náklady - mimoriadne sťažený vnútrostaveniskový presun bez rozlíšenia	%	0,500	24,46	12,23

D VP Práce naviac 0,00

MVK mont, s. r. o.
Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
IČO: 51 003 929 DIČ: 2120559067
e-mail: mvk.m[redacted]
Mob.: 0[redacted]

ROZPOČET

Stavba:
NÚRCH - rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-01 - Stavebná časť SO 02 - Zverinec
Časť:
02-01-08 - Lešenie, čistenie

Miesto:	Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku	Dátum:	20.02.2023
Objednávateľ:	NURCH Piešťany, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany	Projektant:	Portik spol. s.r.o.
Zhotoviteľ:	MVK mont, s. r. o., Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**4 043,08**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				3 693,08
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				3 663,60
1	K	941955002.S	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	344,000	5,38	1 850,72
2	K	952901111.S	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	344,000	5,27	1 812,88
	D	99	Presun hmôt HSV				29,48
3	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	0,678	43,48	29,48
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				350,00
	D	784	Dokončovacie práce - maľby				350,00
4	K	78441.R	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení	súb	1,000	350,00	350,00
	D	VP	Práce naviac				0,00

MVK mont, s. r. o.
Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
IČO: 51 003 929 DIČ: 2120559067
e-mail: mvk.mont[redacted]
Mob.: 0911[redacted]

ROZPOČET

MVK mont, s. r. o.
Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
IČO: 51 003 929 DIČ: 2120559067
e-mail: mvk.montaz@gmail.com
Mob.: 091[redacted]

Stavba:
NÚRCH - rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-02-b - Zdravotechnika

Miesto: Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku
Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: NURCH Piešťany, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany
Projektant: Portik spol. s.r.o.

Zhotoviteľ: MVK mont, s. r. o., Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**10 705,12**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				350,00
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				350,00
1	K	962032231.S	SEKACIE PRÁCE	kpl	1,000	350,00	350,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 355,12
	D	713	Izolácie tepelné				838,58
2	K	713482111.S	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	123,000	5,53	680,19
3	*M*	*283310001300*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 22x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*65,000*	*0,62*	*40,30*
4	*M*	*283310001500*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 28x9 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*58,000*	*0,69*	*40,02*
5	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	13,000	3,92	50,96
6	*M*	*283310003300*	*Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 35x13 mm (d potrubia x hr. izolácie), nadrezaná, AZ FLEX*	*m*	*13,000*	*1,50*	*19,50*
7	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	5,850	1,30	7,61
	D	721	Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia				1 502,72
8	K	721171107.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75 mm	m	7,000	21,06	147,42
9	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110 mm	m	12,000	22,87	274,44
10	K	721173203.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 32 mm	m	3,000	8,79	26,37
11	K	721173205.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 50 mm	m	22,000	12,04	264,88
12	K	721173207.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 75 mm	m	5,000	15,30	76,50
13	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	10,000	20,92	209,20
14	K	721172354.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 70	ks	1,000	6,13	6,13
15	*M*	*286540019000*	*Čistiaci kus HT DN 70, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE*	*ks*	*1,000*	*7,20*	*7,20*
16	K	721172357.S	Montáž čistiaceho kusu HT potrubia DN 100	ks	2,000	7,72	15,44
17	*M*	*286540019100*	*Čistiaci kus HT DN 100, PP systém pre beztlakový rozvod vnútorného odpadu, PIPELIFE*	*ks*	*2,000*	*23,89*	*47,78*
18	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	3,000	5,38	16,14
19	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,000	5,74	5,74
20	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	2,000	15,53	31,06
21	K	721274101.S.	Montáž HL	ks	4,000	18,84	75,36
22	*M*	*551620015200*	*Zápachová uzávierka HL136N, DN 40, kondezačný sifón 60 mm, horizontálne pripojenie 5/4", prídavná protizápachová uzávierka, pre vetranie a klimatizáciu, PP*	*ks*	*1,000*	*44,36*	*44,36*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
23	*M*	*551610000100*	*Privzdušňovacia hlavica HL900N, DN 50/75/110, (37 l/s), - 40 až + 60°C, dvojitá vzduchová izolácia, vnútorná kanalizácia, PP*	*ks*	*3,000*	*59,99*	*179,97*
24	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	59,000	1,04	61,36
25	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	13,370	1,00	13,37
	D	722	Zdravotechnika - vnútorný vodovod				4 782,30
26	K	722171312	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla D 20 mm, 5 m tyč	m	65,000	21,06	1 368,90
27	K	722171313	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla D 26 mm, 5 m tyč	m	58,000	27,39	1 588,62
28	K	722171314	Potrubie z viacvrstvových rúr PE Geberit Mepla D 32 mm, 5 m tyč	m	13,000	31,03	403,39
29	K	722220111.S	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	17,000	14,79	251,43
30	K	722221010.S	Montáž guľového kohúta závitového priameho pre vodu G 1/2	ks	1,000	12,99	12,99
31	*M*	*551110004900.S*	*Guľový uzáver pre vodu 1/2", niklovaná mosadz*	*ks*	*1,000*	*18,41*	*18,41*
32	K	722250050.S	Hygienický rozbor vody	súb	1,000	250,00	250,00
33	K	722290226.S	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	136,000	1,91	259,76
34	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	136,000	1,36	184,96
35	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	41,480	10,70	443,84
	D	725	Zdravotechnika - zariaďovacie predmety				3 231,52
36	K	725149701.S	Montáž predstenového systému záchodov do masívnej murovanej konštrukcie	ks	1,000	94,46	94,46
37	*M*	*552370001600.S*	*Predstenový systém pre závesné WC s podomietkovou nádržou do murovaných alebo betónových konštrukcií*	*ks*	*1,000*	*393,41*	*393,41*
38	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	1,000	39,25	39,25
39	*M*	*642360000500.S*	*Misa záchodová keramická závesná so splachovacím okruhom*	*ks*	*1,000*	*140,45*	*140,45*
40	K	725219401.S	Montáž umývadla keramického na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	3,000	38,20	114,60
41	*M*	*642110004300.S*	*Umývadlo keramické bežný typ*	*ks*	*3,000*	*92,99*	*278,97*
42	K	725291112.S	Montáž záchodového sedadla s poklopom	ks	1,000	13,04	13,04
43	*M*	*554330000300.S*	*Záchodové sedadlo plastové s poklopom*	*ks*	*1,000*	*42,13*	*42,13*
44	K	725291114.S.	Montáž doplnkov zariadení kúpeľní a záchodov, ovládacie tlačítko	ks	1,000	33,63	33,63
45	*M*	*552380012400.S*	*Ovládacie tlačítko pre podomietkovú konštrukciu*	*ks*	*1,000*	*82,31*	*82,31*
46	K	725329102.S	Montáž kuchynských drezov dvojitých s dvoma drezmi alebo okapovým drezom s rozmerom do 800x600 mm	ks	1,000	127,41	127,41
47	*M*	*552310001900.S*	*Kuchynský dvojdrez nerezový na zapustenie do dosky, 780x435 mm*	*ks*	*1,000*	*182,31*	*182,31*
48	K	725333360.S	Montáž výlevky keramickej voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	52,19	52,19
49	*M*	*642710000100.S*	*Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou*	*ks*	*1,000*	*235,30*	*235,30*
50	K	725819402.S	Montáž ventilu bez pripojovacej rúrky G 1/2	ks	17,000	8,28	140,76
51	*M*	*551110020100*	*Guľový ventil rohový, 1/2" - 3/8", s filtrom, bez matice, chrómovaná mosadz, IVAR.ART.224*	*ks*	*17,000*	*11,73*	*199,41*
52	K	725829201.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	19,02	19,02
53	*M*	*551450000200.S*	*Batéria drezová nástenná jednopáková, chróm*	*ks*	*1,000*	*105,15*	*105,15*
54	K	725829601.S	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej, pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	4,000	25,47	101,88
55	*M*	*551450003800.S*	*Batéria umývadlová stojanková páková*	*ks*	*3,000*	*92,70*	*278,10*
56	*M*	*551450000600.S*	*Batéria drezová stojanková páková*	*ks*	*1,000*	*87,63*	*87,63*

[redacted]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
57	K	725869301.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, umývadlovej do D 40 mm	ks	3,000	18,84	56,52
58	*M*	*551620006400.S*	*Zápachová uzávierka - sifón pre umývadlá DN 40*	*ks*	*3,000*	*46,53*	*139,59*
59	K	725869311.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariaďovacie predmety, drezovej do D 50 mm (pre jeden drez)	ks	1,000	19,80	19,80
60	*M*	*551620007100.S*	*Zápachová uzávierka- sifón pre jednodielne drezy DN 50*	*ks*	*1,000*	*29,04*	*29,04*
61	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariaďovacie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	21,860	10,30	225,16

D VP Práce naviac 0,00

MVK mont, s. r. o.
Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
IČO: 51 003 929 DIČ: 2120559067
e-mail: mvk.montsro@gmail.com
Mob.: 091[redacted]

ROZPOČET

MVK mont, s. r. o.
Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
IČO: 51 003 929 DIČ: 2120559067
e-mail: mvk.montsro@gmail.com
Mob.: 0911 4[redacted]

Stavba:
NÚRCH - rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-02-c - Elektroinštalácia

Miesto: Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku
Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: NURCH Piešťany, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany
Projektant: Portik spol s.r.o.

Zhotoviteľ: MVK mont, s. r. o., Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**20 715,25**
	D	D1	Rekapitulácia rozpočtu				3 160,93
0	K	Pol1	Montáž svietidiel		1,000	375,00	375,00
0	K	Pol2	Drobný pomocný material		1,000	45,93	45,93
0	K	Pol3	Stavebné úpravy		1,000	500,00	500,00
0	K	Pol4	Montážne práce		1,000	1 770,00	1 770,00
0	K	Pol5	Revízie		1,000	250,00	250,00
0	K	Pol6	Programovanie NHC		1,000	220,00	220,00
	D	D2	Elektroinštalácia				11 253,16
0	*M*	*Pol7*	*Zásuvka 230V,16A, IP 20*	*ks*	*20,000*	*5,33*	*106,60*
0	*M*	*Pol8*	*Zásuvka 230V,16A, IP 44*	*ks*	*56,000*	*5,45*	*305,20*
0	*M*	*Pol9*	*Zásuvka 230V,16A, IP 55 kovová*	*ks*	*1,000*	*15,31*	*15,31*
0	*M*	*Pol10*	*Uzemňovacia svorka EP*	*ks*	*17,000*	*7,77*	*132,09*
0	*M*	*Pol11*	*Tlačidlo (1S), IP 20*	*ks*	*22,000*	*3,56*	*78,32*
0	*M*	*Pol12*	*Prepínač striedavý (6), IP 20*	*ks*	*16,000*	*3,08*	*49,28*
0	*M*	*Pol13*	*Prepínač striedavý (6), IP 44*	*ks*	*8,000*	*4,42*	*35,36*
0	*M*	*Pol14*	*Spínač jednopólový (1), IP 20*	*ks*	*14,000*	*4,13*	*57,82*
0	*M*	*Pol15*	*Zásuvka 400V,32A, IP 20*	*ks*	*3,000*	*5,70*	*17,10*
0	*M*	*Pol16*	*Krabica KP67/1*	*ks*	*142,000*	*0,53*	*75,26*
0	*M*	*Pol17*	*krabica KO68 s viečkom*	*ks*	*50,000*	*0,48*	*24,00*
0	*M*	*Pol18*	*krabica ACIDUR*	*ks*	*60,000*	*2,63*	*157,80*
0	*M*	*Pol19*	*CXKE-R 3Jx1,5*	*m*	*700,000*	*1,57*	*1 099,00*
0	*M*	*Pol20*	*CXKE-R 3Jx2,5*	*m*	*850,000*	*1,91*	*1 623,50*
0	*M*	*Pol21*	*CXKE-R 3Ox1,5*	*m*	*400,000*	*1,48*	*592,00*
0	*M*	*Pol22*	*CXKE-R 5Jx1,5*	*m*	*100,000*	*1,75*	*175,00*
0	*M*	*Pol23*	*CXKE-R 5Jx2,5*	*m*	*100,000*	*2,56*	*256,00*
0	*M*	*Pol24*	*CXKE-R 5Jx6*	*m*	*150,000*	*6,34*	*951,00*
0	*M*	*Pol25*	*CXKE-R 5Jx10*	*m*	*40,000*	*10,30*	*412,00*
0	*M*	*Pol26*	*CXKE-R 5Jx35*	*m*	*60,000*	*30,04*	*1 802,40*
0	*M*	*Pol27*	*CXKE-R 1x6zel-žl.*	*m*	*200,000*	*1,77*	*354,00*
0	*M*	*Pol28*	*CXKE-R 1x16zel-žl.*	*m*	*100,000*	*3,79*	*379,00*
0	*M*	*Pol29*	*CXKE-R 1x25zel-žl.*	*m*	*60,000*	*4,86*	*291,60*
0	*M*	*Pol30*	*Žlab EKE 140x60 HD*	*m*	*50,000*	*17,50*	*875,00*
0	*M*	*Pol31*	*Žlab plechový 200x85x1,25mm vrátane závesov*	*m*	*60,000*	*13,04*	*782,40*
0	*M*	*Pol32*	*Svorka SHP*	*ks*	*1,000*	*3,12*	*3,12*
0	*M*	*Pol33*	*Wago svorky*	*ks*	*400,000*	*0,25*	*100,00*
0	*M*	*Pol34*	*Hmoždina HM8*	*ks*	*300,000*	*0,05*	*15,00*
0	*M*	*Pol35*	*Hmoždina HM10*	*ks*	*200,000*	*0,08*	*16,00*
0	*M*	*Pol36*	*Pomocný material*	*mj*	*1,000*	*298,00*	*298,00*
0	*M*	*Pol37*	*Utesnenie protipožiarny tmel*	*mj*	*1,000*	*150,00*	*150,00*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	Pol38	Sádra	kg	50,000	0,48	24,00

D D3 Svietidlá 4 251,73

0	M	Pol39	A - SLOS ROMI 230V, 20W, 1540lm, IP20	ks	27,000	35,83	967,41
0	M	Pol40	B SLOS SPIN16 40W/840, 4000lm, IP40	ks	40,000	47,50	1 900,00
0	M	Pol41	C SLOS SPIN 141 1200x300mm 230V, 40W, IP40	m	6,000	67,50	405,00
0	M	Pol42	D SLOS LAKY 150, 230V, 60W, IP65	m	4,000	47,08	188,32
0	M	Pol43	N Núdzové osvetlenie označujúce smer úniku (+bat. 60 min.)	ks	8,000	52,00	416,00
0	K	Pol44	Montáž svietidiel	ks	30,000	12,50	375,00

D D4 Rozvádzač RMS-0.24 2 049,43

0	M	Pol45	Rozvádzač BF-U-6/144-C	ks	1,000	231,07	231,07
0	M	Pol46	Vypínač IS-100/3	ks	1,000	45,00	45,00
0	M	Pol47	prepäťová ochrana SPBT-12/280/4	ks	1,000	181,67	181,67
0	M	Pol48	Istič PL7-B6/1	ks	1,000	5,92	5,92
0	M	Pol49	Istič PL7-B10/1	ks	9,000	4,58	41,22
0	M	Pol50	Istič PL7-B16/1	ks	18,000	4,00	72,00
0	M	Pol51	Istič PL7-B10/3	ks	1,000	18,75	18,75
0	M	Pol52	Istič PL7-B16/3	ks	3,000	17,83	53,49
0	M	Pol53	Istič PL7-B32/3	ks	3,000	24,25	72,75
0	M	Pol54	Istič PL7-B50/3	ks	1,000	60,08	60,08
0	M	Pol55	Istič PL7-B63/3	ks	2,000	70,25	140,50
0	M	Pol56	Prúdový chránič PF7-40/4/003	ks	3,000	56,92	170,76
0	M	Pol57	Prúdový chránič PF7-63/4/003	ks	2,000	166,83	333,66
0	M	Pol58	Schodiskový automat TLE	ks	2,000	29,06	58,12
0	M	Pol59	Stykač CMUC230/25-40	ks	1,000	45,71	45,71
0	M	Pol60	Pomocný materiál	ks	1,000	45,93	45,93
0	K	Pol61	Montáž	ks	1,000	472,80	472,80

D VP Práce naviac 0,00

MVK mont, s. r. o.
Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
IČO: 51 003 929 DIČ: 2120559067
e-mail: mvk.montsro@gmail.com
Mob. [redacted]

ROZPOČET

MVK mont, s. r. o.
Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
IČO: 51 003 929 DIČ: 2120559067
e-mail: mvk.mont[redacted]
Mob.: 091[redacted]

Stavba:
NÚRCH - rekonštrukcia vybraných priestorov
Objekt:
02-02-d - Vzduchotechnika

Miesto: Piešťany, Nábrežie Ivana Krasku
Dátum: 20.02.2023

Objednávateľ: NURCH Piešťany, Nábr. I. Krasku 4, 921 12 Piešťany
Projektant: Portik spol. s.r.o.

Zhotoviteľ: MVK mont, s. r. o., Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
Spracovateľ:

Náklady z rozpočtu — 136 041,41

D Zariadenie č.1Vetranie priestorov zverinca — 136 041,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	1.1	VZT jednotka v hygienickom prevedení CAIRplus SX 128.096HVBV	kpl	1,000	52 500,00	52 500,00
0	M	1.2	Potrubný ventilátor EM 160LE2M 01 s príslušenstvom	ks	1,000	132,50	132,50
0	M	Pol62	- spätná klapka DAOS 160	ks	1,000	6,00	6,00
0	M	1.3	Nasávacie koleno so sitom 650x800 + strešný prestup izolovaný	ks	1,000	79,20	79,20
0	M	1.4	Výfukové koleno so sitom 600x800 + strešný prestup izolovaný	ks	1,000	79,20	79,20
0	M	1.5	Tlmič hluku THP10 1220x600/600	ks	1,000	485,00	485,00
0	M	1.6	Tlmič hluku THP10 1000x400/1000	ks	1,000	316,00	316,00
0	M	1.7	Tlmič hluku THP10 500x300/1000	ks	2,000	236,00	472,00
0	M	1.8	Laminárne pole Fresh Heaven FH21/12/445-S2-4Y-C4T-2	ks	1,000	3 250,00	3 250,00
0	M	Pol63	Hepafilter M13FT-930/MU1-305/610/292	ks	4,000	286,00	1 144,00
0	M	Pol64	Scan test pre hepafilter	ks	4,000	95,00	380,00
0	M	1.9	Čistý nástavec CGF-H0/587/(250)K	ks	3,000	798,00	2 394,00
0	M	Pol65	Výustka C 587 D40	ks	3,000	183,00	549,00
0	M	Pol66	Hepafilter H13AP 12-880-250-575x575x78	ks	3,000	311,00	933,00
0	M	Pol64	Scan test pre hepafilter	ks	3,000	95,00	285,00
0	M	1.10	Čistý nástavec CGF-H0/470/(200)K	ks	10,000	689,00	6 890,00
0	M	Pol67	Výustka C 470 D40	ks	10,000	115,00	1 150,00
0	M	Pol68	Hepafilter H13AP 12-530-250-457x457x78	ks	10,000	264,00	2 640,00
0	M	Pol64	Scan test pre hepafilter	ks	10,000	95,00	950,00
0	M	1.11	Čistý nástavec CGF-H0/318/(160)K	ks	7,000	816,00	5 712,00
0	M	Pol69	Výustka C 318 D40	ks	7,000	100,00	700,00
0	M	Pol70	Hepafilter H13AP 12-210-250-305x305x78	ks	7,000	217,00	1 519,00
0	M	Pol64	Scan test pre hepafilter	ks	7,000	95,00	665,00
0	M	1.12	Vírivá výustka odvod VVKR A-600x32R + PB-VVK-S-E-H-D1	ks	3,000	84,00	252,00
0	M	1.13	Vírivá výustka odvod VVKR A-500x24R + PB-VVK-S-E-H-D1	ks	2,000	76,00	152,00
0	M	1.14	Vírivá výustka odvod VVKR A-500x16R + PB-VVK-S-E-H-D1	ks	4,000	73,00	292,00
0	M	1.15	Tanierový ventil kovový prívodný DN 200	ks	3,000	17,50	52,50
0	M	1.16	Tanierový ventil kovový prívodný DN 160	ks	8,000	14,75	118,00
0	M	1.17	Tanierový ventil kovový prívodný DN 125	ks	2,000	13,02	26,04
0	M	1.18	Tanierový ventil kovový prívodný DN 100	ks	2,000	11,50	23,00
0	M	1.19	Pretlaková klapka ORV-T 500x200	ks	1,000	296,00	296,00
0	M	1.20	Pretlaková klapka ORV-T 400x200	ks	1,000	277,00	277,00
0	M	1.21	Pretlaková klapka ORV-T 200x200	ks	10,000	163,00	1 630,00
0	M	1.22	Odvodná mriežka OMS 500x600-1	ks	1,000	172,00	172,00
0	M	1.23	Regulačná klapka ručná RKR DN 280	ks	1,000	28,85	28,85

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
0	M	1.24	Regulačná klapka ručná RKR DN 200	ks	1,000	24,63	24,63
0	M	1.25	Regulačná klapka ručná RKR DN 160	ks	1,000	20,42	20,42
0	M	1.26	Spätná klapka DN 160 tesná	ks	1,000	8,48	8,48
0	M	1.27	Regulátor konštantného prietoku 500x200 + servopohon	ks	2,000	332,00	664,00
0	M	1.28	Flexibilné potrubie	bm	20,000	5,51	110,20
0	M	Pol71	DN 160	bm	10,000	4,21	42,10
0	M	Pol72	DN 125	bm	5,000	3,31	16,55
0	M	Pol73	DN 100	bm	2,000	2,71	5,42
0	M	1.29	Kruhové SPIRO potrubie s tvarovkami	bm	13,000	19,23	249,99
0	M	Pol74	DN 355/15%	bm	13,000	17,70	230,10
0	M	Pol75	DN 315/25%	bm	6,000	14,14	84,84
0	M	Pol76	DN 280/20%	bm	4,000	12,63	50,52
0	M	Pol77	DN 250/40%	bm	4,000	9,22	36,88
0	M	Pol78	DN 200/20%	bm	36,000	7,50	270,00
0	M	Pol79	DN 160/15%	bm	56,000	5,98	334,88
0	M	Pol80	DN 125/10%	bm	9,000	4,66	41,94
0	M	Pol81	DN 100/35%	bm	3,000	3,65	10,95
0	M	1.30	Štvorhranné potrubie sk.I s tvarovkami	bm	6,000	34,20	205,20
0	M	Pol82	do obvodu 3800mm/ 95%	bm	4,000	33,92	135,68
0	M	Pol83	do obvodu 3300mm/ 70%	bm	11,000	31,70	348,70
0	M	Pol84	do obvodu 2800mm/ 55%	bm	8,000	31,70	253,60
0	M	Pol85	do obvodu 2600mm/ 40%	bm	6,000	28,97	173,82
0	M	Pol86	do obvodu 2400mm/ 50%	bm	24,000	27,32	655,68
0	M	Pol87	do obvodu 2000mm/ 10%	bm	22,000	26,70	587,40
0	M	Pol88	do obvodu 1800mm/ 10%	bm	25,000	24,70	617,50
0	M	Pol89	do obvodu 1600mm/ 75%	bm	3,000	23,96	71,88
0	M	Pol90	do obvodu 1400mm/ 35%	bm	12,000	23,53	282,36
0	M	Pol91	do obvodu 1200mm/ 35%	bm	8,000	23,05	184,40
0	M	1.31	Tepelná izolácia vnútorná hr.25mm s AL foliou	m2	30,000	28,98	869,40
0	M	1.32	Tepelná izolácia vonkajšia AL CLAD hr.32mm	m2	20,000	33,63	672,60
0	M	Pol92	Montážny, spojovací a tesniaci materiál	kpl	1,000	5 115,00	5 115,00
0	K	Pol93	Montáž		1,000	29 220,00	29 220,00
0	K	Pol94	Demontáž existujúceho potrubia a VZT zariadení + odvoz na skládku (cca 200m vzt potrubia)		1,000	4 000,00	4 000,00
0	K	Pol95	Dopravné náklady		1,000	1 396,00	1 396,00
0	K	Pol96	Oživenie a zaregulovanie		1,000	2 500,00	2 500,00

D VP Práce naviac 0,00

MVK mont, s. r. o.
Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
IČO: 51 003 929 DIČ: 2120559067
e-mail: mvk.montsro@gmail.com
Mob.: 0911 42[redacted]

Vecný a časový harmonogram prác ,,Kompletná modernizácia zverinca"

Popis	Kalendárny týždeň 2023	1.týž	2.týž	3.týž	4.týž	5.týž	6.týž	7.týž	8.týž	9.týž	10.týž	11.týž	12.týž
Prebratie staveniska													
Demontáž zriaď.predmetov a ostatné...													
Búracie práce, obklad,dlažba, rozvody													
Konštrukcie kompletné													
Izolácie striech, izolácie tepelné													
Konštrukcie klampiarske													
Vodorovné konštrukcie, izolácie, podlahy													
Výplne otvorov													
Ostatní konštrukcie, jadrové vrty													
Zdravotechnika													
Elektroinštalácia													
Vzduchotechnika													
Vypratanie staveniska													
Odvoz sutiny a vybur. Hmôt na skládku													
Odovzdanie stavby													

MVK mont, s. r. o.
Horná 190/1, 953 05 Čierne Kľačany
IČO: 51 003 929 DIČ: 2120559067
e-mail: mvk.montsro@gmail.com
Mob.: 0911 425 889