LEGENDA PLOŠNÝCH ÚPRAV ČASŤ 4, VETVA C km 1,900 00 - 2,526 08

GRAF. ZNAČKA	DRUH ÚPRAVY	HRÚBKA	POZNÁMKA	MNOŽSTVO
(žltá)	ASFLATOVÝ BETÓN ABJ AC8 VÝSTUŽ. MREŽA DO ASFALT. VRSTIEV GLAS-GRID ® 8511 POSTREK ASFALT. SPOJ. 0,5 AŽ 0,8 kg/m² V CELEJ ŠÍRKE OBAĽ. KAMENIVO OKH AC16 PODKLAD ZO ŠTRKODRVY 0 - 32	HR. 6cm HR. 8cm HR. 10cm	- CESTA	2 429,14 m² 2 672,05 m² 2 429,14 m² 2 554,36 m² 2 804,79 m²
(modrá)	PODKLAD ZO ŠTRKODRVY 0 - 32 PODKLAD ZO ŠTRKODRVY 0 - 45 PODKLAD ZO ŠTRKODRVY 32 - 63 NETKANÁ GEOTEXTÍLIA PP500	HR. 10cm HR. 15cm HR. 15cm	- VJAZDY	48,64 m² 52,66 m² 56,68 m² 62,35 m²
(zelená)	OSIATIE TRÁVNYM SEMENOM HYDROOSEVOM		- PLOCHY OKOLO CESTY A OTVORENÉ PRIEKOPY	2 136,09 m²
(červená)	ZRIADENIE KRAJNÍC ZO ŠTRKODRVY FR. 0 - 32	HR. 14cm		627,05 m²
(fialová)	OTVORENÁ DLÁŽDENÁ PRIEKOPA DO LÔŽKA Z PROSTÉHO BETÓNU C16/20 (POLOSUCHÁ ZMES)	HR. 10cm		106,48 m²

Kraj ŽILINSKÝ
Okres LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

UPOZORNENIE !

PRED ZAPOČATÍM VÝKOPOVÝCH PRÁC JE POTREBNÉ PREVIESŤ VYTÝČENIE PODZEMNÝCH SIETÍ. VLASTNÉ VÝKOPOVÉ PRÁCE ZAHÁJIŤ AŽ PO ICH PRESNOM VYTÝČENÍ.
V MIESTACH ICH MOŽNÉHO VÝSKYTU PREVÁDZAŤ RUČNÝ VÝKOP !

Názov stavby: Rekonštrukcia obslužnej lesnej cesty v lokalite Trnovecké Háje - vetva "C"

Stavebný objekt: SO 01 - Cesta

Obsah výkresu: SITUÁCIA - VETVA C, ČASŤ 4 km 1,900 00 - 2,526 08

Realizačný projekt

ZMENA	DÁTUM	MENO	POPIS ZMENY

SÚRADNICOVÝ SYSTÉM : RTS - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : BpV

ČÍSLO KÓPIE

PROJEKTANT STAVBY ING. JÁN MUDRIK
ZODP. PROJEKTANT ING. JÁN MUDRIK
AUTOR NÁVRHU ING. JÁN MUDRIK ml.
VYPRACOVAL ING. JÁN MUDRIK ml.
VLASTNÍK VÝKRESU DESIGNCRAFT s.r.o.
VRBICKÁ 1948, 031 01 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
TEL: 0907 725 222, E-MAIL: mudrik@stvorec.sk

STAVEBNÍK Pozemkové spoločenstvo bývalých urbarialistov v Liptovskom Trnovci, Liptovský Trnovec č. 174 031 01 Liptovský Mikuláš 01

MIESTO STAVBY Liptovský Trnovec

FORMÁT	14A4
DÁTUM	03/2018
MIERKA	1 : 500
STUPEŇ	ČÍSLO VÝKRESU 02/4