

Otázka č.1

V pol. Č. 37 – Podklad zo štrkodrviny frakcia 0-63 s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení 100 mm, je pre danú položku v technickej správe uvedená frakcia 32-63mm, vo vzorovom reze je frakcia 16-32. Žiadame upresniť, ktorá frakcia platí.

Odpoveď : Platí frakcia : Štrkodrvina frakcia 32 – 63 mm, chybné údaje frakcie sú opravené vo výkaze výmer a vo vzorovom priečnom reze a v Technickej správe na strane č.6.

Otázka č.2

Pol. Č.5 – odstránenie ornice 1183,54 m³, nie je špecifikované následné naloženie so zeminou. Žiadame o spresnenie, ako bude s danou zeminou naložené, v prípade rozhrnutia chýba položka – rozhrnutia ornice

Odpoveď: Odstránenie ornice sa vykoná priečnym prehodením na násypový svah . Uvedený postup sa bežne používa pri výstavbe lesných ciest.

Otázka č.3

Pri sčítaní položiek odkopov (pol.č.6 = 6863,9 m³ a pol.č.8 = 1092 m³) a výkopov (pol.č.10 = 51,74 m³ a pol.č.12 = 61,152 m³) dostaneme sumu 8068,796 m³. V položke č.15 – Uloženie syp. do násypu je objem 3094,43 m³. Rozdiel výkopov a uloženia je: 8068,796 m³ – 3094,43 m³ = 4974,366 m³. Žiadame o spresnenie, ako bude s daným objemom ďalej naložené.

Odpoveď - Odkopy a výkopy budú vykonané priečnym prehodením na násypový svah. Uvedený postup sa bežne používa pri výstavbe lesných ciest. Vzniknuté účelové rozšírenie v sklone 4% na násypovej strane sa využíva na manipuláciu dreva.

Položka č.15 „Uloženie syp. do násypu“ v objeme 3094,43 m³ zahŕňa uloženie výkopovej zeminy do násypu telesa cesty .Položka č.14 „Vodorovné premiestňovanie výkopu..“ zahŕňa presun výkopovej zeminy v úsekoch, kde nie je možné v danom mieste prehodenie na násypový svah.