

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: LC_HARM_Zniz_CENY
Stavba: Výkaz výmer - Vchod č. 1

JKSO:
Miesto: Lučenec

Objednávateľ:
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA

Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 26. 4. 2023

IČO:
IČ DPH:

IČO: 36037991
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Náklady z rozpočtov			330 158.15
Ostatné náklady zo súhrnného listu			0.00
Cena bez DPH			330 158.15
DPH základná znižená	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20.00%	0.00	0.00
	20.00%	330 158.15	66 031.63
Cena s DPH v EUR			396 189.78

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

LC HARM Zniz CENY

Stavba:

Výkaz výmer - Vchod č. 1

Miesto:

Lučenec

Dátum:

26. 4. 2023

Objednávateľ:

Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA

Projektant:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		330 158.15	396 189.78
SO-01	vytah	330 158.15	396 189.78
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		0.00	0.00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		330 158.15	396 189.78

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výkaz výmer - Vchod č. 1
Objekt:
SO-01 - vytah

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.
Projektant:
Spracovateľ:

KS:
Dátum: 26. 4. 2023
IČO:
IČ DPH:
IČO: 36037991
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:


Poznámka:

Náklady z rozpočtu				330 158.15
Ostatné náklady				0.00
Cena bez DPH				330 158.15
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0.00	20.00%	0.00	
znižená	330 158.15	20.00%	66 031.63	
Cena s DPH	v EUR			396 189.78

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ



Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Výkaz výmer - Vchod č. 1

Objekt:

SO-01 - vytah

Miesto:

Dátum: 26. 4. 2023

Objednávateľ:

Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA

Projektant:

Zhotoviteľ:

CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu 330 158.15

HSV - Práce a dodávky HSV 130 182.62

1 - Zemné práce	8 179.22
2 - Zakladanie	4 092.95
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	31 504.39
4 - Vodorovné konštrukcie	1 865.57
5 - Komunikácie	766.94
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	27 927.98
8 - Rúrové vedenie	3 148.69
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	37 801.73
99 - Presun hmôt HSV	14 895.15

PSV - Práce a dodávky PSV 46 411.65

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	397.14
712 - Izolácie striech, povlakové krytiny	624.56
713 - Izolácie tepelné	597.52
714 - Akustické a protiotrasové opatrenie	4 012.83
733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie	93.75
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	142.12
735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá	17.19
763 - Konštrukcie - drevostavby	5 852.95
764 - Konštrukcie klampiarske	455.92
766 - Konštrukcie stolárske	4 689.97
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	21 560.67
771 - Podlahy z dlaždíc	5 655.27
775 - Podlahy vlysové a parketové	185.91
781 - Obklady	224.24
783 - Nátery	67.23
784 - Maľby	1 834.38

M - Práce a dodávky M 138 978.26

21-M - Elektromontáže	40 439.76
33-M - Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh	98 538.50

HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby 4 953.92

VRN - Vedľajšie rozpočtové náklady 9 631.70

2) Ostatné náklady 0.00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 330 158.15

ROZPOČET

Stavba: Výkaz výmer - Vchod č. 1

Objekt: SO-01 - vytah

Miesto: Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
Objednávateľ: CONSTRUCT, s.r.o.
Zhotoviteľ:

Dátum: 26. 4. 2023

Projektant:
Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 330 158.15

D HSV Práce a dodávky HSV 130 182.62

D 1 Zemné práce 8 179.22

144	K	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	2.800	2.44	6.83
1	K	119001411	Dočasné zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	12.000	16.73	200.76
2	K	119001422	Dočasné zaistenie káblov a káblových tratí do 6 káblov	m	12.000	12.72	152.64
3	K	119001801	Ochranné zábradlie okolo výkopu, drevené výšky 1,10 m dvojtyčové	m	15.000	6.15	92.25
5	K	121101111	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	4.500	1.06	4.77
8	K	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín - pre všetky triedy	m3	65.000	19.00	1 235.00
9	K	130901121	Búranie konštrukcií z prostého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	1.500	237.05	355.58
6	K	131201201	Výkop zapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3	m3	65.000	35.99	2 339.35
15	K	131201209	Príplatok za lepivosť pri hĺbení zapažených jám a zárezov s urovnaním dna v hornine 3	m3	65.000	1.66	107.90
11	K	151101201	Paženie stien bez rozopretia alebo vzopretia, príložné hĺbky do 4m	m2	49.000	3.78	185.22
12	K	151101211	Odstránenie paženia stien príložné hĺbky do 4 m	m2	49.000	1.22	59.78
13	K	151101301	Rozopretie zapažených stien pri pažení príložnom hĺbky do 4 m	m3	65.000	2.05	133.25
14	K	151101311	Odstránenie rozopretia stien paženia príložného hĺbky do 4 m	m3	65.000	0.49	31.85
17	K	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	56.000	4.33	242.48
18	K	162501105	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	168.000	0.44	73.92
16	K	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	56.000	7.64	427.84
19	K	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	56.000	0.75	42.00
20	K	171209002	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	89.600	16.33	1 463.17
21	K	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	18.500	3.73	69.01
23	M	583410004400	Štrkodrva frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1	t	29.600	18.43	545.53
235	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	1.275	27.24	34.73
236	M	581530001500	Piesok prírodný	t	2.167	36.11	78.25
22	K	175101201	Obsyp objektov sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	9.000	25.30	227.70
25	K	180402111	Založenie trávnik parkového výsevom v rovine do 1:5	m2	20.000	0.80	16.00
26	M	005720001400	Osivá tráv - semená parkovej zmesi	kg	0.618	10.05	6.21
24	K	181301102	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr.do 150 mm	m2	20.000	2.36	47.20

D 2 Zakladanie 4 092.95

41	K	273321312	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2.175	99.07	215.48
27	K	273321511	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 30/37	m3	12.000	112.51	1 350.12
28	K	273351215	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-dielce	m2	12.500	15.51	193.88

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	273351216	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-dielce	m2	12.500	2.99	37.38
30	K	273361821	Výstuž základových dosiek z ocele 10505	t	1.145	1 785.69	2 044.62
238	K	274271300	Murivo základových pásov (m3) PREMAC 50x15x25 s betónovou výplňou C 16/20 hr. 150 mm	m3	0.700	195.30	136.71
239	K	274361825	Výstuž pre murivo základových pásov PREMAC s betónovou výplňou z ocele 10505	t	0.085	1 350.07	114.76
D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie							31 504.39
35	K	311101214	Vytvorenie prestupov v múroch z betónu a železobetónu vložkami s vonkajšou prierezovou plochou nad 0,10-0,20 m2	m	1.400	6.66	9.32
192	K	340239265	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami PORFIX (150x500x250)	m2	11.350	33.34	378.41
191	K	340239267	Zamurovanie otvorov plochy nad 1 do 4 m2 tvárnicami PORFIX (300x500x250)	m2	12.000	58.09	697.08
189	K	340291132	Dodatočné ukotvenie priečok k betonovým konštrukciám plochými nerezovými kotvami hr. priečky nad 100 mm	m	44.550	10.13	451.29
36	K	341321315	Betón stien a priečok, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	67.030	104.70	7 018.04
39	K	341352002	Denný prenájom žeriavového systému Doka Framax Xlife na debnenie jednoduchých stien, pre výšku debniaceho panela 2700 mm	m2	22 291.950	0.18	4 012.55
37	K	341352041	Montáž rámového debnenia stien Doka Framax Xlife pre jednoduché steny	m2	743.065	5.49	4 079.43
38	K	341352051	Demontáž rámového debnenia stien Doka Framax Xlife pre jednoduché steny	m2	743.065	2.86	2 125.17
42	K	341361821	Výstuž stien a priečok 10505-komplet / dno ,steny a stropy /	t	6.720	1 803.20	12 117.50
242	K	342273150	Priečky z tvárnic PORFIX hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a lepidlo PORFIX (150x250x500)	m2	18.000	34.20	615.60
D 4 Vodorovné konštrukcie							1 865.57
43	K	411321314	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	7.600	106.83	811.91
46	K	411355002	Denný prenájom ručného systému Dokaflex 1-2-4 na debnenie jednoduchých stropov hr. do 250 mm, svetlej v. miestnosti do 3000 mm	m2	1 530.000	0.44	673.20
44	K	411355061	Montáž debnenia stropov Dokaflex 1-2-4 pre jednoduché stropy vrátane podpernej konštrukcie a dorezov pre hr. stropu do 250 mm	m2	51.000	4.64	236.64
45	K	411355071	Demontáž debnenia stropov Dokaflex 1-2-4 pre jednoduché stropy vrátane podpernej konštrukcie a dorezov pre hr. stropu do 250 mm	m2	51.000	2.82	143.82
D 5 Komunikácie							766.94
145	K	564750111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 8-16 mm s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm	m2	16.800	7.25	121.80
146	K	564801112	Podklad zo štrkdrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 40 mm	m2	16.800	1.80	30.24
147	K	596911141	Kládanie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	16.620	14.55	241.82
148	M	592460007500	<i>Dlažba betónová Low value PREMAC HAKA 6N normál bezškárová, rozmer 200x165x60 mm, sivá</i>	m2	17.340	14.83	257.15
153	K	596911391	Dopĺňovanie betónovej zámkovej dlažby hr. do 60 mm	m2	16.610	3.51	58.30
149	K	599432111	Vyplnenie škár dlažby z lomového kameňa kamenivom ťaženým	m2	17.000	3.39	57.63
D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							27 927.98
188	K	342948112	Ukotvenie priečok k murovaným konštrukciám priskrutkovaním	m	16.400	4.54	74.46
193	K	610991111	Zakrývanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	74.500	1.66	123.67
134	K	611451231	Oprava vnútorných cementových omietok stropov, štuková oceľou hladená, opravovaná plocha nad 5 do 10 %	m2	35.000	2.41	84.35
194	K	611460111	Príprava vnútorného podkladu stropov na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	74.500	2.48	184.76
197	K	611460121	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	74.500	2.91	216.80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
198	K	611460251	Vnútorná omietka stropov vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	74.500	8.69	647.41
196	K	611481119	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	74.500	8.32	619.84
207	K	612409991	Začistenie omietok (s dodaním hmoty) okolo okien, dverí, podláh, obkladov atď.	m	40.000	2.34	93.60
199	K	612460111	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	110.300	1.53	168.76
200	K	612460121	Príprava vnútorného podkladu stien penetráciou základnou	m2	110.300	1.96	216.19
202	K	612460251	Vnútorná omietka stien vápennocementová štuková (jemná), hr. 3 mm	m2	110.300	7.00	772.10
201	K	612481119	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	110.300	7.95	876.89
109	K	622255041	Montáž stien prevetrávanej fasády z fasádnych dosiek, s hliníkovou konštrukcou, uchytenie na nity, bez tepelnej izolácie	m2	26.400	84.50	2 230.80
78	M	591510004500	Cementotriesková doska CETRIS PLUS, rozmer 10x3350x1250 mm, s hladkým povrchom a základným náterom	m2	29.000	23.44	679.76
63	K	622463025	Príprava vonkajšieho podkladu stien Weber - Terranova, podkladný náter weber 700	m2	332.100	1.85	614.39
64	K	622464182	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová Weber - Terranova, silikón-silikátová, weber.pas clean nano, roztieraná jemnozrnná	m2	327.600	13.40	4 389.84
65	K	622465111	Vonkajšia omietka stien Weber - Terranova, mramorové zrná, weber.pas marmolit, jemnozrnná	m2	8.500	20.65	175.53
71	K	622481119	Potiahnutie vonkajších stien sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	3.700	8.13	30.08
70	K	625259344	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 80 mm, skrutkovacie kotvy	m2	4.700	39.56	185.93
55	K	625259372	Kontaktný zatepľovací systém z XPS hr. 50 mm, zatĺkacie kotvy	m2	25.500	30.88	787.44
54	K	625259436	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 100 mm, zatĺkacie kotvy	m2	327.600	41.73	13 670.75
119	K	631312141	Doplnenie existujúcich mazanín prostým betónom (s dodaním hmôt) bez poteru rýh v mazaninách	m3	0.530	150.47	79.75
180	K	631313511a	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 12/15 hr.nad 80 do 120 mm-spádová vrstva strechy	m3	0.080	138.19	11.06
31	K	631313611	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	2.400	118.93	285.43
32	K	631313611a	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 80 do 120 mm	m3	0.850	118.93	101.09
258	K	631315611a	Mazanina z betónu prostého (m3) tr. C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm -zálievka škár pri stropoch	m3	0.800	154.94	123.95
33	K	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	3.250	23.17	75.30
34	K	631362402	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo siete KARI, priemer drôtu 4/4 mm, veľkosť oka 150x150 mm	m2	31.000	2.73	84.63
87	K	632452611	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	52.080	6.21	323.42

D 8		Rúrové vedenie	3 148.69				
237	K	812479011a	Demontáž revízných šacht z betónových rúr od DN 800 do DN 1200 mm -1,640 t	m	3.000	209.38	628.14
220	K	831379011	Demontáž kanalizačného potrubia z kameninových rúr od DN 300 do DN 500 mm -0,230 t	m	11.300	16.56	187.13
221	K	871000R	Dodatočné pripojenie kanalizačného potrubia PVC DN 315 na jestv.kanal.potrubie PVC DN600	sub	1.000	25.13	25.13
232	K	871354026	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 200	m	3.000	1.03	3.09
222	K	871364028	Montáž kanalizačného PP potrubia hladkého plnostenného SN 12 DN 250	m	8.800	1.11	9.77
223	M	286110000500	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 250, dl. 3 m, WAVIN	ks	3.000	20.94	62.82
233	M	286110000100	Rúra kanalizačná PVC-U gravitačná, hladká SN8 - KG, ML - viacvrstvová, DN 200, dl. 3 m, WAVIN	ks	1.000	16.75	16.75
224	K	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	11.000	1.61	17.71
225	K	894810015	Montáž plastovej revíznej kanalizačnej šachty 1000 PP, výška šachty 2,5 m, s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2.000	86.42	172.84
226	M	286001T01	Prechodový kónus 600/1000 TEGRA 1000 NG		2.000	67.00	134.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
227	M	286001T02	Tesnenie DN1000 mm -pre revízne šachty TEGRA 1000		4.000	20.94	83.76
228	M	286001T03	TEGRA 1000 NG Vlnovcová šachtová rúra ID 1000x2400		2.000	251.26	502.52
229	M	286001T04	Šachtové dno TEGRA 1000 NG pre KG DN 315x90		2.000	376.89	753.78
230	M	592244T05	Betónový roznášací prstenec -pre revízne šachty TEGRA 1000		2.000	16.75	33.50
231	M	592244T06	Liatinový poklop D600 Wavin D400/600/760		2.000	209.38	418.76
234	K	899623151	Obetónovanie potrubia alebo muríva stôk betónom prostým tr. C 16/20 v otvorenom výkope	m3	1.000	98.99	98.99
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							37 801.73
150	K	916561112	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	9.900	5.80	57.42
151	M	592170001800	Obrubník PREMAC parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, sivá	ks	9.999	2.41	24.10
152	K	918101112	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	0.900	103.68	93.31
143	K	919735113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	3.500	6.10	21.35
69	K	931961115a	Vložky do dilatačných škár zvislé, z extrudovaného polystyrénu hr. 50 mm	m2	8.530	16.75	142.88
101	K	941942013	Montáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	277.000	3.31	916.87
103	K	941942813	Demontáž lešenia rámového systémového s podlahami šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	277.000	2.87	794.99
102	K	941942913	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý týždeň použitia lešenia rámového systémového šírky nad 0,75 do 1,10 m, výšky nad 20 do 50 m	m2	2 770.000	1.07	2 963.90
104	K	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete Baumit	m2	277.000	1.68	465.36
105	K	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete Baumit	m2	277.000	0.84	232.68
106	K	944945013	Montáž záchytnej striešky zriadenej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	15.000	10.60	159.00
107	K	944945193	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia záchytnej striešky nad 2 m	m	150.000	2.23	334.50
108	K	944945813	Demontáž záchytnej striešky zriadovanej súčasne s ľahkým alebo ťažkým lešením šírky nad 2 m	m	15.000	2.57	38.55
190	K	952902110	Čistenie budov zameťaním v miestnostiach, chodbách, na schodišti a na povalách	m2	85.000	0.18	15.30
59	K	953945309	Hliníkový soklový profil šírky 103 mm	m	12.400	7.86	97.46
60	K	953995401	Nasadzovacia lišta (okapníčka) na soklový profil	m	10.000	3.86	38.60
61	K	953995421	Rohový profil s integrovanou sieťovinou - pevný	m	65.380	2.47	161.49
62	K	953996121	PCI okenný APU profil s integrovanou tkaninou	m	6.150	4.73	29.09
56	K	953997962	Montáž hranatej plastovej vetracej mriežky plochy nad 0,06 m2	ks	1.000	2.40	2.40
57	M	429720338200	Mriežka ventilačná plastová, hranatá FASAIR so sieťkou, rozmery šxvxhr 350x350x15 mm	ks	1.000	4.19	4.19
58	M	429720338300	Fixačná sada pre ventilačnú mriežku	ks	1.000	1.68	1.68
154	K	959941113	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M10/90/190 mm	ks	340.000	4.89	1 662.60
142	K	959941123	Chemická kotva s kotevným svorníkom tesnená chemickou ampulkou do betónu, ŽB, kameňa, s vyvŕtaním otvoru M12/95/220 mm	ks	76.000	6.47	491.72
40	K	959991011	Vyplnenie škár polyuretánovou penou	m	15.000	0.32	4.80
113	K	961043111	Búranie základov alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého alebo preloženého kameňom, - 2,20000t	m3	0.950	90.51	85.98
112	K	962041315	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 z betónu prostého hr.do 150 mm, -0,29700t	m2	0.600	8.84	5.30
243	K	962051115	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónových hr. do 100 mm, -0,16800t	m2	106.000	7.24	767.44
244	K	962051116	Búranie priečok alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónových hr. do 150 mm, -0,32400t	m2	13.065	10.88	142.15
247	K	962052211	Búranie muríva alebo vybúranie otvorov plochy nad 4 m2 železobetónového nadzákladného, -2,40000t	m3	7.524	140.11	1 054.19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
245	K	963012510	Búranie stropov z dosiek alebo panelov zo železobetónu prefabrikovaných s dutinami hr. do 140 mm, -2,10000t	m3	0.950	114.00	108.30
110	K	965042241	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	0.800	74.70	59.76
111	K	965042241a	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín, betón, liaty asfalt hr. nad 100 mm, plochy nad 4 m2 -2,20000t	m3	2.300	74.70	171.81
208	K	967041112	Prikresanie rovných ostení bez odstupe, po hrubom vybúraní otvorov, v betóne, -0,06600t	m2	25.000	31.27	781.75
121	K	968061126	Vyvesenie dreveného dverného krídla do suti plochy nad 2 m2, -0,02700t	ks	24.000	1.25	30.00
120	K	968072456	Vybúranie kovových dverových zárubní plochy nad 2 m2, -0,06300t	m2	35.200	16.87	593.82
122	K	968081115	Demontáž okien plastových, 1 bm obvodu - 0,007t	m	49.000	5.30	259.70
123	K	968081116	Demontáž dverí plastových vchodových, 1 bm obvodu - 0,012t	m	8.200	5.30	43.46
250	K	971055001	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 80 mm stenovou pilou -0,00960t	m	118.400	37.50	4 440.00
114	K	971055008	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 150 mm stenovou pilou -0,01800t	m	45.400	77.45	3 516.23
251	K	971055016	Rezanie konštrukcií zo železobetónu hr. panelu 220 mm stenovou pilou -0,026400t	m	46.430	113.58	5 273.52
248	K	971056010	Jadrové vrtý diamantovými korunkami do D 110 mm do stien - železobetónových -0,00023t	cm	734.000	0.91	667.94
249	K	971056029	Priplatok za jadrové vrtý diamantovými korunkami do žb. stien za každý 1 cm2 reznej plochy ocele výstuže hrubšej ako D 16 mm	cm2	54.000	4.06	219.24
118	K	974041113	Vysekanie cementovej alebo betónovej zálievky zo škár medzi panelmi z lešenárskej kliečky, prierez 40x70 mm, -0,00600t	m	18.900	16.58	313.36
257	K	974049185	Vysekanie rýh v betónových stenách do hĺbky 300 mm a š. do 200 mm, -0,08700t	m	12.800	40.27	515.46
117	K	974083112	Rezanie betónových mazanín existujúcich vystužených hĺbky nad 50 do 100 mm	m	18.900	11.12	210.17
116	K	976071111	Vybúranie kovových madiel a zábradlí, -0,03700t	m	12.600	7.31	92.11
124	K	979011111	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným podlažím	t	58.491	10.44	610.65
125	K	979011121	Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie	t	58.491	7.31	427.57
126	K	979011201	Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m	ks	58.491	35.05	2 050.11
127	K	979011202	Priplatok k cene za každý ďalší meter výšky	m	58.491	3.12	182.49
128	K	979011233	Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 30 m	m	58.491	10.35	605.38
129	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	58.491	13.49	789.04
130	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	103.017	0.43	44.30
131	K	979082111	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	58.491	10.53	615.91
132	K	979082121	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	103.017	1.18	121.56
133	K	979089012	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01), ostatné	t	58.491	33.50	1 959.45
155	K	979094111	Nakladanie alebo prekladanie vybúraných hmôt alebo konštrukcií	t	58.491	39.14	2 289.34

D 99 Presun hmôt HSV 14 895.15

135	K	999281112	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky 25-36 m	t	352.715	42.23	14 895.15
-----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

D PSV Práce a dodávky PSV 46 411.65

D 711 Izolácie proti vode a vlhkosti 397.14

97	K	711131102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu vodorovnú	m2	8.800	0.49	4.31
98	K	711132102	Zhotovenie geotextílie alebo tkaniny na plochu zvislú	m2	18.800	0.55	10.34
99	M	693110001200	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 300, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 90 m, hrúbka 2,7 mm, netkaná, MIVA	m2	30.360	1.47	44.63
91	K	711132107	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	18.800	3.27	61.48

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
93	M	283230002600	Nopová HDPE fólia FONDALINE 400, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radónovou ochranou, pre spodnú stavbu, ONDULINE	m2	19.500	1.42	27.69
94	K	711133001	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarením spoju	m2	8.800	3.92	34.50
95	M	283220000200	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 803, hr. 1 mm, š. 1,3 m, izolácia základov proti vlhkosti, tlakovej vode, radónu, farba hnedá, FATRA IZOLFA	m2	30.360	4.34	131.76
96	K	711133010	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti PVC fóliou položenou voľne na zvislej ploche so zvarením spoju	m2	18.800	4.23	79.52
100	K	998711101	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0.093	31.34	2.91
D 712 Izolácie striech, povlakové krytiny							624.56
158	K	712370070	Zhotovenie povlakovkej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou upevnenou prikotvením so zvarením spoju	m2	15.100	5.19	78.37
159	M	283220002000	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL 810, hr. 1,5 mm, š. 1,3 m, izolácia plochých striech, farba sivá, FATRA IZOLFA	m2	17.365	6.52	113.22
160	M	311970001500	Vrut FATRAFOL SK-RB Power do dĺžky 150 mm na upevnenie do dosiek POLSID a HERAKLID, FATRA IZOLFA	ks	47.414	0.89	42.20
161	K	712370401	Pripevnenie povlakovkej krytiny z termoplastu striech plochých do 10° prikotvením	ks	60.000	0.59	35.40
166	K	712973410	Detaily k termoplastom všeobecne, kútový uholník z hrubopoplastovaného plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	11.860	9.17	108.76
167	K	712973610	Detaily k termoplastom všeobecne, nárožný uholník z hrubopoplast. plechu RŠ 80 mm, ohyb 90-135°	m	11.860	9.17	108.76
170	M	553430004700	Lišta kútová z poplastovaného plechu FATRAFOL, PVC š. 71 mm, dl. 2 m, FATRA IZOLFA	m	24.000	1.53	36.72
178	M	553430005400	Lišta záveterná z poplastovaného plechu FATRAFOL PVC š. 250 mm, dl. 2 m, FATRA IZOLFA	m	2.300	4.97	11.43
179	K	712973840	Detaily k termoplastom všeobecne, oplechovanie okraja odkvapovou záveternou lištou z hrubopoplast. plechu RŠ 250 mm	m	2.300	19.58	45.03
162	K	712990040	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	15.100	0.59	8.91
163	M	693110001300	Geotextília polypropylénová Tatrax GTX N PP 400, šírka 1,75-3,5 m, dĺžka 60 m, hrúbka 3,4 mm, netkaná, MIVA	m2	17.365	1.93	33.51
164	K	998712104	Presun hmôt pre izoláciu povlakovkej krytiny v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	0.057	39.51	2.25
D 713 Izolácie tepelné							597.52
48	K	713122111	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným voľne v jednej vrstve	m2	4.500	1.02	4.59
49	M	283720001200	Podlahový polystyrén EPS 150 S, hr. 80 mm, PCI	m2	4.820	9.38	45.21
169	K	713141155	Montáž TI striech plochých do 10° minerálnou vlnou, rozloženou v jednej vrstve, prikotvením	m2	11.240	6.85	76.99
171	M	631440026600	Doska NOBASIL DDP-N (SPN) 80x1200x2000 mm, čadičová minerálna izolácia pre plochú strechu 40 kPa, KNAUF	m2	11.240	41.88	470.73
D 714 Akustické a protiotrasové opatrenie							4 012.83
66	K	714182224	Montáž izolačných vložiek stropov alebo stien so zalepením do fólie vrátane zabalenia	m2	9.500	3.21	30.50
67	M	DSS-01	Trvale pružné pásy vyrobené na bázi polyetherurethanu (PUR) -Sylomer SR 1200-rolka 1.5x5 m	m2	9.500	418.77	3 978.32
68	K	998714102	Presun hmôt pre izolácie akustické a protiotrasové opatrenia v objektoch výšky (hlbky) nad 6 do 12 m	t	0.100	40.13	4.01
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							93.75
218	K	733111104	Potrubie z rúrok závitových oceľových bezšvových bežných nízkotlakových DN 20	m	8.000	11.62	92.96
219	K	998733101	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	t	0.016	49.13	0.79
D 734 Ústredné kúrenie - armatúry							142.12
213	K	734100811	Demontáž armatúry prírubovej s dvomi prírubami do DN 50, -0,01400t	ks	2.000	7.63	15.26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
214	K	734111411	Ventil uzatvárací prírubový V 30-111-616, PN 4,0/200st. C normy 13 3514 DN 15	súb.	2.000	63.43	126.86
D 735			Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				17.19
212	K	735151821	Demontáž radiátora panelového dvojradového stavebnej dĺžky do 1500 mm, -0,02493t	ks	1.000	4.17	4.17
217	K	735154152	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 900 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	1.000	13.02	13.02
D 763			Konštrukcie - drevostavby				5 852.95
181	K	763126600	Predsadená SDK stena Rigips hr. 25 mm, doska RB 12.5 mm do malty Rifix	m2	284.240	17.93	5 096.42
187	K	763126620	Predsadená SDK stena Rigips hr. 75 mm, dvojito opláštená doskou RB 12.5 mm s tep. izoláciou, spriahnutá na oceľ. konštrukcií R-CD	m2	16.400	36.98	606.47
183	K	998763306	Presun hmôt pre sádkokartónové konštrukcie v objektoch výšky od 24 do 52 m	t	4.296	34.93	150.06
D 764			Konštrukcie klampiarske				455.92
210	K	764311822	Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúl 2000 x 1000 mm, so sklonom do 30st., -0,00732t	m2	4.320	1.34	5.79
176	K	764333430	Lemovanie z pozinkovaného farbeného PZf plechu, múrov na plochých strechách r.š. 330 mm	m	3.000	20.05	60.15
173	K	764352423	Žľaby z pozinkovaného farbeného PZf plechu, pododkvpové polkruhové r.š. 250 mm	m	2.900	29.75	86.28
177	K	764359511	Montáž príslušenstva k žľabom z pozinkovaného farbeného PZf plechu, čelo k pododkvpovým polkruhovým r.š. 200 - 400 mm	ks	2.000	2.46	4.92
172	K	764430430	Oplechovanie muriva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	13.000	20.17	262.21
174	K	764454452	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 80 mm	m	1.200	26.79	32.15
175	K	998764104	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	0.061	72.41	4.42
D 766			Konštrukcie stolárske				4 689.97
184	K	766641161	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	8.100	9.06	73.39
185	M	DSS-02	Vchodové dvojkrídlové dvere plastové, bezbarierové prevedenie, zasklená bezpečnostným izolačným sklom so samozatváračom rozmerov 2300x1950 mm / h x š/	ks	1.000	4 606.42	4 606.42
186	K	766669117	Montáž samozatvárača pre dverné krídla s hmotnosťou do 50 kg	ks	1.000	10.16	10.16
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				21 560.67
136	K	767995107	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 250 do 500 kg	kg	866.000	1.01	874.66
137	K	767995108	Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií nad 500 kg	kg	3 626.860	0.88	3 191.64
138	K	767995390	Výroba doplnku stavebného atypického o hmotnosti od 20,01 do 300 kg stupňa zložitosti 3	kg	4 492.860	2.21	9 929.22
139	M	134810000700a	Tyč oceľová priezru podľa PD, ozn. 11 373, podľa EN ISO S235JRG1	t	4.492	1 675.06	7 524.37
140	K	998767104	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	0.866	47.09	40.78
D 771			Podlahy z dlaždíc				5 655.27
83	K	771541216	Montáž podláh z dlaždíc gres kladených do tmelu flexibil. mrazuvzdorného v obmedzenom priestore veľ. 300 x 300 mm	m2	115.280	21.93	2 528.09
85	M	597740000700	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom lxxvhr 150x150x11 mm, jednofarebné	m2	121.175	25.13	3 045.13
81	K	998771104	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky nad 24 do 36 m	t	3.274	25.06	82.05
D 775			Podlahy vlysové a parketové				185.91
89	K	775413220	Montáž prechodovej lišty priskrutkovaním	m	13.800	4.97	68.59
90	M	611990001900	Lišta prechodová skrutkovacia, šírka 45 mm	m	14.000	8.38	117.32
D 781			Obklady				224.24
79	K	781441020	Montáž obkladov stien z obkladačiek kladených do malty veľ. 300x300 mm	m2	3.850	30.78	118.50
80	M	597740000900	Dlaždice keramické 300x300 mm	m2	4.000	25.13	100.52
82	K	998781102	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky nad 6 do 12 m	t	0.235	22.20	5.22

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 783 Nátery							67.23
88	K	783894321	Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM univerzálnym stien jednonásobný	m2	35.200	1.91	67.23
D 784 Maľby							1 834.38
203	K	784410100	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	474.000	1.10	521.40
205	K	784411301	Pačokovanie vápenným mliekom jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	474.000	0.38	180.12
206	K	784452471	Maľby z maliarskych zmesí Primalex, Farmal, ručne nanášané tónované s bielym stropom dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3,80 m	m2	474.000	2.39	1 132.86
D M Práce a dodávky M							138 978.26
D 21-M Elektromontáže							40 439.76
241	K	DSS_eli_01	Vnútročné elektroinštalačné rozvody , nudzové osvetlenie , bleskozvod / samostatný rozpočet ELI spracovaný p. Vargovou/	sub	1.000	40 439.76	40 439.76
D 33-M Montáže dopravných zariadení, skladových zariadení a váh							98 538.50
211	K	330030315a	Lanový výťah , požiarny /evakuačný/ 1600kg/21 osôb (dodávka , montáž skúška)	ks	1.000	98 538.50	98 538.50
D HZS Hodinové zúčtovacie sadzby							4 953.92
156	K	HZS000112	Stavebno montážne práce náročnejšie, ucelené, obtiažne, rutinné (Tr. 2) v rozsahu viac ako 8 hodín náročnejšie	hod	16.000	16.52	264.32
157	K	HZS000117a	Stavebno montážne práce vykonávané žeriavom v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	160.000	29.31	4 689.60
D VRN Vedľajšie rozpočtové náklady							9 631.70
4	K	000300013	Geodetické práce - vykonávané pred výstavbou určenie priebehu nadzemného alebo podzemného existujúceho aj plánovaného vedenia	sub	1.000	1 256.30	1 256.30
259	K	001100001a	Vykonávanie previdelných revízných prehliadok v intervale troch mesiacov po dobu záruky / 60 mesiacov/ ,vrátane vyhotovenie revíznej správy	ks	20.000	418.77	8 375.40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:
Výkaz výmer - Vchod č. 1
Objekt:
SO-02 - elektro

JKSO:
Miesto:
Objednávateľ:
Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
Zhotoviteľ:
CONSTRUCT, s.r.o.
Projektant:
Spracovateľ:

KS:
Dátum: 26. 4. 2023
IČO:
IČ DPH:
IČO: 36037991
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				40 439.76
Ostatné náklady				0.00
Cena bez DPH				40 439.76
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0.00	20.00%	0.00	
znižená	40 439.76	20.00%	8 087.95	
Cena s DPH	v EUR			48 527.71

ProjektantSpracovateľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

ObjednávateľZhotoviteľ

Dátum a podpis:PečiatkaDátum a podpis:Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Výkaz výmer - Vchod č. 1

Objekt: **SO-02 - elektro**

Miesto:

Objednávateľ: Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA
Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Dátum: 26. 4. 2023

Projektant:
Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu **40 439.76**

D1 - Práce a dodávky HSV 3 277.05

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 3 277.05

D2 - Práce a dodávky M 15 277.78

21-M - Elektromontáže 13 253.67

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach 2 024.11

D3 - Ostatné 21 884.93

2) Ostatné náklady **0.00**

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **40 439.76**

ROZPOČET

Stavba: Výkaz výmer - Vchod č. 1
Objekt: SO-02 - elektro

Miesto:

Dátum: 26. 4. 2023

Objednávateľ: Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA

Projektant:

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

40 439.76

D D1

Práce a dodávky HSV

3 277.05

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

3 277.05

1	K	971033131	Vybúranie otvoru v murive tehl. priemeru profilu do 60 mm hr.do 150 mm -0,001 t	ks	7.000	4.74	33.18
2	K	971042131	Vybúranie otvoru v betónových priečkach a stenách do profilu 60 mm, hr. do 150 mm -0,001 t	ks	10.000	12.19	121.90
3	K	972054111	Vybúranie otvoru v stropoch a klenbách železob. plochy do 0,0225 m2,hr.do 120 mm -0,005 t	ks	8.000	20.54	164.32
4	K	973031612	Vysekanie kapsy pre klátiky a škatule, veľkosti do 50x50x50 mm	ks	25.000	3.53	88.25
5	K	973042241	Vysekanie v murive betónovom kapsy plochy do 0,10 m2, hľ. do 150 mm-0,018 t	ks	1.000	46.20	46.20
6	K	974049121	Vysekanie rýh v betónových stenách do hľ. 30 mm a š. do 30 mm -0,002 t	m	160.000	17.33	2 772.80
7	K	974082112	Vysekanie rýh pre vodiče v omietke stien, v š. do 50 mm -0,002 t	m	30.000	1.68	50.40

D D2

Práce a dodávky M

15 277.78

D 21-M

Elektromontáže

13 253.67

8	K	210010032	Rúrka elektroinšt. ohybná kovová "Kopex", uložená voľne alebo pod omietkou typ 2416, 16 mm	m	40.000	4.02	160.80
9	M	3450509200	I-Spojka SM 16 sivá	ks	4.000	0.19	0.76
10	M	3450710200	Rúrka FXP 16	ks	40.000	0.58	23.20
11	K	210010321	Škatuľa odbočná s vičkom , svorkovnicou vč.zapojenia	ks	25.000	18.67	466.75
12	M	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	25.000	2.16	54.00
13	K	210010323	Škatuľa odbočná s vičkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 125) štvorcová	ks	1.000	22.38	22.38
14	M	3450913500	Krabica KR-125	ks	1.000	8.65	8.65
15	K	210010351	Škatuľová rozvodka z lisov. izolantu vč. ukončenia káblov a zapojenia vodičov typ 6455-11 do 4 mm2	ks	4.000	37.38	149.52
16	M	3450927500	Krabica 6455-12 acid	ks	4.000	4.33	17.32
17	K	210010502	Osadenie lustrovej svorky vč. zapojenia do 3 x 4	ks	40.000	2.44	97.60
18	M	3450612900	Svorka 6311-07	ks	40.000	1.30	52.00
19	K	210020651	Oceľová nosná konštrukcia pre prístroje a el. zariad. hmotnosti do 5 kg	ks	1.000	14.90	14.90
20	M	1321122400	Tyč oceľová kruhová 11373 d 8 mm	t	0.001	12 979.99	12.98
21	M	1322325000	Tyč oceľová plochá 11523 25x5mm	t	0.002	12 979.99	25.96
22	M	1323103000	Uholník rovnoramenný 11373 30x30x4	t	0.003	12 979.99	38.94
23	M	2462153500	Farba syntet. suríková S 2005	kg	0.027	43.27	1.17
24	M	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0.009	25.96	0.23
25	M	3121076600	Elektroda e-r116 055024 d3,15	tk	0.002	6 490.00	12.98
26	K	210020671	Konštrukcia oceľová, klasická všeobecná výroba, montáž vč. základ. náteru	kg	5.000	25.96	129.80
27	M	1322258000	Tyč oceľová plochá 11373 20x5 mm	t	0.001	12 979.99	12.98
28	M	1323103000	Uholník rovnoramenný 11373 30x30x4	t	0.002	12 979.99	25.96
29	M	1457436800	Profil štvorcový zváraný 3501120 50x2	t	0.002	12 979.99	25.96
30	M	2462153500	Farba syntet. suríková S 2005	kg	0.029	43.27	1.25
31	M	2464203000	Riedidlo do olejovo-syntetickej farby S 6006	kg	0.010	25.96	0.26
32	M	3121076600	Elektroda e-r116 055024 d3,15	tk	0.003	6 490.00	19.47
33	K	210020901	Protipožiarna upchávka pod rozvádzač.jednoduchá	m2	0.900	353.29	317.96

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
34	M	3420104800	Protipožiarna prepážka jednoduchá	Kus	0.945	540.95	511.20
35	K	210020952	Výstražná a označovacia tabuľka včítane montáže, z polystyrénu, form. A2 - A5	ks	4.000	7.79	31.16
36	M	5482302200	Tabuľka výstražná dvojfarebná 21x15 mm	ks	4.000	25.96	103.84
37	K	210100259	Ukončenie celoplastových káblov zmašť. záklopkou alebo páskou do 5 x 10 mm ²	ks	2.000	20.20	40.40
38	M	3438150510	izolačná páska čierna 10m x 19mm typ: FEK10	ks	2.000	0.43	0.86
39	M	3438153000	izolačná páska zeleno-žltá 10m x 19mm typ: ZS10	ks	1.000	0.65	0.65
40	K	210111021	Domová zásuvka v krabici obyč. alebo do vlhka, vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	2.000	18.33	36.66
41	M	3450329900	Zásuvka 5517-2610	ks	2.000	10.82	21.64
42	K	210120411	Istič vzduchový vč. zapojenia jedнопólový do 25 A s krytom vč. signal.kontaktu 0/1	ks	16.000	21.88	350.08
43	M	3580760379	prúdový chránič LF110B/1N/0.03 kombinácia prúdového chrániča a ističa OEZ	ks	16.000	32.45	519.20
44	K	210120462	Istič vzduchový vč. zapojenia trojpólový do 25 A s krytom vč. kontaktov 035,04Z,04V	ks	1.000	46.73	46.73
45	M	3580604900	FG-Istič ELS/E-32/3/C	ks	1.000	10.82	10.82
46	K	210190003	Montáž ocefolechovej rozvodnice do váhy 100 kg	ks	1.000	166.33	166.33
47	K	210200010	Svietidlo žiarovkové - typ 211 20 01 - 60 W, bytové stropné	ks	24.000	41.54	996.96
48	M	34800100411	EL 4 V -TAC LED 18W , 230V, IP 20 s pohyb senzorom	ks	23.000	75.72	1 741.56
49	M	3480010045	EL 9 V -TAC LED reflektor s pohyb senzorom 30W , 230V, IP 65	ks	1.000	97.35	97.35
50	K	210200043	Svietidlo žiarovkové - typ 213 20 01 - 25+25 W, núdzové a orient. bez pruhu	ks	16.000	38.94	623.04
51	M	3480222800	Svietidlo PIKOLUX 9W	ks	16.000	56.03	896.48
52	K	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	18.000	12.98	233.64
53	M	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 d10.00mm	kg	18.900	4.33	81.84
54	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	0.000	0.00	0.00
55	K	210220102	Zvodový vodič včítane podpory FeZn lano do D 70 mm	m	11.970	5.94	71.10
56	M	1561522501	Drôt uzemňovací, zvodový AlMg SiD8	kg	4.776	12.98	61.99
57	M	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	12.000	1.08	12.96
58	M	3540404301	HR-Podpera PV 17-2	ks	30.000	1.30	39.00
59	M	3540404500	HR-Podpera PV 21	ks	12.000	2.38	28.56
60	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	6.000	1.08	6.48
61	K	210220231	Zachyt.tyč včít. upevnenia na stojane malom - veľkom do 3 m dĺžky tyče	ks	1.000	25.96	25.96
62	M	3540300200	HR-Jimacia tyc JP10	ks	1.000	12.98	12.98
63	M	3540402000	HR-Ochr.strieska OS 02	ks	1.000	2.38	2.38
64	M	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	2.000	2.81	5.62
65	M	5839501500	Kváder do 0,10	m ³	0.100	432.67	43.27
66	K	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	6.000	3.06	18.36
67	M	3540406800	HR-Svorka SS	ks	6.000	1.08	6.48
68	K	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	4.000	6.49	25.96
69	M	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	1.000	2.81	2.81
70	M	3540406000	HR-Svorka SJ 02	ks	1.000	2.81	2.81
71	M	3540406200	HR-Svorka SO	ks	2.000	2.16	4.32
72	K	210220321	Svorka na potrub."Bernard" včít. pásika (bez vodiča a pripoj. vodiča)	ks	2.000	12.98	25.96
73	M	3540201700	Svorka BARNARD+ medený pásik dĺžky 750mm	Kus	2.000	3.24	6.48
74	K	210220361	Tyčový uzemňovač zarazený do zeme a pripoj. vedenie do 2 m	ks	2.000	25.96	51.92
75	M	3540501500	HR-Zemna tyc ZT PD 2m	ks	2.000	38.94	77.88
76	K	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	1.000	12.98	12.98
77	M	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	2.000	2.16	4.32
78	M	3540402300	HR-Ochranny uholník OU	ks	1.000	12.98	12.98
79	K	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	1.000	5.94	5.94
80	M	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	1.000	2.16	2.16
81	K	2102204011	Označenie zvodov tabuľkami smaltované, z umelej hmot	ks	1.000	7.79	7.79
82	M	5489511111	Tabuľka označenie zvodov plastový	ks	1.000	4.33	4.33

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
83	K	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	210.000	3.89	816.90
84	M	3410106301	Kábel silový medený NHXHF 180/E-90 3Cx01,5	m	221.000	2.16	477.36
85	M	34101030081	Kábel silový medený bezhalogénový N2XH J 5x10	m	45.000	10.82	486.90
86	K	2108001201	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 10	m	45.000	3.89	175.05
87	K	MV	Murárske výpomoci	%	1.000	865.33	865.33
88	K	PM	Podružný materiál	%	3.000	259.60	778.80
89	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1.000	865.33	865.33

D		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach	2 024.11			
90	K	460010022	Vytýčenie trasy káblového vedenia,pozdĺž cesty	km	0.005	34 613.32	173.07
91	M	2462061000	Email olejový vonkajší biely Emolex 0 2117	kg	0.003	74.16	0.22
92	M	2462061900	Email olejový vonkajší červený Emolex O 2117	kg	0.003	67.91	0.20
93	M	5839500600	Značka meračská povrch m 1 I/1	ks	0.050	178.26	8.91
94	M	5921850000	Krajinlk betónový pre značky ABK 20-25 50x25x10	ks	0.050	178.26	8.91
95	K	460070101	Jama pre ulož. pás. uzemň. FeZn 2000x250x3 mm a ryha pre zemný pásik FeZn 30x4 mm. zemina tr. 1 a 2	ks	1.000	632.82	632.82
96	K	460200164	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 80 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m	10.000	55.87	558.70
97	K	460510002	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z betónovej rúry svetlosti do 20 cm bez zemných prác	m	2.500	22.07	55.18
98	M	5922153400	Rúra betónová pre dažďové odpadné vody TBP 3-20 Ms 20/100/3	ks	2.500	64.90	162.25
99	K	460560164	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 80 cm hlbkej v zemine tr. 4	m	10.000	11.94	119.40
100	K	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	1.000	33.26	33.26
101	K	460620014	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2	1.000	11.59	11.59
102	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	1.000	259.60	259.60

D		D3	Ostatné	21 884.93			
103	K	HZS-001	Revízie EZ	hod	15.000	25.96	389.40
104	K	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	25.000	129.80	3 245.00
105	K	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	15.000	491.79	7 376.85
106	K	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	15.000	43.27	649.05
107	K	HZS-0063	Projekt skutočného vyhotovenia	hod	10.000	129.80	1 298.00
108	K	HZS-008	Revízie BZ	hod	8.000	25.96	207.68
109	K	HZS-009	Demontáž a prepájacie práce BZ	hod	15.000	30.29	454.35
110	K	HZS-011	Koordinacie postupu práce	hod	10.000	826.46	8 264.60

Predmet zákazky: ZSS HARMÓNIA Lučenec – vybudovanie výťahu pre vchod B1

Verejný obstarávateľ: Zariadenie sociálnych služieb HARMÓNIA Lučenec

Zhotoviteľ: CONSTRUCT, s.r.o.

Doba realizácie: 150 kalendárnych dní

VECNÝ A ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRÁČ

[illegible]



Dátum : 27.04.2023

Vec: Stanovisko k návrhu na zníženie ponukovej ceny

Oznamujeme vám , že súhlasíme so znížením ponukovej ceny pre zákazku

ZSS HARMÓNIA Lučenec – vybudovanie výťahu pre vchod B1 .

Nová zmluvná cena :

330 158,15 EUR bez DPH

66 031,63 DPH

396 189,78 s DPH

.....
Ing. Milan Podhora - konateľ