


PÔDORYS LOGGIE



Búracie práce :


- X13 – ODSTRÁNIŤ OCELOVÉ ZÁBRADLIE S MADLOM A VÝPLŇOU Z HLINÍKOVÉHO PLECHU
- X14 – ODSTRÁNIŤ VŠETKY PODLAHOVÉ VRSTVY AŽ PO STROPNÝ PANEL

- V NASLEDOVNEJ SKLADBE :
- KERAMICKÁ DLAŽBA 15mm
 - CEMENTOVÁ MALTA HR. 10mm
 - BETÓNOVÁ MAZANINA V SPÁDE HR. 20–35mm
 - ODSTRÁNIŤ OPLECHOVANIE OKAPU Z POZINKOVANÉHO PLECHU

POZNÁMKY :

- ODSTRÁNENIE ZDEGRADOVANÝCH ČASŤÍ DOSKY, OČISTENIE VÝSTUŽE OCELOVOU KEFOU A PIESKOVANÍM

REZ LOGGIE



CELKOVÝ POČET LOGGIÍ :
POHLAD VÝCHODNÝ – 28 ks
POHLAD ZÁPADNÝ – 35 ks

INVESTOR: DD a DSS, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen	KRESLIL: Ing. Emília Lenárová
GEN. PROJEKTANT: Ing. Emília Lenárová, Štúrova č. 867/10, 962 12 Detva	VYPRACOVAL: Ing. Emília Lenárová
NÁZOV PROJEKTU: REKONŠTRUKCIA OBJEKTU – BLOK “B” DD a DSS ZVOLEN, ZÁHONOK	ZODP. PROJ.: Ing. Emília Lenárová
	STUPEN PD: PSP
	DÁTUM: 11/2018
	MIERKA: 1:25
	FORMÁT: A3
MIESTO STAVBY: ul. Záhonok č. 3205/2, 960 01 Zvolen	ČÍS. ZAK: 18-44
OBJEKT: SO.01 OBVODOVÝ PLÁŠŤ	ČÍSLO VÝKRESU: 18-44
NÁZOV VÝKRESU: Plášť	ČÍSLO VÝKRESU: 18-44
Detail loggie 2. až 8.NP existujúci stav	D1. 06