PÔDORYS LOGGIE - LEN PRE POHLAD VÝCHODNÝ



REZ LOGGIE - POHLAD VÝCHODNÝ



REZ LOGGIE - POHLAD ZÁPADNÝ



P2 SKLADBA PODLAHY LOGGIE – NAVRHOVANÝ STAV

- KERAMICKÁ MRAZUVZDORNÁ PROTIŠMYKOVÁ DLAŽBA HR. 8mm
  + ŠKÁROVACIA HMOTA FLEX FUGE (ATRO s.r.o.)
- FLEXIBILNÉ LEPIDLO ARDALITH FLEX HR. 5mm (ATRO s.r.o.)
- NÁTEROVÁ HYDROIZOLÁCIA AQUALL MS V DVOCH VRSTVÁCH (ATRO s.r.o.)
  DRUHÝ NÁTER ZA ČERSTVA POSYPAŤ KREMIČITÝM PIESKOM
- FLEXIBILNÉ LEPIDLO S VTLAČENOU PANCIEROVOU SIEŤKOU 540g/m2 HR. 3mm
- PODLAHOVÝ POLYSTYRÉN EPS 150S HR.120mm
  CELOPLOŠNE NALEPENÝ DO LEPIDLA ARDALITH FLEX
- SPÁDOVÁ VRSTVA ARDALAN WP HR. 2–12mm
- PENETRAČNÝ NÁTER
- EXISTUJÚCI STROPNÝ PANEL – LODŽIOVÁ DOSKA

DETAIL :
KERAMICKÚ DLAŽBU A KERAMICKÝ SOKEL V MIESTE STYKU, VYPLNIŤ PRUŽNÝM TMELOM BOSTIK 2720.
OPLECHOVANIE OKAPU LEPIŤ DO PRUŽNÉHO LEPIDLA BOSTIK 2750 A MECHANICKY KOTVIŤ.
KONTAKTNÚ VRSTVU NA OPLECHOVANÍ VYTVORIŤ Z BOSTIK 2720 (ATRO s.r.o.).

ZA – ZÁBRADLIE TRIEDY AlMgSi05 S VÝPLŇOU Z BEZPEČNOSTNÉHO LEPENÉHO SKLA CONNEX 4.4.1 – MLIEČNEHO
KONŠTRUKCIA VIĎ. TECHNICKÁ SPRÁVA

Poznámky

- LEGENDA SKLADIEB A HRÚBOK KONTAKTNÉHO ZATEPLOVACIEHO SYSTÉMU, VIĎ. PÔDORYSY PODLAŽÍ
- VÝPIS EXTERIÉROVÝCH VÝPLNÍ OTVOROV VIĎ. VÝKRES : Č. D1. 21
- VÝPIS KLAMPIARSKYCH VÝROBKOV VIĎ. VÝKRES : Č. D1. 22
- DETAILY VIĎ. VÝKRES : Č. D1. 23

POZNÁMKA :
ODVODNENIE LOGGIÍ ZO ZÁPADNEJ STRANY NIE JE MOŽNÉ VYRIEŠIŤ. PRETO NAVRHUJEM VYTIAHNUŤ HYDROIZOLÁCIU NA ZVISLÚ STENU (POD SOKLOVÝ OBKLAD) PO CELOM OBVODE LOGGIE.
EXISTUJÚCA BALKÓNOVÁ VPUSŤ NIE JE NIKDE NAPOJENÁ, JE UKONČENÁ V STRECHE VESTIBULU.
VÝSLEDOK JE ZATEKANIE PODHLADU VO VESTIBULE.

CELKOVÝ POČET LOGGIÍ :
POHLAD VÝCHODNÝ – 4 ks
POHLAD ZÁPADNÝ – 5 ks

INVESTOR: DD a DSS, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen		KRESLIL:	Ing. Emília Lenárová
GEN. PROJEKTANT: Ing. Emília Lenárová, Štúrova č. 867/10, 962 12 Detva		VYPRACOVAL:	Ing. Emília Lenárová
NÁZOV PROJEKTU: REKONŠTRUKCIA OBJEKTU - BLOK "B" DD a DSS ZVOLEN, ZÁHONOK		ZODP. PROJ.:	Ing. Emília Lenárová
		STUPEŇ PD: PSP	DÁTUM: 11/2018
		MIERKA: 1:25	FORMÁT: 3xA4
MIESTO STAVBY: ul. Záhonok č. 3205/2, 960 01 Zvolen		ČÍS. ZAK.: 18-44	ČÍSLO SADY:
OBJEKT: SO.01 OBVODOVÝ PLÁŠŤ	ČASŤ: Stavebná časť	ČÍSLO VÝKRESU:	D1. 14
NÁZOV VÝKRESU: Detail loggie 1.NP navrhovaný stav			

3xA4 – 594x210