PÔDORYS LOGGIE - LEN PRE POHLAD VÝCHODNÝ



REZ LOGGIE - POHLAD VÝCHODNÝ



REZ LOGGIE - POHLAD ZÁPADNÝ



Búracie práce :

X13 – ODSTRÁNIŤ OCELOVÉ ZÁBRADLIE S MADLOM A VÝPLŇOU Z HLINÍKOVÉHO PLECHU
!!! LEN Z VÝCHODNEJ STRANY

X14 – ODSTRÁNIŤ VŠETKY PODLAHOVÉ VRSTVY AŽ PO STROPNÝ PANEL

V NASLEDOVNEJ SKLADBE :
- KERAMICKÁ DLAŽBA 15mm
- CEMENTOVÁ MALTA HR. 10mm
- PERLIT–BETÓN V SPÁDE HR. 90–105mm

– ODSTRÁNIŤ OPLECHOVANIE OKAPU Z POZINKOVANÉHO PLECHU

POZNÁMKY :

– ODSTRÁNENIE ZDEGRADOVANÝCH ČASTÍ DOSKY, OČISTENIE VÝSTUŽE OCELOVOU KEFOU A PIESKOVANÍM

CELKOVÝ POČET LOGGIÍ :
POHLAD VÝCHODNÝ – 4 ks
POHLAD ZÁPADNÝ – 5 ks

INVESTOR: DD a DSS, Záhonok 3205/2, 960 01 Zvolen		KRESLIL:	Ing. Emília Lenárová
GEN. PROJEKTANT: Ing. Emília Lenárová, Štúrova č. 867/10, 962 12 Detva		VYPRACOVAL:	Ing. Emília Lenárová
NÁZOV PROJEKTU: REKONŠTRUKCIA OBJEKTU - BLOK "B" DD a DSS ZVOLEN, ZÁHONOK		ZODP. PROJ.:	Ing. Emília Lenárová
		STUPEŇ PD: PSP	DÁTUM: 11/2018
		MIERKA: 1:25	FORMÁT: 3xA4
MIESTO STAVBY: ul. Záhonok č. 3205/2, 960 01 Zvolen		ČÍS. ZAK.: 18-44	ČÍSLO SADY:
OBJEKT: SO.01 OBVODOVÝ PLÁŠŤ	ČASŤ: Stavebná časť	ČÍSLO VÝKRESU:	D1. 05
NÁZOV VÝKRESU: Detail loggie 1.NP existujúci stav			