Výkaz výmer

Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia
objekt: Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
111201101 . 1	Odstránenie stromov s koreňmi a krovín do 1000 m2	2 390,000	m2				0,00
Tab.1, stĺ.12							
2390,0		2 390,000					
112101101 . 2	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 300 mm	1 919,000	kus				0,00
Tab.1, stĺ.13							
1919		1 919,000					
112101102 . 3	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 500 mm	84,000	kus				0,00
Tab.1, stĺ.14							
84		84,000					
112101103 . 4	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 700 mm	27,000	kus				0,00
Tab.1, stĺ.15							
27		27,000					
112101104 . 5	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 900 mm	11,000	kus				0,00
Tab.1, stĺ.16							
11		11,000					
112101105 . 6	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm motorovou pílou	3,000	kus				0,00
Tab.1, stĺ.17							
3		3,000					
112201101 . 7	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	1 919,000	KUS				0,02
Tab.1, stĺ.13							
1919		1 919,000					
112201102 . 8	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	84,000	KUS				0,00
Tab.1, stĺ.14							
84		84,000					
112201103 . 9	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	27,000	KUS				0,00
Tab.1, stĺ.15							
27		27,000					

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
112201104 . 10	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mm	11,000	KUS				0,00
Tab.1, stĺ.16							
11		11,000					
112201105 . 11	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm	3,000	KUS				0,00
Tab.1, stĺ.17							
3		3,000					
115001105 . 12	Prevedenie vody potrubím do DN 600 mm	210,000	m				3,62
Tab.3, stĺ.2							
210,0		210,000					
122301402 . 13	Výkop v zemníku na suchu v hornine triedy 4 od 100 m3 do 1000 m3	903,320	m3				0,00
Pre pol.174101002							
903,320		903,320					
122301409 . 14	Výkopy v zemníkoch na suchu. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	451,660	M3				0,00
50% z pol.122301402							
903,320*0,50		451,660					
132301102 . 15	Hĺbenie rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 4 nad 100 m3	564,539	m3				0,00
Tab.3, stĺ.10							
46,380		46,380					
Príl.4-vzorový priečny rez č.3 - trativod - 4062 m - priemerne 0,132m3/bm							
0,132*4062,0		536,184					
Príl.4-vzorový priečny rez č.5 - trativod - 217 m							
(0,50*0,60)*217,0		65,100					
Príl.4-vzorový priečny rez č.3,4 a 5 - zabezpeč. bet. pásy priebežné - 62 ks							
(0,50*1,50*0,30)*62		13,950					
Príl.4-vzorový priečny rez č.3,4 a 5 - zabezpeč. bet. pásy prechodové - 5 ks							
(1,0*1,70*0,30)*5		2,550					
Odpočet 15 % na triedu 5							
(46,380+536,184+65,10+13,95+2,550)*-0,150		-99,625					
132301109 . 16	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	282,270	M3				0,00

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
50% z pol.132301102							
564,539*0,50		282,270					
132301203 . 17	HÍbenie rýh šírky od 0,6 do 2 m v hornine triedy 4 od 1000 m3 do 10 000 m3	1 387,310	m3				0,00
Tab.3, stĺ.11-85%							
1632,130*0,850		1 387,310					
132301209 . 18	HÍbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4	693,656	M3				0,00
50% z pol.132301203							
1387,311*0,50		693,656					
132401101 . 19	HÍbenie rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 5 pre ľubovoľné množstvo	99,625	m3				0,00
Dopočet 15 % k pol.132301102							
(46,380+536,184+65,10+13,95+2,550)*0,150		99,625					
132401201 . 20	HÍbenie rýh šírky od 0,6 m do 2 m v hornine triedy 5	244,820	m3				2,55
Tab.3, stĺ.11-15%							
1632,130*0,150		244,820					
162201101 . 21	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	903,320	M3				0,00
Pre pol.174101002							
903,320		903,320					
162201401 . 22	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 300 mm na vzdialenosť do 1000 m	1 919,000	kus				0,00
Tab.1, stĺ.13							
1919		1 919,000					
162201402 . 23	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 500 mm na vzdialenosť do 1000 m	84,000	kus				0,00
Tab.1, stĺ.14							
84		84,000					
162201403 . 24	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 700 mm na vzdialenosť do 1000 m	27,000	kus				0,00
Tab.1, stĺ.15							
27		27,000					
162201404 . 25	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	11,000	kus				0,00

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
	Tab.1, stĺ.16						
	11	11,000					
162201409 . 26	Vodorovné premiestnenie konárov ihličnanov nad D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	3,000	kus				0,00
	Tab.1, stĺ.17						
	3	3,000					
162201411 . 27	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 300 mm na vzdialenosť do 1000 m	1 919,000	kus				0,00
	Tab.1, stĺ.13						
	1919	1 919,000					
162201412 . 28	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 500 mm na vzdialenosť do 1000 m	84,000	kus				0,00
	Tab.1, stĺ.14						
	84	84,000					
162201413 . 29	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 700 mm na vzdialenosť do 1000 m	27,000	kus				0,00
	Tab.1, stĺ.15						
	27	27,000					
162201414 . 30	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	11,000	kus				0,00
	Tab.1, stĺ.16						
	11	11,000					
162201419 . 31	Vodorovné premiestnenie kmeňa ihličnanov nad D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	3,000	kus				0,00
	Tab.1, stĺ.17						
	3	3,000					
162301153 . 32	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny triedy 5 až 7 po nespevnenej ceste na vzdialenosť do 500 m	229,900	m3				0,00
	Príl.6-rámový priepust km 0,027 - výkop						
	110,20+103,90	214,100					
	Príl.6-rámový priepust km 0,027 - zrub						
	7,40+8,40	15,800					
162601411 . 33	Vodorovné premiestnenie pňa stromu do D 300 mm na vzdialenosť do 3000 m	1 919,000	kus				0,00
	Tab.1, stĺ.13						
	1919	1 919,000					

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
162601412 . 34	Vodorovné premiestnenie pňa stromu do D 500 mm na vzdialenosť do 3000 m	84,000	kus				0,00
Tab.1, stĺ.14							
84		84,000					
162601413 . 35	Vodorovné premiestnenie pňa stromu do D 700 mm na vzdialenosť do 3000 m	27,000	kus				0,00
Tab.1, stĺ.15							
27		27,000					
162601414 . 36	Vodorovné premiestnenie pňa stromu do D 900 mm na vzdialenosť do 3000 m	11,000	kus				0,00
Tab.1, stĺ.16							
11		11,000					
162601415 . 37	Vodorovné premiestnenie pňa stromu nad D 900 mm na vzdialenosť do 3000 m	3,000	kus				0,00
Tab.1, stĺ.17							
3		3,000					
162601421 . 38	Príplatok k cene za každý ďalší 1 km premiestnenia pňa stromu do D 300 mm po spevnenej ceste	32 623,000	kus				0,00
Tab.1, stĺ.13							
1919*17,0		32 623,000					
162601422 . 39	Príplatok k cene za každý ďalší 1 km premiestnenia pňa stromu do D 500 mm po spevnenej ceste	1 428,000	kus				0,00
Tab.1, stĺ.14 - dopočet do 20 km							
84*17,0		1 428,000					
162601433 . 40	Príplatok k cene za každý ďalší 1 km premiestnenia pňa stromu do D 700 mm po nespevnenej ceste	459,000	kus				0,00
Tab.1, stĺ.15 - dopočet do 20 km							
27*17,0		459,000					
162601434 . 41	Príplatok k cene za každý ďalší 1 km premiestnenia pňa stromu do D 900 mm po nespevnenej ceste	187,000	kus				0,00
Tab.1, stĺ.16 - dopočet do 20 km							
11*17,0		187,000					
162601435 . 42	Príplatok k cene za každý ďalší 1 km premiestnenia pňa stromu nad D 900 mm po nespevnenej ceste	51,000	kus				0,00
Tab.1, stĺ.17 - dopočet do 20 km							
3*17,0		51,000					

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
171101103 . 43	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	161,960	m3				0,00
Tab.1, stĺ.7							
161,960		161,960					
171201101 . 44	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	5 192,775	M3				0,00
Tab.1, stĺ.9							
3569,90		3 569,900					
Z výkopu rýh pol. 132301102, 132301203, 132401101 a 132401201							
564,539+1387,311+99,625+244,820		2 296,295					
Pre pol.162301153							
229,90		229,900					
Odpočet pre pol.174101002							
-903,320		-903,320					
171201203 . 45	Uloženie sypaniny od 1000 m3 do 10 000 m3 na skládku	903,320	m3				0,00
Pre pol.174101002							
903,320		903,320					
174101002 . 46	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektu do 1000 m3	903,320	m3				0,00
Tab.3, stĺ.13							
511,590		511,590					
Príl.4-vzorový priečny rez č.3 a 4 - obsyp okolo žľaboviek - 0,07m3/bm							
(4062,0+17,0)*0,070		285,530					
Príl.6-rámový priepust km 0,027 - zásyp za gabionom							
55,70+50,50		106,200					
175101100 . 47	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	382,220	m3				0,00
Tab.3, stĺ.24							
382,220		382,220					
181101102 . 48	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	2 477,360	M2				0,00

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
	Tab.1, stĺ.3						
	2139,960	2 139,960					
	Príl.3, čl.7.1 - výjazdy						
	231,0+50,0	281,000					
	Tab.3, stĺ.28 - pod gabionmi						
	56,40	56,400					
182101101 . 49	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	8 285,851	M2				0,00
	Tab.1, stĺ.1-85%						
	9621,420*0,850	8 178,207					
	Tab.3, stĺ.14-85%						
	126,640*0,850	107,644					
182101102 . 50	Svahovanie svahov v zárezoch v hornine triedy 5	1 462,209	m2				0,00
	Tab.1, stĺ.1-15%						
	9621,420*0,150	1 443,213					
	Tab.3, stĺ.14-15%						
	126,640*0,150	18,996					
182201101 . 51	Svahovanie trvalých svahov v násype	1 147,570	M2				0,00
	Tab.1, stĺ.2						
	1147,570	1 147,570					
122302203 . 52	Odkopávky a prekopávky pre cesty od 1000 m3 do 10 000 m3 v hornine triedy 4	3 172,080	m3				0,00
	Tab.1, stĺ.4						
	3172,080	3 172,080					
122302209 . 53	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	1 586,040	M3				0,00
	50% z pol.122302203						
	3172,080*0,50	1 586,040					
122402202 . 54	Odkopávky a prekopávky pre cesty od 100 m3 do 1000 m3 v hornine triedy 5	559,780	m3				3,30
	Tab.1, stĺ.5						
	559,780	559,780					
938902102 . 55	Čistenie priekop nespevnených so šírkou dna do 400 mm a objemom nánosu do 0,30 m3/m	330,000	m				0,00

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
	Tab.1, stĺ.10						
	330,0	330,000					
938902103 . 56	Čistenie priekop nespevnených so šírkou dna do 400 mm a objemom nánosu do 0,50 m3/m	30,000	m				0,00
	Tab.1, stĺ.11						
	30,0	30,000					
114203103 . 57	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárnic do malty cementovej MC	5,400	m3				0,00
	Príl.3, čl.5, s.2 - jestvujúci rigol km 1,246-1,336 - hr.100 mm						
	90,0*0,60*0,10	5,400					
125403111 . 58	Výkop kanálov pre lesnícko - technické meliorácie v hornine triedy 5	214,100	m3				0,13
	Príl.6-rámový priepust km 0,027 - výkop						
	110,20+103,90	214,100					
5833333300 . 59	Kamenivo ťažené hrubé, frakcia 8-32, trieda Z	668,885	T				668,89
	Tab.3, stĺ.24 - 1,75 t/m3						
	382,220*1,750	668,885					
	ZEMNÉ PRÁCE						678,50
	ZÁKLADY						
211561111 . 60	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivom hrubým drveným frakcie 4-16 mm	1 396,880	m3				2 325,81
	Príl.4-vzorový priečny rez č.3 - 0,33m3/bm						
	0,330*4062,0	1 340,460					
	Príl.4-vzorový priečny rez č.5 - 0,26m3/bm						
	0,260*217,0	56,420					
211971121 . 61	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m	7 932,200	M2				2,78
	Príl.4-vzorový priečny rez č.3 - 1,7m/bm						
	1,85*4062,0	7 514,700					
	Príl.4-vzorový priečny rez č.5 - 1,5m/bm						
	1,50*217,0	325,500					
	Príl.6-rámový priepust km 0,027 - za gabionom						
	92,0	92,000					
274313741 . 62	Betón základových pásov prostý triedy C30/37	47,310	m3				109,87

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Práce HSV						
	ZÁKLADY						
	Tab.3, stĺ.22						
	30,810	30,810					
	Príl.4-vzorový priečny rez č.3,4 a 5 - zabezpeč. bet. pásy priebežné - 62 ks						
	(0,50*1,50*0,30)*62	13,950					
	Príl.4-vzorový priečny rez č.3,4 a 5 - zabezpeč. bet. pásy prechodové - 5 ks						
	(1,0*1,70*0,30)*5	2,550					
274351211 . 63	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	289,950	m2				0,19
	Tab.3, stĺ.28						
	179,950	179,950					
	Príl.4-vzorový priečny rez č.3,4 a 5 - zabezpeč. bet. pásy priebežné - 62 ks						
	(0,50*1,50*2)*62	93,000					
	Príl.4-vzorový priečny rez č.3,4 a 5 - zabezpeč. bet. pásy prechodové - 5 ks						
	(1,0*1,70*2)*5	17,000					
274351212 . 64	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	289,950	m2				0,00
	Ako pol.274351211						
	289,950	289,950					
273311116 . 65	Základové dosky mostných konštrukcií z betónu prostého triedy C16/20	56,400	m3				126,66
	Tab.3, stĺ.23 - pod gabionmi						
	56,40	56,400					
212752127 . 66	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	4 279,000	M				1 078,09
	Príl.4-vzorový priečny rez č.4 - 4062m						
	4062,0	4 062,000					
	Príl.4-vzorový priečny rez č.5 - 217m						
	217,0	217,000					
286161131006 . 67	PIPELIFE Zátka 160 pre PVC flexo drenážne rúry	49,000	KUS				0,00
	Príl.4-vzorový priečny rez č.3 a 5						
	49	49,000					
6936651000 . 68	Geotextília netkaná polypropylénová Tratratex PP 200	8 725,420	M2				1,75

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Práce HSV						
	ZÁKLADY						
Pre pol.211971121							
7932,20		7 932,200					
10% na prekrytie							
7932,20*0,10		793,220					
	ZÁKLADY						3 645,14
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
32721101011 . 69	Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných pletených košov, priemer drôtu 2,7 mm	76,000	M3				0,00
Príl.6-rámový priepust km 0,027							
76,0		76,000					
313069030105 . 70	MACCAFERRI Drôtokamenné koše pletené, typ siete 6x8, priemer drôtu 2,7 mm s povrchovou ochrana Galmac (Zn+Al) + PA6	77,520	M3				0,00
Príl.6-rámový priepust km 0,027							
76,0		76,000					
Rezerva							
1,520		1,520					
583069120102 . 71	Maccaferri Kamenivo do drôtokamenných košov	77,520	M3				0,00
Príl.6-rámový priepust km 0,027							
76,0		76,000					
Rezerva							
1,520		1,520					
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						0,00
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
465921215 . 72	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 60kg so zaliatím maltou MCs hr. do 100 mm	2 447,400	M2				47,68
Príl.4-vzorový priečny rez č.3 - dlaždený rigol š.0,60m							
0,60*4062,0		2 437,200					
Príl.4-vzorový priečny rez č.4 - dlaždená priekopa š.0,60m							
0,60*17,0		10,200					
463212300 . 73	Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3 s hmotnosťou jednotlivých kameňov do 200 kg s urovnaním povrchu líca	159,960	m3				295,61
Tab.3, stĺ.17							
159,960		159,960					
465511523 . 74	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad.20 m2, 300mm	652,750	M2				588,53

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Práce HSV						
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
Tab.3, stĺ.15 a 19							
111,450+541,30		652,750					
465511525 . 75	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 s veľkosťou plochy nad 20 m2 hrúbky 500 mm	186,450	m2				291,25
Tab.3, stĺ.16 a 20							
45,50+140,950		186,450					
451571112 . 76	Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hrúbky do 150 mm	2 447,400	m2				780,21
Príl.4-vzorový priečny rez č.3 - dlaždený rigol š.0,60m							
0,60*4062,0		2 437,200					
Príl.4-vzorový priečny rez č.4 - dlaždená priekopa š.0,60m							
0,60*17,0		10,200					
462512270 . 77	Záhadzka z lomového kameňa s hmotnosťou jednotlivo do 200 kg s preštrkovaním z terénu	10,200	m3				24,32
Tab.3, stĺ.18							
10,20		10,200					
5922789700 . 78	Tvárnica priekopová a melioračná betónová diaľničná TBM 40-50 49, 5 x 59 x 7,6	8 158,000	KUS				546,59
Príl.4-vzorový priečny rez č.3 - dlaždený rigol 2ks/bm							
2*4062,0		8 124,000					
Príl.4-vzorový priečny rez č.4 - dlaždená priekopa 2ks/bm							
2*17,0		34,000					
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						2 574,18
	SPEVNENÉ PLOCHY						
564791111 . 79	Podklad spevnenej plochy z drveného kameniva frakcie 0 až 63 mm so zhutnením	1 122,400	m3				2 167,64
Tab.2, stĺ.11 - zriadenie krajnic							
1122,40		1 122,400					
561261111 . 80	Zhotovenie podkladu z NRM stabilizovaného hydraulickým spojivom, systém Road Mix,hr.200 mm	18 468,400	M2				425,88
Tab.2, stĺ.10							
18468,40		18 468,400					
561511125 . 81	Príprava drviny fr. 0 - 63 recykl. frezou konštr. pôv. krytu účel. komunikácií pre stabilizáciu SIII	18 927,500	M2				0,00
Tab.2, stĺ.9							
18927,50		18 927,500					

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Práce HSV						
	SPEVNENÉ PLOCHY						
564772111 . 82	Podklad z kameniva hrubého drveného 32 až 63 mm hrúbky 250 mm	433,100	m2				260,31
Tab.2, stĺ.8							
433,10		433,100					
564831111 . 83	Podklad zo štrkodriny po zhutnení hrúbky 100 mm	2 450,500	m2				463,32
Tab.2, stĺ.3							
2450,50		2 450,500					
564851111 . 84	Podklad zo štrkodriny po zhutnení hrúbky 150 mm	14 968,100	m2				4 190,17
Tab.2, stĺ.4							
14968,10		14 968,100					
564861111 . 85	Podklad zo štrkodriny po zhutnení hrúbky 200 mm	3 979,600	m2				1 475,64
Tab.2, stĺ.5 a 6							
1778,650+1506,450		3 285,100					
Tab.3, stĺ.21							
694,50		694,500					
564871111 . 86	Podklad zo štrkodriny po zhutnení hrúbky 250 mm	796,800	m2				367,85
Tab.2, stĺ.7							
465,80		465,800					
Príl.3, čl.7.1 - spevnenie výjazdov hr. 250 mm							
231,0		231,000					
Príl.3, čl.7.1 - spevnenie výjazdov hr. 500 mm							
50,0*2		100,000					
573111113 . 87	Postrek asfaltový infiltračný s kameninovým posypom z cestného asfaltu v množstve 1,50 kg/m2	18 468,400	m2				120,41
Ako pol.561261111							
18468,400		18 468,400					
573211111 . 88	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu v množstve do 0,7 kg/m2	16 002,480	m2				9,76
Ako pol.577151223							
16002,480		16 002,480					
577131211 . 89	Betón asfaltový akostnej triedy II. jemnozrnný AC 8 (ABJ) strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hrúbky 40 mm	15 552,280	m2				1 652,74

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Práce HSV						
	SPEVNENÉ PLOCHY						
Tab.2, stĺ.1							
15552,280		15 552,280					
577151223 . 90	Betón asfaltový akostnej triedy II. lôžkový (ABL) hrúbky 60 mm	16 002,480	m2				2 518,15
Tab.2, stĺ.2							
16002,480		16 002,480					
	SPEVNENÉ PLOCHY						13 651,87
	POTRUBNÉ ROZVODY						
871390410 . 91	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových korungovaných rúr SN 8 DN 400 mm	7,000	m				0,04
Tab.3, stĺ.33							
7,0		7,000					
871420410 . 92	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových rúr korungovaných SN 8 DN 500 mm	25,000	m				0,23
Tab.3, stĺ.35							
25,0		25,000					
871440410 . 93	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových korungovaných rúr SN 8 DN 600 mm	347,000	M				5,22
Tab.3, stĺ.37							
347,0		347,000					
871470410 . 94	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových rúr korungovaných SN 8 DN 800 mm	72,000	m				2,77
Tab.3, stĺ.39							
72,0		72,000					
871490410 . 95	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových rúr korungovaných SN 8 DN 1000 mm	31,000	m				2,39
Tab.3, stĺ.41							
31,0		31,000					
286161080104 . 96	PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 400/6 m	2,000	KUS				0,00
Tab.3, stĺ.33							
7,0/6+0,833		2,000					
286161080105 . 97	PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 500/6 m	5,000	KUS				0,00
Tab.3, stĺ.35							
25,0/6+0,833		5,000					

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Práce HSV						
	POTRUBNÉ ROZVODY						
286161080106 . 98	PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 600/6 m	58,000	KUS				0,00
Tab.3, stĺ.37							
347,0/6+0,167		58,000					
286161080107 . 99	PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 800/6 m	12,000	KUS				0,00
Tab.3, stĺ.39							
72,0/6		12,000					
286161080108 . 100	PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 1000/6 m	6,000	KUS				0,00
Tab.3, stĺ.41							
31,0/6+0,833		6,000					
286161081904 . 101	PIPELIFE ID spojka korugovaná so záražkou bez tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,400 pre PP ID PRAGMA	0,000	KUS				0,00
Tab.3, stĺ.34							
0		0,000					
286161081905 . 102	PIPELIFE ID spojka korugovaná so záražkou bez tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,500 pre PP ID PRAGMA	2,000	KUS				0,00
Tab.3, stĺ.36							
2		2,000					
286161081906 . 103	PIPELIFE ID spojka korugovaná so záražkou bez tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,600 pre PP ID PRAGMA	19,000	KUS				0,00
Tab.3, stĺ.38							
19		19,000					
286161081907 . 104	PIPELIFE ID spojka korugovaná so záražkou bez tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,800 pre PP ID PRAGMA	6,000	KUS				0,00
Tab.3, stĺ.40							
6		6,000					
286161081908 . 105	PIPELIFE ID spojka korugovaná so záražkou bez tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,1000 pre PP ID PRAGMA	3,000	KUS				0,00
Tab.3, stĺ.42							
3		3,000					
	POTRUBNÉ ROZVODY						10,65
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
979083112 . 106	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	1 960,004	t				0,00

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Práce HSV						
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
	Pre pol.979093513 - na skládku a späť						
	980,002*2	1 960,004					
979093513 . 107	Drvenie stavebného odpadu z demolácie betónového muriva z betónu železového	980,002	t				0,00
979081111 . 108	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,719	t				0,00
	Príl.1, čl.8 - plasty						
	0,719	0,719					
979081121 . 109	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	19,413	t				0,00
	Príl.1, čl.8 - plasty - skládka Čadca-Podzávoz - 28 km						
	0,719*27,0	19,413					
979089112 . 110	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /drevo, sklo, plasty/ kategórie "O" - ostatné"	0,719	t				0,00
	Príl.1, čl.8 - plasty						
	0,719	0,719					
911131111 . 111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	14,000	m				1,46
	Príl.3, čl.9, príl.6-rámový priepust km 0,027						
	7,0*2	14,000					
914001111 . 112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	2,000	kus				0,45
	Príl.3, čl.9 - pri priepuste km 4,424 - 2ks						
	2	2,000					
919735113 . 113	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	3,250	m				0,00
	Príl.4-vzorový priečny rez č.1 - začiatok úpravy vozovky						
	3,250	3,250					
966005211 . 114	Rozobratie a odstránenie cestných zábradlí so stĺpikmi osadenými do ríms alebo krycích dosiek	14,000	m				0,00
	Príl.3, čl.9, príl.6-rámový priepust km 0,027						
	7,0*2	14,000					
966006132 . 115	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi s bet. pätkami, -0,08200t	2,000	kus				0,00

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Práce HSV						
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
	Príl.3, čl.9 - pri priepuste km 4,424 - 2ks						
	2	2,000					
966008112 . 116	Búranie rúrových priepustov z rúr do DN 500 mm	75,000	m				0,00
	Tab.3, stĺ.3						
	75,0	75,000					
966008113 . 117	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	100,000	m				0,00
	Tab.3, stĺ.4 a 5						
	90,0+10,0	100,000					
966008114 . 118	Búranie rúrových priepustov z rúr do DN 1200 mm	24,000	m				0,00
	Tab.3, stĺ.6						
	24,0	24,000					
919731123 . 119	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 100 do 200 mm	3,250	m				0,00
	Ako pol.919735113						
	3,250	3,250					
938909311 . 120	Odstránenie nánosov z povrchu betónového alebo asfaltového krytu alebo podkladu	15 909,700	m2				0,00
	Tab.2, stĺ.12						
	15909,70	15 909,700					
938909611 . 121	Odstránenie uľahnutých nánosov z krajníc hrúbky do 100 mm	4 502,000	m2				0,00
	Príl.4-vzorový priečny rez č.1 - š.0,50 m obojstranne						
	(0,50*2)*4502,0	4 502,000					
966061111 . 122	Búranie drevených konštrukcií vrátane výplne vo vodných tokoch	15,800	m3				0,00
	Príl.6-rámový priepust km 0,027 - zruby						
	7,40+8,40	15,800					
979086112 . 123	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	0,719	t				0,00
	Pre pol.979081111						
	0,719	0,719					
OD000102 . 124	Osadenie drevenej odrážky z reziva vrátane montáže, dodávky oceľový rozpier a spojovacieho materiálu, výkopu ryhy a odpratania výkopku	10,000	m				0,03

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Práce HSV						
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
	Príl.3, čl.5 a čl.7.1 - 1 ks-10 m						
	10,0	10,000					
OD000106 . 125	Zriadenie drevenej odrážky z guliačov a kameňa vrátane dodávky materiálu	30,000	m				3,45
	Príl.3, čl.5 a čl.7.1 - 5 ks-30 m						
	30,0	30,000					
GU000101 . 126	Osadenie smerového kola z guľatiny priemeru 125-175 mm, dĺ 160 cm s vykopaním jamky, uložením výkopku na svah a dodaním materiálu	192,000	KS				2,88
	Tab.3, stĺ.27						
	192	192,000					
605128450 . 127	Dosky a fošne SM/JD omietane ak. II, dl.400-650, hr.38-50, s.250-300	0,150	M3				0,08
	Príl.3, čl.5 a čl.7.1; príl.6 - vzorová odrážka z reziva, dno						
	(0,05*0,30)*10,0	0,150					
605327350 . 128	Prírezy ihličnaté hranoly SM/JD ak.II, dl.400-650, hr.100, š.120-140	0,200	M3				0,11
	Príl.3, čl.5 a čl.7.1; príl.6 - vzorová odrážka z reziva, boky						
	(0,10*0,10*2)*10,0	0,200					
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						8,47
	PRESUNY HMÔT						
998225111 . 129	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	20 568,805	T				0,00
	PRESUNY HMÔT						0,00
	Práce HSV						**20 568,80**
	Práce PSV						
	NÁTERY						
783125530 . 130	Náter oceľovej konštrukcie ľahkej "C" alebo veľmi ľahkej "CC" syntetický dvojnásobný + 1x emailovanie	8,352	m2				0,00
	Príl.3, čl.9, príl.6-rámový priepust km 0,027 - oceľové zábradlie, stĺpiky						
	1,10*8*0,44	3,872					
	Príl.3, čl.9, príl.6-rámový priepust km 0,027 - oceľové zábradlie, madlá						
	7,0*2*2*0,16	4,480					
	NÁTERY						0,00
	Práce PSV						**0,00**

Výkaz výmer

Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia
objekt: Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
objekt:	**Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia**						**20 568,81**
	celkom za stavbu:						**20 568,81**