

VYPRACOVAL: **Ing. Vladimír JUŠKO, PhD.**	ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT: **Ing. Marián BÖHMER, PhD.**	VIA OPTIMA spol. s r.o. projektová kancelária Jedľová 1364/1, 960 01 Zvolen, tel: 045 3811004	
MIESTO: **VEĽKÝ PRÍSLOP - KYKULA**	KAT. ÚZEMIE: **OŠČADNICA**	POČET A4:	**8xA4**
STAVEBNÍK: **LESY SR, š.p. Odštepný závod Čadca**		DÁTUM:	**JANUÁR 2023**
STAVBA: **Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia**		STUPEŇ PD:	**DSP, DRS**
		ČÍSLO PROJEKTU:	**15/2021**
		MIERKA:	
PRÍLOHA: **ROZPOČET**		SÚPRAVA: **1**	PRÍLOHA: **8**

Krycí list objektu

Stavba:	Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia		
Objekt:	Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia	KS:	2111 Cestné komunikácie
		JKSO:	822 2
Projektant:	VIA OPTIMA, spol. s r.o.	IČO a DIČ:	44 314 132 2022661597
Objednávateľ:	LESY SR, š.p. Odštepný závod Čadca	IČO a DIČ:	
Zhotoviteľ:	...	IČO a DIČ:	
Zákazka:		Miesto:	Oščadnica

Počet Mj: 4 502,0([M] Náklad / Mj: 330,91 Spracoval: Ing. Böhmer

Rozpočtové náklady v EUR

Základné rozpočtové náklady			Vedľajšie rozpočtové náklady			Celkové náklady		
HSV	Montáž	1 332 468,15	Zariadenie staveniska	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	Cena bez DPH		1 489 772,74
	Dodávky	157 197,52	Sťažené výrobné podmienky	0,00% z [HSV+PSV]	0,00	DPH 20 % z	1 489 772,74	297 954,55
	Celkom	1 489 665,67	Prevádzkové vplyvy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	DPH 0 % z	0,00	0,00
PSV	Montáž	107,07	Sťažené podmienky dopravy	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00			
	Dodávky	0,00	Horské oblasti	0,00% z [HSV+PSV+M]	0,00	**Cena celkom**		**1 787 727,29**
	Celkom	107,07	Mimostavenisková doprava	0,00% z [HSV+PSV]	0,00			
MNT	Montáž	0,00	**VRN celkom**	**0,00**				
	Materiál	0,00	Ostatné náklady	0,00				
	Dodávky	0,00	HZS	0,00				
	Celkom	0,00	Komplet. činnosť	0,00				
OST	Ostatné služby	0,00						
VN	Vedľajšie náklady	0,00						
ZRN celkom		**1 489 772,74**						

Pečiatka a podpis projektanta / rozpočtára	Pečiatka a podpis objednávateľa	Pečiatka a podpis zhotoviteľa

(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537

Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia

objekt: Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
111201101 . 1	Odstránenie stromov s koreňmi a krovín do 1000 m2	2 390,000	m2	1,83	4 373,70	0,00	0,00
112101101 . 2	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 300 mm	1 919,000	kus	7,96	15 275,24	0,00	0,00
112101102 . 3	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 500 mm	84,000	kus	14,29	1 200,36	0,00	0,00
112101103 . 4	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 700 mm	27,000	kus	23,06	622,62	0,00	0,00
112101104 . 5	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom do 900 mm	11,000	kus	32,81	360,91	0,00	0,00
112101105 . 6	Vyrúbanie listnatého stromu s priemerom nad 900 mm motorovou pílou	3,000	kus	41,31	123,93	0,00	0,00
112201101 . 7	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 100 do 300 mm	1 919,000	KUS	9,91	19 017,29	0,00	0,02
112201102 . 8	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 300 do 500 mm	84,000	KUS	22,68	1 905,12	0,00	0,00
112201103 . 9	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 500 do 700 mm	27,000	KUS	34,20	923,40	0,00	0,00
112201104 . 10	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m priemeru nad 700 do 900 mr	11,000	KUS	58,85	647,35	0,00	0,00
112201105 . 11	Odstránenie pňov na vzdial. 50 m, priemer nad 900 mm	3,000	KUS	70,84	212,52	0,00	0,00
115001105 . 12	Prevedenie vody potrubím do DN 600 mm	210,000	m	48,74	10 235,40	0,00	3,62
122301402 . 13	Výkop v zemníku na suchu v hornine triedy 4 od 100 m3 do 1000 m3	903,320	m3	2,47	2 231,20	0,00	0,00
122301409 . 14	Výkopy v zemníkoch na suchu. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	451,660	M3	0,79	356,81	0,00	0,00
132301102 . 15	Hĺbenie rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 4 nad 100 m3	564,539	m3	33,71	19 030,62	0,00	0,00
132301109 . 16	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok za lepivosť horniny 4	282,270	M3	13,02	3 675,15	0,00	0,00
132301203 . 17	Hĺbenie rýh šírky od 0,6 do 2 m v hornine triedy 4 od 1000 m3 do 10 000 m3	1 387,310	m3	12,98	18 007,29	0,00	0,00
132301209 . 18	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny ·	693,656	M3	2,54	1 761,88	0,00	0,00

Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia

objekt: Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
132401101 . 19	Hĺbenie rýh šírky do 0,6 m v hornine triedy 5 pre ľubovoľné množstvo	99,625	m3	109,33	10 891,96	0,00	0,00
132401201 . 20	Hĺbenie rýh šírky od 0,6 m do 2 m v hornine triedy 5	244,820	m3	65,78	16 104,23	0,00	2,55
162201101 . 21	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	903,320	M3	1,87	1 689,21	0,00	0,00
162201401 . 22	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 300 mm na vzdialenosť do 1000 m	1 919,000	kus	1,40	2 686,60	0,00	0,00
162201402 . 23	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 500 mm na vzdialenosť do 1000 m	84,000	kus	5,56	467,04	0,00	0,00
162201403 . 24	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 700 mm na vzdialenosť do 1000 m	27,000	kus	13,89	375,03	0,00	0,00
162201404 . 25	Vodorovné premiestnenie konárov listnáčov do D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	11,000	kus	22,31	245,41	0,00	0,00
162201409 . 26	Vodorovné premiestnenie konárov ihličnanov nad D 900 mm n vzdialenosť do 1000 m	3,000	kus	31,77	95,31	0,00	0,00
162201411 . 27	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 300 mm na vzdialenosť do 1000 m	1 919,000	kus	15,42	29 590,98	0,00	0,00
162201412 . 28	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 500 mm na vzdialenosť do 1000 m	84,000	kus	21,76	1 827,84	0,00	0,00
162201413 . 29	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 700 mm na vzdialenosť do 1000 m	27,000	kus	26,93	727,11	0,00	0,00
162201414 . 30	Vodorovné premiestnenie kmeňa listnáčov do D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	11,000	kus	38,49	423,39	0,00	0,00
162201419 . 31	Vodorovné premiestnenie kmeňa ihličnanov nad D 900 mm na vzdialenosť do 1000 m	3,000	kus	50,07	150,21	0,00	0,00
162301153 . 32	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny triedy 5 až 7 po nespevnenej ceste na vzdialenosť do 500 m	229,900	m3	4,49	1 032,25	0,00	0,00
162601411 . 33	Vodorovné premiestnenie pňa stromu do D 300 mm na vzdialenosť do 3000 m	1 919,000	kus	9,63	18 479,97	0,00	0,00
162601412 . 34	Vodorovné premiestnenie pňa stromu do D 500 mm na vzdialenosť do 3000 m	84,000	kus	21,16	1 777,44	0,00	0,00
162601413 . 35	Vodorovné premiestnenie pňa stromu do D 700 mm na vzdialenosť do 3000 m	27,000	kus	33,65	908,55	0,00	0,00
162601414 . 36	Vodorovné premiestnenie pňa stromu do D 900 mm na vzdialenosť do 3000 m	11,000	kus	40,62	446,82	0,00	0,00

Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia

objekt: Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
162601415 . 37	Vodorovné premiestnenie pňa stromu nad D 900 mm na vzdialenosť do 3000 m	3,000	kus	47,59	142,77	0,00	0,00
162601421 . 38	Príplatok k cene za každý ďalší 1 km premiestnenia pňa stromu do D 300 mm po spevnenej ceste	32 623,000	kus	0,17	5 545,91	0,00	0,00
162601422 . 39	Príplatok k cene za každý ďalší 1 km premiestnenia pňa stromu do D 500 mm po spevnenej ceste	1 428,000	kus	0,81	1 156,68	0,00	0,00
162601433 . 40	Príplatok k cene za každý ďalší 1 km premiestnenia pňa stromu do D 700 mm po nespevnenej ceste	459,000	kus	2,65	1 216,35	0,00	0,00
162601434 . 41	Príplatok k cene za každý ďalší 1 km premiestnenia pňa stromu do D 900 mm po nespevnenej ceste	187,000	kus	3,99	746,13	0,00	0,00
162601435 . 42	Príplatok k cene za každý ďalší 1 km premiestnenia pňa stromu nad D 900 mm po nespevnenej ceste	51,000	kus	5,32	271,32	0,00	0,00
171101103 . 43	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	161,960	m3	2,44	395,18	0,00	0,00
171201101 . 44	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	5 192,775	M3	1,15	5 971,69	0,00	0,00
171201203 . 45	Uloženie sypaniny od 1000 m3 do 10 000 m3 na skládku	903,320	m3	0,75	677,49	0,00	0,00
174101002 . 46	Zásyp sypaninou zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okc objektu do 1000 m3	903,320	m3	3,80	3 432,62	0,00	0,00
175101100 . 47	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín triedy 1 až 4 s prehodením sypaniny	382,220	m3	27,92	10 671,58	0,00	0,00
181101102 . 48	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	2 477,360	M2	0,51	1 263,45	0,00	0,00
182101101 . 49	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	8 285,851	M2	1,85	15 328,82	0,00	0,00
182101102 . 50	Svahovanie svahov v zárezoch v hornine triedy 5	1 462,209	m2	2,95	4 313,52	0,00	0,00
182201101 . 51	Svahovanie trvalých svahov v násype	1 147,570	M2	1,62	1 859,06	0,00	0,00
122302203 . 52	Odkopávky a prekopávky pre cesty od 1000 m3 do 10 000 m3 hornine triedy 4	3 172,080	m3	5,94	18 842,16	0,00	0,00
122302209 . 53	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Príplatok za lepivosť horniny 4	1 586,040	M3	1,70	2 696,27	0,00	0,00
122402202 . 54	Odkopávky a prekopávky pre cesty od 100 m3 do 1000 m3 v hornine triedy 5	559,780	m3	24,18	13 535,48	0,00	3,30

Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia

objekt: Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Práce HSV						
	ZEMNÉ PRÁCE						
938902102 . 55	Čistenie priekop nespevnených so šírkou dna do 400 mm a objemom nánosu do 0,30 m3/m	330,000	m	2,24	739,20	0,00	0,00
938902103 . 56	Čistenie priekop nespevnených so šírkou dna do 400 mm a objemom nánosu do 0,50 m3/m	30,000	m	2,90	87,00	0,00	0,00
114203103 . 57	Rozobratie dlažby z lomového kameňa alebo betónových tvárn do malty cementovej MC	5,400	m3	40,03	216,16	0,00	0,00
125403111 . 58	Výkop kanálov pre lesnícko - technické meliorácie v hornine triedy 5	214,100	m3	27,44	5 874,90	0,00	0,13
5833333300 . 59	Kamenivo ťažené hrubé, frakcia 8-32, trieda Z	668,885	T	8,83	0,00	5 906,25	668,89
	ZEMNÉ PRÁCE				282 863,88	5 906,25	678,50
	ZÁKLADY						
211561111 . 60	Výplň odvodňovacieho rebra alebo trativodu do rýh kamenivoi hrubým drveným frakcie 4-16 mm	1 396,880	m3	38,46	53 724,00	0,00	2 325,81
211971121 . 61	Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke oplášt. od 0 do 2, 5 m	7 932,200	M2	1,83	14 515,93	0,00	2,78
274313741 . 62	Betón základových pásov prostý triedy C30/37	47,310	m3	113,10	5 350,76	0,00	109,87
274351211 . 63	Debnenie stien základových pásov z dielcov - zhotovenie	289,950	m2	15,28	4 430,44	0,00	0,19
274351212 . 64	Debnenie stien základových pásov z dielcov - odstránenie	289,950	m2	3,09	895,95	0,00	0,00
273311116 . 65	Základové dosky mostných konštrukcii z betónu prostého tried C16/20	56,400	m3	108,98	6 146,47	0,00	126,66
212752127 . 66	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160	4 279,000	M	11,76	50 321,04	0,00	1 078,09
286161131006 . 67	PIPELIFE Zátka 160 pre PVC flexo drenážne rúry	49,000	KUS	6,99	0,00	342,51	0,00
6936651000 . 68	Geotextília netkaná polypropylénová Tatratex PP 200	8 725,420	M2	0,83	0,00	7 242,10	1,75
	ZÁKLADY				135 384,59	7 584,61	3 645,14
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
32721101011 . 69	Montáž oporných a zárubných múrov z drôtokamenných pletených košov, priemer drôtu 2,7 mm	76,000	M3	124,26	9 443,76	0,00	0,00
313069030105 . 70	MACCAFERRI Drôtokamenné koše pletené, typ siete 6x8, priemer drôtu 2,7 mm s povrchovou ochrana Galmac (Zn+Al) PA6	77,520	M3	63,12	0,00	4 893,06	0,00

Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia

objekt: Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Práce HSV						
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE						
583069120102 . 71	Maccaferri Kamenivo do drôtokamenných košov	77,520	M3	35,63	0,00	2 762,04	0,00
	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE				9 443,76	7 655,10	0,00
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE						
465921215 . 72	Ukladanie dlažby z bet. dosiek a tvárnic na sucho, hm. do 60kg so zaliatím maltou MCs hr. do 100 mm	2 447,400	M2	9,01	22 051,07	0,00	47,68
463212300 . 73	Rovnanina z lomového kameňa nad 3 m3 s hmotnosťou jednotlivých kameňov do 200 kg s urovnaním povrchu líca	159,960	m3	80,21	12 830,39	0,00	295,61
465511523 . 74	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 nad. m2, 300mm	652,750	M2	45,76	29 869,84	0,00	588,53
465511525 . 75	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 s veľkosťou plochy nad 20 m2 hrúbky 500 mm	186,450	m2	106,06	19 774,89	0,00	291,25
451571112 . 76	Lôžko pod dlažbu zo štrkopiesku hrúbky do 150 mm	2 447,400	m2	5,18	12 677,53	0,00	780,21
462512270 . 77	Záhadzka z lomového kameňa s hmotnosťou jednotlivo do 200 kg s preštrkovaním z terénu	10,200	m3	44,13	450,13	0,00	24,32
5922789700 . 78	Tvárnica priekopová a melioračná betónová diaľničná TBM 40-50 49, 5 x 59 x 7,6	8 158,000	KUS	8,39	0,00	68 445,62	546,59
	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				97 653,85	68 445,62	2 574,18
	SPEVNENÉ PLOCHY						
564791111 . 79	Podklad spevnenej plochy z drveného kameniva frakcie 0 až 6: mm so zhutnením	1 122,400	m3	33,31	37 387,14	0,00	2 167,64
561261111 . 80	Zhotovenie podkladu z NRM stabilizovaného hydraulickým spojivom, systém Road Mix,hr.200 mm	18 468,400	M2	4,93	91 049,21	0,00	425,88
561511125 . 81	Príprava drviny fr. 0 - 63 recykl. frezou konštr. pôv. krytu účel komunikácií pre stabilizáciu SIII	18 927,500	M2	4,09	77 413,48	0,00	0,00
564772111 . 82	Podklad z kameniva hrubého drveného 32 až 63 mm hrúbky 2: mm	433,100	m2	10,23	4 430,61	0,00	260,31
564831111 . 83	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 100 mm	2 450,500	m2	3,40	8 331,70	0,00	463,32
564851111 . 84	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 150 mm	14 968,100	m2	4,76	71 248,16	0,00	4 190,17
564861111 . 85	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 200 mm	3 979,600	m2	6,14	24 434,74	0,00	1 475,64
564871111 . 86	Podklad zo štrkodrviny po zhutnení hrúbky 250 mm	796,800	m2	7,53	5 999,90	0,00	367,85

Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia

objekt: Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Práce HSV						
	SPEVNENÉ PLOCHY						
573111113 87	Postrek asfaltový infiltračný s kamenivovým posypom z cestného asfaltu v množstve 1,50 kg/m2	18 468,400	m2	0,94	17 360,30	0,00	120,41
573211111 88	Postrek živičný spojovací z cestného asfaltu v množstve do 0,7 kg/m2	16 002,480	m2	0,36	5 760,89	0,00	9,76
577131211 89	Betón asfaltový akostnej triedy II. jemnozrnný AC 8 (ABJ) strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hrúbky 40 mm	15 552,280	m2	8,29	128 928,40	0,00	1 652,74
577151223 90	Betón asfaltový akostnej triedy II. lôžkový (ABL) hrúbky 60 mm	16 002,480	m2	11,90	190 429,51	0,00	2 518,15
	SPEVNENÉ PLOCHY				662 774,04	0,00	13 651,87
	POTRUBNÉ ROZVODY						
286161081908 91	PIPELIFE ID spojka korugovaná so záražkou bez tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,1000 pre PP ID PRAGMA	3,000	KUS	562,06	0,00	1 686,18	0,00
871390410 92	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových korungovaných rúr SN 8 DN 400 mm	7,000	m	31,73	222,11	0,00	0,04
871420410 93	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových rúr korungovaných SN 8 DN 500 mm	25,000	m	48,84	1 221,00	0,00	0,23
871440410 94	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových korungovaných rúr SN 8 DN 600 mm	347,000	M	75,36	26 149,92	0,00	5,22
871470410 95	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových rúr korungovaných SN 8 DN 800 mm	72,000	m	172,21	12 399,12	0,00	2,77
871490410 96	Montáž kanalizačného potrubia z polypropylénových rúr korungovaných SN 8 DN 1000 mm	31,000	m	329,73	10 221,63	0,00	2,39
286161080104 97	PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 400/6 m	2,000	KUS	269,93	0,00	539,77	0,00
286161080105 98	PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 500/6 m	5,000	KUS	450,88	0,00	2 254,25	0,00
286161080106 99	PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 600/6 m	58,000	KUS	598,66	0,00	34 722,48	0,00
286161080107 100	PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 800/6 m	12,000	KUS	1 132,48	0,00	13 589,76	0,00
286161080108 101	PIPELIFE PRAGMA + ID rúra SN 8 DN 1000/6 m	6,000	KUS	1 631,35	0,00	9 787,56	0,00
286161081904 102	PIPELIFE ID spojka korugovaná so záražkou bez tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,400 pre PP ID PRAGMA	0,000	KUS	38,38	0,00	0,00	0,00
286161081905 103	PIPELIFE ID spojka korugovaná so záražkou bez tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,500 pre PP ID PRAGMA	2,000	KUS	47,98	0,00	95,96	0,00

Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia

objekt: Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Práce HSV						
	POTRUBNÉ ROZVODY						
286161081906 . 104	PIPELIFE ID spojka korugovaná so záražkou bez tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,600 pre PP ID PRAGMA	19,000	KUS	71,29	0,00	1 354,51	0,00
286161081907 . 105	PIPELIFE ID spojka korugovaná so záražkou bez tesnenia ID PRKSN 8 - SN 10,800 pre PP ID PRAGMA	6,000	KUS	191,92	0,00	1 151,52	0,00
	POTRUBNÉ ROZVODY				50 213,78	65 181,99	10,65
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
979083112 . 106	Vodorovné premiestnenie sutiny na skládku s naložením a zložením nad 100 do 1000 m	1 960,004	t	4,47	8 761,22	0,00	0,00
979093513 . 107	Drvenie stavebného odpadu z demolácie betónového muriva z betónu železového	980,002	t	5,33	5 223,41	0,00	0,00
979081111 . 108	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	0,719	t	14,77	10,62	0,00	0,00
979081121 . 109	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 l	19,413	t	0,50	9,71	0,00	0,00
979089112 . 110	Poplatok za skládku odpadov zo stavieb a demolácií /drevo, sklo, plasty/ kategórie "O" - ostatné"	0,719	t	0,00	0,00	0,00	0,00
911131111 . 111	Osadenie a montáž cestného zábradlia oceľového s oceľovými stĺpikmi	14,000	m	22,89	320,46	0,00	1,46
914001111 . 112	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	2,000	kus	18,75	37,50	0,00	0,45
919735113 . 113	Rezanie existujúccho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	3,250	m	15,62	50,77	0,00	0,00
966005211 . 114	Rozobratie a odstránenie cestných zábradlí so stĺpikmi osadenými do ríms alebo krycích dosiek	14,000	m	32,52	455,28	0,00	0,00
966006132 . 115	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpikmi s bet. pätkami, -0,08200t	2,000	kus	14,13	28,26	0,00	0,00
966008112 . 116	Búranie rúrových priepustov z rúr do DN 500 mm	75,000	m	59,25	4 443,75	0,00	0,00
966008113 . 117	Búranie rúrového priepustu, z rúr DN 500 do 800 mm, -2,05500t	100,000	m	109,80	10 980,00	0,00	0,00
966008114 . 118	Búranie rúrových priepustov z rúr do DN 1200 mm	24,000	m	195,83	4 699,92	0,00	0,00
919731123 . 119	Zarovnanie styčnej plochy pozdĺž vybúranej časti komunikácie asfaltovej hr.nad 100 do 200 mm	3,250	m	2,47	8,03	0,00	0,00
938909311 . 120	Odstránenie nánosov z povrchu betónového alebo asfaltového krytu alebo podkladu	15 909,700	m2	0,03	477,29	0,00	0,00

Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia

objekt: Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia

Položka	Popis položky	množstvo	Mj	Cena/Mj	Montáž	Dodávky	Hmot.
	Práce HSV						
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						
938909611 . 121	Odstránenie uľahnutých nánosov z krajníc hrúbky do 100 mm	4 502,000	m2	1,07	4 817,14	0,00	0,00
966061111 . 122	Búranie drevených konštrukcii vrátane výplne vo vodných tokoch	15,800	m3	70,79	1 118,48	0,00	0,00
979086112 . 123	Nakladanie alebo prekladanie na dopravný prostriedok pri vodorovnej doprave sutiny a vybúraných hmôt	0,719	t	5,16	3,71	0,00	0,00
OD000102 . 124	Osadenie drevenej odrážky z reziva vrátane montáže, dodávky oceľový rozpier a spojovacieho materiálu, výkopu ryhy a odpratania výkopku	10,000	m	22,40	224,00	0,00	0,03
OD000106 . 125	Zriadenie drevenej odrážky z guliačov a kameňa vrátane dodávky materiálu	30,000	m	27,90	837,00	0,00	3,45
GU000101 . 126	Osadenie smerového kola z guľatiny priemeru 125-175 mm, dĺ 160 cm s vykopaním jamky, uložením výkopku na svah a dodaním materiálu	192,000	KS	12,30	0,00	2 361,60	2,88
605128450 . 127	Dosky a fošne SM/JD omietane ak. II, dl.400-650, hr.38-50, s.250-300	0,150	M3	162,01	0,00	24,30	0,08
605327350 . 128	Prírezy ihličnaté hranoly SM/JD ak.II, dl.400-650, hr.100, š.120-140	0,200	M3	190,24	0,00	38,05	0,11
	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				42 506,55	2 423,95	8,47
	PRESUNY HMÔT						
998225111 . 129	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	20 568,805	T	2,51	51 627,70	0,00	0,00
	PRESUNY HMÔT				51 627,70	0,00	0,00
	Práce HSV				**1 332 468,15**	**157 197,52**	**20 568,80**
	Práce PSV						
	NÁTERY						
783125530 . 130	Náter oceľovej konštrukcie ľahkej "C" alebo veľmi ľahkej "CC syntetický dvojnásobný + 1x emailovanie	8,352	m2	12,82	107,07	0,00	0,00
	NÁTERY				107,07	0,00	0,00
	Práce PSV				**107,07**	**0,00**	**0,00**
objekt:	**Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia**				**1 332 575,22**	**157 197,52**	**20 568,81**
					1 489 772,74		
	celkom za stavbu:				**1 332 575,22**	**157 197,52**	**20 568,81**
					1 489 772,74		

Rekapitulácia nákladov stavby podľa oddielov

Zákazka:Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia

Oddiel	Názov oddielu	Montáž	Dodávky	Celkom	Hmotnosť
Stavba:	**Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia**				
Objekt:	**Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia**				
	Práce HSV				
1	ZEMNÉ PRÁCE	282 863,88	5 906,25	288 770,13	678,5
2	ZÁKLADY	135 384,59	7 584,61	142 969,20	3 645,1
3	ZVISLÉ KONŠTRUKCIE	9 443,76	7 655,10	17 098,86	0,0
4	VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	97 653,85	68 445,62	166 099,47	2 574,2
5	SPEVNENÉ PLOCHY	662 774,04	0,00	662 774,04	13 651,9
8	POTRUBNÉ ROZVODY	50 213,78	65 181,99	115 395,77	10,6
9	OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	42 506,55	2 423,95	44 930,50	8,5
99	PRESUNY HMÔT	51 627,70	0,00	51 627,70	0,0
	Práce HSV	1 332 468,15	157 197,52	1 489 665,67	20 568,8
	Práce PSV				
783	NÁTERY	107,07	0,00	107,07	0,0
	Práce PSV	107,07	0,00	107,07	0,0
Lesná cesta ČERTEŽ - rekonštrukcia		**1 332 575,22**	**157 197,52**	**1 489 772,74**	**20 568,81**
Celkom za stavbu		**1 332 575,22**	**157 197,52**	**1 489 772,74**	**20 568,8**

(C)Systematic Program Kalkulus, tel.: 0948 902 537