LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Všetkým známym záujemcom

V Banskej Bystrici dňa 22.03.2024

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4

a) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov:	LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)
Sídlo:	Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
IČO:	36038351
DIČ:	2020087982
IČ DPH:	SK2020087982

(ďalej aj ako ,,verejný obstarávateľ“)

b) Označenie verejného obstarávania
Druh postupu: Verejná súťaž
Názov zákazky: **„Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Tatry II.“**

Vyhlásené a publikované: Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v EÚ vestníku pod č. 2024/S 043-125207 zo dňa 29.02.2024 a vo Vestníku VO č. 44/2024 dňa 01.03.2024 pod. sp. zn. 7072-MSP
Právny predpis: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platný ku dňu odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie (ZVO).

c) Predmet :
Na základe Žiadostí o vysvetlenie, ktorá bola doručená verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE dňa 18.03.2024, verejný obstarávateľ poskytuje v súlade s § 48 ZVO odpovede resp. vysvetlenie nasledovne:

Otázka č. 1:
Žiadame do PD doložiť výkres pre osadenie zvodnice Reverdo.

Odpoveď na otázku č. 1:
Pôvodná PD so zvodnicami REVERDO neuvažovala, tieto zvodnice boli do rozpočtovej časti doplnené pri aktualizácii rozpočtu na CÚ I/2024. Výkres osadenia samozrejme doplníme pri realizácii.

Otázka č. 2:
V TS aj v PD je uvedené: Spoj na časti lesnej cesty spevnenej zhutnenou štrkodrvinou bude spevnený 2x živičným nástrekom z asfaltu v množstve 2,0 kg/m2 s posypom. Vo VV chýba na to položka. Žiadame doplniť.

Odpoveď na otázku č. 2:
jedná sa o prácu pri osadení odvodňovacích žľabov BGZ v prašnej úprave vozovky viď výkres 2.11 a je uvedená vo VV pod pol. č. 72 – 573311511 – preliatie podkladu alebo krytu z kameniva asfaltom v množstve do 2,5 kg/m2 v množstve 119,0 m2.

Otázka č. 3:
V TS aj vo VV je uvedené, že skladba spevnenia výhybne bude zahŕňať aj 40 mm betón asfaltový po zhutneni triedy, hrubozrnný ACp 16-11 (ABH). Vo VPR pre skladbu výhybne daný asfaltový betón chýba. Žiadame o vyjadrenie sa k nezrovnalosti.

Odpoveď na otázku č. 3:
Spevnenie výhybne v km 2+170 o ploche 30,0 m2 je uvedená v pol. č. 68 – 565121111 – podklad z AC16p hr. 40 mm, ako posledná 30,00 m2 – „výhybňa“

Otázka č. 4:
Vo VV sa uvažuje s položkou:
272211301 Murivo základových klenieb výplňové z lomového kameňa triedeného, nelicované

V danej položke je zahrnutá výmera pre budovanie 14 čiel z LK pre HP . V TS je uvedené pre hospodárske priepusty, že čelá priepustov sú navrhnuté betónové. Taktiež nemajú byť tieto čelá súčasťou položky 919412111 .S? Žiadame o vyjadrenie sa k nezrovnalosti.

Odpoveď na otázku č. 4:
Položka 272211301 je súčasťou položky č. 9194112111, z dôvodu ak by CHKO predpísalo čelá na HP z LK.

Otázka č. 5:
V TS je uvedené pre hospodárske priepusty ,že čelá priepustov sú navrhnuté betónové. Žiadame o kontrolu triedy betónu pre čelá HP. V TS uvedené C25/30 ale v PD je C 16/20.

Odpoveď na otázku č. 5:
Platí, čo je uvedené vo výkaze výmer

Otázka č. 6:
Žiadame o kontrolu množstva na položkách, rozpor medzi VV a TS

812429011	Demontáž kanalizačného potrubia z betónových rúr od DN 500 do DN 800 mm -0,7101	m	14,000
822441111	Montáž potrubia z rúr typu TZR v sklone do 20 % tesnených povrazcom a cement, maltou MC 10 DN 600	m	6,000

Odpoveď na otázku č. 6:
Vo výkrese č. 2.03 je uvedené v KM 5+471 existujúci RP DN 600, dl. 8,00 m vybúrať,
v KM 1+459 vybúrať 1,00 m, v KM 2+734 vybúrať 2,00 m + 3,00 m rezerva = 8,00+1,00 m+2,00 m +2,00 m(rezerva) = 14,00 m.
Nový R.P. DN 600 mm, dĺžky 8,00 m v KM 5+471 je zahrnutý v pol. č. 90 – 919511211 zhotovenie potrubia R.P. 600 mm celkovej dĺžky 46,00 m.
Montáž nového potrubia z rúr TZR DN 600 mm v dĺžke 6,00 m je uvedené v pol. 822441111, t. j. 2 m + 1 m + 3 m rezerva. Dodávka rúr DN 600 mm celkovej dĺžky 52,00 m je uvedená v pol. 5922113800 (pol. č. 81) – 46,00 + 6,00 = 52,00 m.

Otázka č. 7:
Vo VV sa uvažuje s budovaním hospodárskych priepustov DN400. Sú práce súvisiace pre priepust - výkopy, zásypy...zahrnuté vo VV?

Odpoveď na otázku č. 7:
Výkopy sú uvedené v pol.č. 12 – 132301101(čelá), pol. č.15 – 132301202(ryhy), pol. č. 27 – 181101102(úprava pláňe) a ďalšie v zemných prácach.

Otázka č. 8:

V TS je uvedené: Úprava výtoku a podkladný betón pod odvodňovacím žľabom budú uložené na geotextilii BONTEC NW 12. Je daná geotextília súčasťou W?

Odpoveď na otázku č. 8:

Geotextília PP 400 g/m2 pre odvodňovacie žľaby BGZ-S400/0 je uvedená v pol. č. 41 – 289971212 zhotovenie vrstvy z geotextílie 12 ks x 6,00 m x 0,90 m = 64,80 m2, pričom na drevoskladoch je koeficient 1,20.

Otázka č. 9:

V TS je uvedené, že povrch drevoskladov bude tvoriť 100 mm vrstva zhutnenej štrkodrviny fr. 0-63 mm (alt. frézink z asfaltového makadamu). Vo VV chýba na to položka. Žiadame doplniť.

Odpoveď na otázku č. 9:

Frézink v množstve 2825 t bude použitý na spevnenie drevoskladov na ploche 4597 m2 ako vrchná vrstva (hrúbky až 300 mm!!) – viď pol. č. 97, č. 98, č. 99, č. 100.

Ing. Pavol Tisoň
osoba poverená verejným obstarávaním