LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
generálne riaditeľstvo
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Všetkým známym záujemcom

V Banskej Bystrici dňa 22.03.2024

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6

a) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov:	LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)
Sídlo:	Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
IČO:	36038351
DIČ:	2020087982
IČ DPH:	SK2020087982

(ďalej aj ako ,,verejný obstarávateľ“)

b) Označenie verejného obstarávania
Druh postupu: Verejná súťaž
Názov zákazky: **„Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Tatry II.“**

Vyhlásené a publikované: Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v EÚ vestníku pod č. 2024/S 043-125207 zo dňa 29.02.2024 a vo Vestníku VO č. 44/2024 dňa 01.03.2024 pod. sp. zn. 7072-MSP
Právny predpis: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platný ku dňu odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie (ZVO).

c) Predmet :
Na základe Žiadostí o vysvetlenie, ktorá bola doručená verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE dňa 21.03.2024, verejný obstarávateľ poskytuje v súlade s § 48 ZVO odpovede resp. vysvetlenie nasledovne:

Otázka č. 1:
VO VV je v položke č.5 – Žľab na odvedenie vody drevený v množstve 150 m. Položka č.91 Zriadenie drevených odrážok vody na výjazdoch – 30 ks obsahuje popis dodávka a montáž. Žiadame VO o vysvetlenie, či položka č.5 nie je duplicitná, keďže položka č.91 obsahuje aj materiál.

Odpoveď na otázku č. 1:
Pol. č. 5 vo VV je duplicitná, keďže tieto práce obsahuje pol. č. 91 s materiálom i montážou.

Otázka č. 2:
V TS je uvedená konštrukcia drevoskladov z kameniva hrubého fr.32/63 o hrúbke 200mm. Povrch bude tvoriť 100mm vrstva zo štrkodrvy fr.0/63. Vrstva zo ŠD 0/63 hr.100 mm sa nenachádza vo VV. Žiadame VO o doplnenie uvedenej položky do VV, prípadne vysvetlenie, či bude daná vrstva realizovaná.

Odpoveď na otázku č. 2:
V TS je uvedené, že povrch drevoskladu bude tvoriť 100 mm vrstva zhutnenej štrkodrviny alt. frézink z asfaltového makadamu. Vo VV chýba položka na zhotovenie vrchnej vrstvy zo štrkodrviny hr. 100 mm, nakoľko sa namiesto štrkodrviny použije frézink (čo je v danom prípade drvené kamenivo preliate asfaltom,

nie asfaltobetón) v množstve 2825 t na ploche drevoskladov 4597 m2 ako vrchná vrstva (hrúbky až 300 mm) – viď pol. č. 97, č. 98, č. 99, č. 100.

Otázka č. 3:

V položke č.90 Zhotovenie rúrových priepustov a hospodárskych prejazdov sú vo VV uvedené betónové rúry DN 600. V TS sú však uvedené železobetónové rúry.
Žiadame VO o vysvetlenie tejto nezrovnalosti, prípadne jednoznačné určenie typu rúr, ktoré majú byť použité.

Odpoveď na otázku č. 3:

pol. č. 90 obsahuje zhotovenie priepustov z rúr betónových alebo železobetónových pre spád do 10 % a cene sú započítané aj náklady na podkladnú vrstvu zo štrkopiesku a podkladnú vrstvu z betónu prostého a utesnenie rúr.
V cene nie sú započítané zemné práce – viď pol. č. 15, ani dodanie rúr. Rúry železobetónové TZP 4-60 dĺžky 100 cm sú uvedené v pol. č. 80: 52 ks – 6 ks = 46 ks = 46,00 m.

Otázka č. 4:

V položke č.79 Montáž potrubia DN600 je vo VV uvedené množstvo 6 m. Podľa dodávky materiálu a TS sa jedná o 6 ks priepustov o celkovej dĺžke 52 m. Máme za to, že montáž rúr by mal byť za 52 m, prípadne 6 ks. Žiadame VO o zjednotenie uvedených položiek.

Odpoveď na otázku č. 4:

Nové rúrové priepusty podľa TS budú celkovej dĺžky 46,00 m (km 1+028-6,00 m, km 2+196-6,00 m, km 2+541-6,00 m, km3+035-8,00 m, km 5+471-8,00 m + 2ks po 6,00 m ako rezerva = 46,00 m) – viď pol. č. 90. Montáž potrubia DN 600 mm celkovej dĺžky 6,00 m (pol. č. 79) je pre predĺženie existujúcich RP 2,00 m + 1,00 m + 3,00 m (rezerva). Dodávka týchto železobetónových rúr je v položke č. 80 – 46,00 m + 6,00 m = 52,00 m.

Ing. Pavol Tisoň
osoba poverená verejným obstarávaním