LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

generálne riaditeľstvo

Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica

Všetkým známym záujemcom

V Banskej Bystrici dňa 26.03.2024

Vysvetlenie súťažných podkladov č. 7

a) Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov:	LESY Slovenskej republiky, štátny podnik (ďalej len „LESY SR“)
Sídlo:	Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
IČO:	36038351
DIČ:	2020087982
IČ DPH:	SK2020087982

(ďalej aj ako ,,verejný obstarávateľ“)

b) Označenie verejného obstarávania
Druh postupu: Verejná súťaž
Názov zákazky: **„Projekt sprístupnenia lesných porastov na OZ Tatry II.“**

Vyhlásené a publikované: Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania v EÚ vestníku pod č. 2024/S 043-125207 zo dňa 29.02.2024 a vo Vestníku VO č. 44/2024 dňa 01.03.2024 pod. sp. zn. 7072-MSP
Právny predpis: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, platný ku dňu odoslania Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania na zverejnenie (ZVO).

c) Predmet :
Na základe Žiadostí o vysvetlenie, ktorá bola doručená verejnému obstarávateľovi elektronicky prostredníctvom systému JOSEPHINE dňa 22.03.2024, verejný obstarávateľ poskytuje v súlade s § 48 ZVO odpovede resp. vysvetlenie nasledovne:

Otázka č. 1:
Na základe vysvetlenia súťažných podkladov č.4 na otázku č.3 nám nie je zrejmá odpoveď, v ktorej sme sa pýtali na rozdiel medzi PD a VV. Prečo nie je v PD znázornená skladba vrátane 40 mm betónu ACp 16-11 (ABH)?.

Odpoveď na otázku č. 1:
Pôvodná PD bola vypracovaná v r. 2016 a 2018. V roku 2024 bol aktualizovaný len rozpočet s výkazom výmer a technická správa, nie výkresy. V technickej správe v bode 2.8 – výhybňa je uvedená poloha v KM 2+160 – 2+180 s užitočnou dĺžkou 10,00 m, užitočnou šírkou 2,00 m a nábehmi 2x5,00 m o celkovej ploche 30 m2.
Skladba výhybne bude nasledovná:

60 mm kryt ACo11-II (ABS)
spojovací živičný nástrek PSA 0,7 kg/m2
40 mm betón asfaltový ACp 16-II (ABH)
spojovací nástrek PSA 0,7 kg/m2
80 mm zhutnená štrkodrvina 0/63 mm
150 mm zhutnené hrubé drvené kamenivo 32/63 mm.

Rovnako je v TS je v pod bodom 2.1. uvedené nasledovné:
V klesajúcich úsekoch LC a na miestach, kde vzniká protispád a v ktorých steká zrážková voda po telese lesnej cesty, budú v konštrukcii vozovky osadené pod uhlom 70° ku osi LC **kovové odvodňovacie odrážky REVERDO (zvodnice) dĺžky 4,50 m,** v betónovom lôžku C30/37 (420x315 mm), vystuženom sieťovinou ø 6 mm, oká 100x100 mm. Celkovo je uvažovaných 35 ks odvodňovacích odrážok na celej trase LC. Spoj asfaltobetónového krytu s betónovým lôžkom odvodňovacej odrážky bude zaliaty asfaltovou zálievkou. Na koncoch odrážok, na odtokovom svahu bude dosypané HDK fr. 63/125 mm (alt. kamenná zahádzka), na šírku 0,40 m a dĺžku 1,20 m, aby sa stekajúca voda účinnejšie rozptýlila. Spoj na časti LC spevnenej štrkodrvinou bude spevnený 2 x živičným nástrekom z asfaltu v množstve 2,0 kg/m2.

Otázka č. 2:
Na základe vysvetlenia súťažných podkladov č.4 na otázku č.4 uvažujeme správne, že v položke č. 919411211 je zahrnuté budovanie hospodárskych čiel vrátane betónových čiel a položka 272211301 je jej súčasťou ak by CHKO predpísalo tieto čelá z LK?.

Odpoveď na otázku č. 2:
Áno.

Otázka č. 3:
Vo VV sa uvažuje s budovaním hospodárskych priepustov DN400, podľa PD je po zásype zriadená vrstva z kameniva fr. 32/63 v hr. 300 mm. Žiadame o vysvetlenie v ktorých položkách vo VV je zahrnuté toto kamenivo?

Odpoveď na otázku č. 3:
Zhutnené kamenivo fr. 32/63 mm v hrúbke 150 mm je zahrnuté v pol. č.62 564751111 – podklad alebo kryt z kameniva HD 32/63 s rozprestretím a zhutnením hr. 150 mm ktoré sú zvýšené pre HP koeficientom 1,2 (navýšenie o 1455 m2 hr. 150 mm = 728,5 m2 hr. 300 mm).

Otázka č. 4:
Vo W sa vyskytujú položky:

115006111	Žľab na odvedenie vody drevený	m 150,00
	30*5 "drevené odrážky na výjazdoch 30 ks po 5m"	150,00
91972000r	Zriadenie drevených odrážok vody na výjazdoch (materiál+impregnácia+osadenie_dĺžka 5m	ks 30,00

Nejedná sa o duplicitu?

Odpoveď na otázku č. 4:
Položka č. 5 vo VV je duplicitná, keďže tieto práce obsahuje pol. č. 91 s materiálom i montážou. Treba použiť pol. č. 91 – zriadenie drevených odrážok (materiál + impregnácia + osadenie).
Cena duplicitnej pol. č. 5 bude použitá na financovanie novej položky (na pokládku frézinku na drevosklade) č. 171101101 - uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa PROCTOR-STANDARD na 95 % - 1,81 EUR/m3. Plocha drevoskladu je 4437 m2 x 0,1 m = 443,7 m3 x 1,81 EUR/m3 = 803,1 EUR, alt. 4437 m2 x 0,3 m =1331,1 m3 x 1,81 EUR/m3 = 2409,29 EUR keď sa použije všetok frézink.

Ing. Pavol Tisoň
osoba poverená verejným obstarávaním