KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Lesná cesta Juhásová - rekonštrukcia	JKSO	
Názov objektu		EČO	
		Miesto	Hertník
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Lesy SR,š.p.,OZ Šariš,Obrancov mieru 6, Prešov		
Projektant	Vodales, s.r.o., Študentská 20, 96001 Zvolen		
Zhotoviteľ			
Spracoval	Ing.Ladislav Hudák		
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	16.02.2023	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady

1	HSV	Dodávky	287 973,64
2		Montáž	150 379,93
3	PSV	Dodávky	776,71
4		Montáž	1 524,87
5	"M"	Dodávky	0,00
6		Montáž	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		440 655,15
20	HZS		0,00

B Doplnkové náklady

8	Práca nadčas	0,00
9	Bez pevnej podl.	0,00
10	Kultúrna pamiatka	0,00
11		0,00
12	DN (r. 8-11)	
21	Kompl. činnosť	0,00

C Vedľajšie rozpočtové náklady

13	GZS	0,00
14	Projektové práce	0,00
15	Sťažené podmienky	0,00
16	Vplyv prostredia	0,00
17	Iné VRN	0,00
18	VRN z rozpočtu	0,00
19	VRN (r. 13-18)	0,00
22	Ostatné náklady	0,00

Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis

Pečiatka

D Celkové náklady

23	Súčet 7, 12, 19-22	440 655,15
24	DPH 20,00 % z 440 655,15	88 131,03
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**528 786,18**

E Prípočty a odpočty

26	Dodávky zadávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie + -	0,00

OBEC HERTNÍK SLOVENSKÁ REPUBLIKA

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesná cesta Juhásová - rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy SR,š.p.,OZ Šariš,Obrancov mieru 6, Prešov
Zhotoviteľ:
Miesto: Hertník

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
	HSV		**Práce a dodávky HSV**				**438 353,57**
	1		**Zemné práce**				**22 437,23**
1	001	111101103.S	uložením na hromady do 50 m, pri celk. ploche nad 10000m2	m2	18 000,000	0,08	1 440,00
			3000*6		18 000,000		
2	001	121101112.S	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	395,063	1,16	458,27
			(2477,88+1472,75)*0,1		395,063		
3	001	122201103.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 1000 do 10000 m3	m3	1 185,920	2,84	3 368,01
			624,54+561,38		1 185,920		
4	001	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	592,960	1,24	735,27
			1185,92*0,5		592,960		
5	001	131301101.S	Studnička - Výkop nezapaženej jamy v hornine 4, do 100 m3	m3	2,880	19,87	57,23
			2,88		2,880		
6	001	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	35,256	23,68	834,86
			(0,8*1,2*28*1,2)+3		35,256		
7	001	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	17,628	1,30	22,92
			35,256*0,5		17,628		
8	001	162401121.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 1500 m	m3	673,630	3,07	2 068,04
			1185,92-512,29		673,630		
9	001	171101101.S	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	512,290	1,79	917,00
			132,31+379,98		512,290		
10	001	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	11,827	20,42	241,51
			"RP DN600"(0,8*0,8 *28)-(0,3*0,3*3,14*28)		10,007		
			"HP DN400"(0,6*0,6*14)-(0,23*14)		1,820		
			Súčet		11,827		
11	*583*	*583310003200.S*	*Štrkopiesok frakcia 0-32 mm*	*t*	*22,353*	*15,66*	*350,05*
			11,827		11,827		
12	001	181101102.S	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	7 126,000	0,52	3 705,52
			7126		7 126,000		
13	001	181201102.S	Úprava pláne v násypoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	7 126,000	0,52	3 705,52
			7126		7 126,000		
14	001	182101101.S	Svahovanie trvalých svahov v zárezoch v hornine triedy 1-4	m2	1 841,380	2,04	3 756,42
			1841,38		1 841,380		
15	001	182201101.S	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	436,300	1,78	776,61
			436,30		436,300		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: **Lesná cesta Juhásová - rekonštrukcia**
Objekt:

Objednávateľ: Lesy SR,š.p.,OZ Šariš,Obrancov mieru 6, Prešov
Zhotoviteľ:
Miesto: Hertník

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
		2	**Zakladanie**				**308,98**
16	251	242111113.S	Osadenie plášťa vodárenskej studne z betónových skruží celokruhových DN 1000	m	2,000	64,25	128,50
			2		2,000		
17	*592*	*592250001000.S*	*Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 13-100, DN 1000, dĺžka 500 mm, hr. steny 90 mm*	*ks*	*4,000*	*45,12*	*180,48*
			4		4,000		
		4	**Vodorovné konštrukcie**				**3 398,75**
18	312	434211111.S	Schody z lomového kameňa upraveného na maltu MC 10 v dlažbách	m	2,400	44,91	107,78
			0,4*6		2,400		
19	312	451311311.S	Podklad pod dlažbu z betónu prostého tr. C 12/15 hr. do 100 mm	m2	30,000	12,30	369,00
			8+6+8+8		30,000		
20	312	451571221.S	Podklad pre dlažbu zo štrkopiesku, hr. do 100 mm	m2	53,720	2,45	131,61
			8+6+8+8+23+(0,3*0,4*6)		53,720		
21	312	451571223.S	Podklad pod rúrový priepust z piesku, hr. nad 150 do 200 mm	m2	32,000	7,78	248,96
			(0,8*28)+(0,6*16)		32,000		
22	312	465511421.S	Dlažba na sucho s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS nad 20 m2, hr. 200 mm	m2	23,000	33,50	770,50
			23		23,000		
23	312	465511523.S	Dlažba kladená do malty s vyplnením škár maltou MC 10 a s vyškárovaním maltou MCS nad 20 m2, hr. 300 mm	m2	30,000	59,03	1 770,90
			30		30,000		
		5	**Komunikácie**				**360 256,94**
24	221	561511111.S	Reprofilizácia krytu účelových komunikácií recyklačnou frezou na mieste	m2	12 648,650	2,91	36 807,57
			6542,65+6106		12 648,650		
25	221	564811111.S	Podklad zo štrkodrviny(fr.0-32 mm) s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 50 mm	m2	576,000	2,51	1 445,76
			"výhybne"60+300		360,000		
			"obratisko"108+108		216,000		
			Súčet		576,000		
26	221	564821111.S	Podklad zo štrkodrviny(frakcia 0-32 mm) s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 80 mm	m2	6 229,340	3,60	22 425,62
			6229,34		6 229,340		
27	221	564851111.S	Podklad zo štrkodrviny (frakcia 0-32 mm)s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	7 351,100	6,29	46 238,42
			"úsek cesty 1,843 -3,563"5813,60		5 813,600		
			"rozšírenie v oblúkoch"734+803,50		1 537,500		
			Súčet		7 351,100		
28	221	564861111.S	Sklady-Podklad zo štrkodrviny(frakcia 0 -63) s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	5 675,500	8,53	48 412,02
			"rozšírenie v oblúkoch"734+803,50		1 537,500		
			"výjazdy"50+50+36+50+50		236,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesná cesta Juhásová - rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy SR,š.p.,OZ Šariš,Obrancov mieru 6, Prešov
Zhotoviteľ:
Miesto: Hertník

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
			"lesné sklady"840+400+400+400+400+400		2 840,000		
			"výhybne"300+60+300		660,000		
			"obratisko"96+90+108+108		402,000		
			Súčet		5 675,500		
29	221	564861114.S	Podklad zo štrkodrviny(fr.0-32 mm) s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 230 mm	m2	486,000	9,30	4 519,80
			"výhybne"300		300,000		
			"obratisko"96+90		186,000		
			Súčet		486,000		
30	221	564871111.S	Podklad zo štrkodrviny(fr.0-32 mm) s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 250 mm	m2	576,000	10,04	5 783,04
			"výhybne"60+300		360,000		
			"obratisko"108+108		216,000		
			Súčet		576,000		
31	221	569903311.S	Zhotovenie zemných krajníc z hornín akejkoľvek triedy so zhutnením	m3	347,522	16,22	5 636,81
32	*583*	*583310003000.S*	*Štrk frakcia 0-22 mm*	*t*	*641,340*	*15,66*	*10 043,38*
			356,3		356,300		
33	221	571902111.S	Posyp podkladu alebo krytu, kamenivom drveným alebo ťaženým v množstve nad 5 do 10 kg/m2	m2	13 562,890	0,41	5 560,78
			13562,89		13 562,890		
34	221	573111115.S	Postrek asfaltový infiltračný s posypom kamenivom z asfaltu cestného v množstve 2,50 kg/m2	m2	13 562,890	2,07	28 075,18
			13562,89		13 562,890		
35	221	573211111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve 0,70 kg/m2	m2	14 990,570	0,56	8 394,72
			14990,57		14 990,570		
36	221	574391111.S	Makadam asfaltový penetračný s postrekom zhutnený, z kamen. hrubého z asfaltu hr. 100 mm	m2	14 276,730	9,59	136 913,84
			5916,03+5521,2+1537,50+660+240+402		14 276,730		
		6	**Úpravy povrchov, podlahy, osadenie**				**507,58**
37	014	632451421.S	Doplnenie cementového poteru s plochou jednotlivo (s dodaním hmôt) do 4 m2 a hr. do 20 mm	m2	45,000	9,60	432,00
			(3*2)+(3*2)+(3*2)+(3*2,5*2)+(3*2*2)		45,000		
38	*589*	*589120000600.S*	*Malta vápennocementová pre omietky a škáry obyčajná z vápenného hydrátu a cementu*	*m3*	*0,900*	*83,98*	*75,58*
			45*0,02		0,900		
		9	**Ostatné konštrukcie a práce-búranie**				**22 216,77**
39	221	912291111.S	Osadenie smerového stĺpika plastového s vykopaním a odhodom výkopku do 3 m	ks	46,000	23,24	1 069,04
			46		46,000		
40	*404*	*404490000100.S*	*Cestný stĺpik CS - 1200 mm, fólia II. triedy*	*ks*	*46,000*	*8,20*	*377,20*
			46		46,000		
41	221	914001111.S	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp, konzolu alebo objekt	ks	2,000	23,34	46,68
			2		2,000		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesná cesta Juhásová - rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy SR,š.p.,OZ Šariš,Obrancov mieru 6, Prešov
Zhotoviteľ:
Miesto: Hertník

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
42	*404*	*404410045100*	*Zákazová značka B3 (Zákaz vjazdu všetkých motorových vozidiel), rozmer 700 mm, fólia RA1, pozinkovaná*	*ks*	*1,000*	*52,14*	*52,14*
			1		1,000		
43	*404*	*404410197400*	*Dodatková tabuľka E12 (Dodatková tabuľa s textom), rozmer 500x500 mm, Zn plech so zahnutým lisovaným okrajom I. trieda, EG, 7 rokov*	*ks*	*1,000*	*28,78*	*28,78*
			1		1,000		
44	221	914501121	Montáž stĺpika zvislej dopravnej značky dĺžky do 3,5 m do betónového základu	ks	1,000	14,32	14,32
			1		1,000		
45	*404*	*4044777000*	*Stĺpik Zn, f60 mm / 1 bm*	*ks*	*2,500*	*9,18*	*22,95*
			1 * 2,5		2,500		
46	*404*	*404440000100*	*Úchyt na stĺpik, d 60 mm, krížový, Zn*	*ks*	*1,000*	*3,90*	*3,90*
47	*404*	*404490008600*	*Krytka stĺpika, d 60 mm, plastová*	*ks*	*1,000*	*0,80*	*0,80*
48	221	919441211.S	Čelo priepustu z muriva z lomového kameňa z rúr DN 300 až DN 500	ks	4,000	686,04	2 744,16
			4		4,000		
49	221	919441221.S	Čelo priepustu z muriva z lomového kameňa z rúr DN 600 až DN 800	ks	8,000	1 342,45	10 739,60
			8		8,000		
50	221	919541112	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových PE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 400	m	16,000	7,59	121,44
			8+8		16,000		
51		*286130038601*	*HDPE DN 400, Pecor Optima 400*	*m*	*16,000*	*37,44*	*599,04*
52	221	919541114.S	Zhotovenie priepustu alebo zjazdu z rúr plastových HDPE ryhovaných hrdlových alebo spojkových DN 600	m	28,000	8,80	246,40
			28		28,000		
53		*286130080803*	*HDPE rúra so špiralovito ryhovanou vonkajšou stenou,DN 600,SN 8*	*m*	*28,000*	*88,85*	*2 487,80*
			28		28,000		
54	005	938902071.S	Očistenie povrchu betónových konštrukcií tlakovou vodou	m2	45,000	2,90	130,50
			45		45,000		
55	221	938909722.S	Čistenie priepustov ručne priemeru nad 0,5 do 1,0 m, hrúbka nánosu do 50%, -0,11422 t	m	202,000	15,01	3 032,02
			202		202,000		
56	221	938909749.S	Príplatok k cene čistenia priepustov ručne za každý ďalší 1 m dĺžky nad 8 m, -0,03778 t	m	50,000	10,00	500,00
			50		50,000		
		99	**Presun hmôt HSV**				**29 227,32**
57	221	998222011.S	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom z kameniva (8222, 8225) akejkoľvek dĺžky objektu	t	10 009,356	2,92	29 227,32
		PSV	**Práce a dodávky PSV**				**2 301,58**
		762	**Konštrukcie tesárske - sedlová strecha studničiek**				**719,14**
58	762	762332110.S	Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2	m	52,250	7,12	372,02
			52,25		52,250		

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Lesná cesta Juhásová - rekonštrukcia
Objekt:

Objednávateľ: Lesy SR,š.p.,OZ Šariš,Obrancov mieru 6, Prešov
Zhotoviteľ:
Miesto: Hertník

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
59	*605*	*605120000100.S*	*Hranoly zo smreku neopracované hranené akosť I, prierez 76-100 cm2, dĺ. 4000-6500 mm*	*m3*	*0,547*	*417,83*	*228,55*
			0,547		0,547		
60	*605*	*605430000200.S*	*Rezivo stavebné zo smreku - strešné laty impregnované hr. 40 mm, š. 50 mm, dĺ. 4000-5000 mm*	*m3*	*0,137*	*588,40*	*80,61*
			0,137		0,137		
61	762	762395000.S	Spojovacie prostriedky pre viazané konštrukcie krovov, debnenie a laťovanie, nadstrešné konštr., spádové kliny - svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty	m3	0,980	38,73	37,96
			0,98		0,980		
		765	**Konštrukcie - krytiny tvrdé**				**592,44**
62	765	765362002.S	Zastrešenie z drevených šindľov š. 8 cm s dvojitým prekrytím striech jednoduchých, sklon od 14° do 35°	m2	6,000	98,74	592,44
			6		6,000		
		767	**Konštrukcie doplnkové kovové**				**990,00**
63	767	767121902.S	Oprava oceľovej rampy+náter	ks	1,000	990,00	990,00
			1		1,000		
			Celkom				**440 655,15**

