

Výkaz plôch a kubatúr zemných prác

Staničenie	Pl. Výk.	Pl. násypu	Svahový výkopu	Svahový násypu	Odhumusov	Vzdialenť	Výkop	Násyp	Svahovanie výkopu	Svahovanie násypu	Odhumovanie	
						1205	2 484,45	151,25	3 463,50	187,65	-	
0,00000	2,6	0	3,6	0	0	0						
0,01500	2,2	0	2,8	0	0	15	36	0	48	0	0	
0,03000	0,4	0	0	0	0	15	19,5	0	21	0	0	
0,12000	1,2	0	1,7	0	0	90	72	0	76,5	0	0	
0,21000	0,8	0,4	3,6	0,6	0	90	90	18	238,5	27	0	
0,24500	0,8	0,4	3,6	0,6	0	35	28	14	126	21	0	
0,25500	6	0,8	5,4	0	0	10	34	6	45	3	0	
0,26000	6,2	0	5,2	0	0	5	30,5	2	26,5	0	0	
0,27000	1	0,2	3	0	0	10	36	1	41	0	0	
0,31000	1	0,2	3	0	0	40	40	8	120	0	0	
0,34000	0,8	0	2	0	0	30	27	3	75	0	0	
0,34500	0,8	0	2	0	0	5	4	0	10	0	0	
0,36000	3	0,2	2,8	0,4	0	15	28,5	1,5	36	3	0	
0,39000	4,2	0,2	4	0,2	0	30	108	6	102	9	0	
0,41000	1	0	2,4	0	0	20	52	2	64	2	0	
0,47500	6,8	0	3,9	0	0	65	253,5	0	204,75	0	0	
0,52800	2,2	1	4	1,4	0	53	238,5	26,5	209,35	37,1	0	
0,54000	3	0,5	4,4	0,8	0	12	31,2	9	50,4	13,2	0	
0,54500	0,3	0	1,6	0	0	5	8,25	1,25	15	2	0	
0,61000	0,1	0	1	0	0	65	13	0	84,5	0	0	
0,64500	1,6	0	2	0	0	35	29,75	0	52,5	0	0	
0,65500	7,8	0	0	0	0	10	47	0	10	0	0	
0,66500	7,8	0	0	0	0	10	78	0	0	0	0	
0,67000	0,1	0,8	0,8	0,8	0	5	19,75	2	2	2	0	
0,71000	1	0	3,2	0	0	40	22	16	80	16	0	
0,76000	1,8	0	4	0	0	50	70	0	180	0	0	
0,82000	1,8	0	4	0	0	60	108	0	240	0	0	
0,83000	4,2	0	4,8	0	0	10	30	0	44	0	0	
0,86000	2,5	0,1	4,3	0,2	0	30	100,5	1,5	136,5	3	0	
0,96000	1,9	0	3	0	0	100	220	5	365	10	0	
1,01000	3,2	0	3,4	0	0	50	127,5	0	160	0	0	
1,02000	3	0	3	0	0	10	31	0	32	0	0	
1,02500	3,8	0,4	3,4	0	0	5	17	1	16	0	0	
1,04000	3,8	0,4	3,4	0	0	15	57	6	51	0	0	
1,08500	2	0	2,6	0	0	45	130,5	9	135	0	0	
1,11000	1,6	0,2	2,8	0,2	0	25	45	2,5	67,5	2,5	0	
1,12800	1,6	0,2	2,8	0,2	0	18	28,8	3,6	50,4	3,6	0	
1,13500	2,2	0,2	3	0,3	0	7	13,3	1,4	20,3	1,75	0	
1,18500	2,6	0	4,2	0	0	50	120	5	180	7,5	0	
1,20300	1,6	0	1	2,4	0	18	37,8	0	46,8	21,6	0	
1,20500	0	0	0	0	0	2	1,6	0	1	2,4	0	